

参考資料 表紙含み8枚

弘前大学(本町)臨床研究棟 MRI 用電源工事

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I 新臨床研究棟		1	式		
II エネルギーセンター		1	式		
III 屋外		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
I 新臨床研究棟					
1 受変電設備		1	式		
計					
II エネルギーセンター					
1 受変電設備		1	式		
計					
III 屋外					
1 構内配電線路		1	式		
計					

(中科目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I 新臨床研究棟						
1 受変電設備						
MRI動力盤	新設	1	面			
既存低圧電灯盤NO.1	改修	1	式			
既存低圧動力盤NO.1	改修	1	式			
接地端子盤		1	面			
変圧器	6.6k/420V、3φ 4W300kVA、油入形	1	台			
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管類		1	式			
搬入費		1	式			
小計					0	
II エネルギーセンター						
1 受変電設備						
電線		1	式			
小計						
III 屋外						
1 構内配電線路						
接地工事		1	式			
電線		1	式			
電線管		1	式			
埋設シート		1	式			

(細目別内訳)

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I 新臨床研究棟						
1 受変電設備						
電線						
EM-IE電線	22mm2 管内	5	m			
EM-IE電線	22mm2 ラック	65	m			
KIP電線	38mm2 フレームパイプ支持	3	m			
小計						
ケーブル						
ねじなし電線管	31mm 露出	3	m			
小計						
電線管類						
EM-CEケーブル	CE150-1C ラック	34	m			
小計						
II エネルギーセンター						
1 受変電設備						
電線						
EM-IE電線	22mm2 ラック	52	m			
小計						
III 屋外						
1 構内配電線路						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地工事						
銅覆鋼棒打込式	14φ×1.5m～3連	2	箇所			
接地埋設標	金属製・接地抵抗測定	1	枚			
小計						
電線						
EM-IE電線	22mm2 管内	5	m			
EM-IE電線	22mm2 ラック	38	m			
小計						
電線管						
VE管	16mm 埋設	5	m			
小計						
埋設シート						
埋設表示シート	W:150 ダブル	5	m			
小計						
はつり工事						
機械はつり補修	50φ×200mm	1	箇所			
小計						