表紙含み19枚

弘前大学（医病）外来診療棟５階事務室等改修工事

参　考　数　量　書

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直 接 工 事 費					
Ⅰ　外来診療棟	改 修	1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計 (工 事 価 格)		1	式		
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総 合 計 (工 事 費)		1	式		

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	金　　額	備　　考
Ⅰ　外来診療棟	改 修				
1. 直接仮設		1	式		
2. 建具改修		1	式		
3. 内装改修		1	式		
4. 塗装改修		1	式		
5. 発生材処理		1	式		
計					

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	金　　額	備　　考
Ⅰ　外来診療棟	改 修				
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 建具改修	(1) 撤 去	1	式		
	(2) 改 修	1	式		
計					
3. 内装改修	(1) 撤 去	1	式		
	(2) 改 修	1	式		
計					
4. 塗装改修	(1) 改 修	1	式		
計					
5. 発生材処理	(1) 運 搬	1	式		
	(2) 処 分	1	式		
計					

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1．直接仮設						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り		1	式			
計						
2. 建具改修						
(1) 撤 去						
LD-10 鋼製額入り親子開き戸撤去	W1200×H2000　枠共 集積共	1	か所			
LD-10A 鋼製額入り親子開き戸撤去	W1200×H2000　枠共 集積共	2	か所			
LD-12 鋼製片開き戸撤去	W900×H2000　枠共 集積共	1	か所			
LD-12A 鋼製ｶﾞﾗﾘ付片開き戸撤去	W900×H2000　枠共 集積共	2	か所			
LD-15 鋼製額入り片開き戸撤去	W900×H2000　枠共 集積共	1	か所			
LD-112 鋼製両開き戸撤去	W920×H2000　枠共 集積共	1	か所			
LH-8 鋼製額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸撤去	W1320×H2000　枠共 集積共	5	か所			
LH-10A 鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰ戸撤去	W920×H2000　枠共 集積共	1	か所			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LH-17 鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰ戸撤去	W1020×H2000　枠共 集積共	1	か所			
SLW-2 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤去	枠共 集積共 W4800×H2700　天井内取付鉄骨下地共	1	か所			
ｶﾞﾗｽ撤去		3.6	㎡			
建具廻りｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	16.8	m			
計						
(2) 改 修						
(鋼製建具)						
SW26-1 嵌殺し窓	建具金物共 枠見込130 W700×H300	2	か所			
運搬・取付け		1	式			
(軽量鋼製建具)	特記以外 枠見込130 焼付塗装仕上 本締錠、建具金物共					
LD26-1 欄間開口付額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2500　沓摺共	1	か所			
LD26-2 欄間額入り親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2500　沓摺共	1	か所			
LH26-1 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W900×H2015	1	か所			
LH26-2 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1000×H2015	2	か所			
LH26-3 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1000×H2015	1	か所			
LH26-4 額入り両引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1500×H2015	1	か所			
運搬・取付け		1	式			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(ｶﾞﾗｽ)						
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t5 2.18㎡以下	2.0	㎡			
ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ	ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ:NANO FGIM同等	2.0	㎡			
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	片面長さ×2	60.0	m			
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		2.0	㎡			
(その他)						
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填		2.4	m			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗替	SOP RB種 鋼製建具面 下地調整共	63.4	㎡			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗	SOP 鋼製建具面 錆止め塗装共	0.4	㎡			
PVFﾌｨﾙﾑ貼り	軽量鋼製建具面 ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ:ﾀﾞｲﾉｯｸﾌｨﾙﾑ FW-236AR同等	7.2	㎡			
計						
3. 内装改修						
(1) 撤 去						
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	t2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 集積共	355	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	t3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 集積共	260	㎡			
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	t6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 集積共	37.9	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	t1.5 H100 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 集積共	409	m			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
壁 ｸﾛｽ撤去	ｔ1.5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 集積共	971	㎡			
壁 ﾎﾞｰﾄ類ﾞ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 二重張り 集積共	620	㎡			
天井 ﾎﾞｰﾄﾞ類撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 一重張り 集積共	724	㎡			
天井 ﾎﾞｰﾄﾞ類撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 二重張り 集積共	279	㎡			
床 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ撤去	H100 集積共	157	㎡			
壁 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ撤去	t1 集積共	1.0	㎡			
壁下地撤去	集積共	367	㎡			
天井下地撤去	集積共	1003	㎡			
床見切縁撤去	集積共	7.2	m			
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	樹脂製 W75+75 集積共	2.0	m			
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	樹脂製 H200 2段 集積共	16.3	m			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製 集積共	19.3	m			
一方枠撤去	ｽﾁｰﾙ製 137×25 H2500 集積共	2	か所			
一方枠撤去	ｽﾁｰﾙ製 137×25 H2700 集積共	1	か所			
三方枠撤去	ｽﾁｰﾙ W800×H2040 集積共	1	か所			
ｻｯｼｭ取合方立撤去	W339×D262 L型 集積共	3.3	m			
ｻｯｼｭ取合方立撤去	W440×D262 L型 集積共	1.7	m			
ｻｯｼｭ取合方立撤去	W70×D262 凸型 集積共	1.7	m			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
消火器ﾎﾞｯｸｽ撤去	W280×D100×H630 集積共	3	か所			
流し台撤去	W1050×D550×H900 集積共	1	か所			
流し台撤去	W1200×D550×H900 集積共	1	か所			
流し台撤去	W1800×D550×H900 集積共	1	か所			
流し台撤去	W1500×D550×H900 集積共	1	か所			
ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去	W1500×D500×H1900 集積共	1	か所			
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	W1500×D1200×H2045 集積共	2	か所			
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W6150×H2000 集積共	1	か所			
計						
(2) 改 修						
(床)						
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	KT t3 300×300 東リ:ﾛｲﾔﾙｳｯﾄﾞ同等	418	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	帯電防止 t5 500×500 東リ:ﾙｰｽﾚｲ50NW-EX同等	79.8	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2 ﾏｰﾌﾞﾙ柄 熱溶接工法 東リ:ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等	77.7	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2 ﾏｰﾌﾞﾙ柄 熱溶接工法 多湿部 東リ:ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等	7.8	㎡			
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	t6 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 東リ:GA-400S同等	113	㎡			
床 OAﾌﾛｱｰ	H100	2.0	㎡			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
床 OAﾌﾛｱｰ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H100	11.9	m			
(巾木)						
ﾋﾞﾆﾙ巾木	H60	300	m			
巾木 PVCﾌｨﾙﾑ張	t8 H60 ABS樹脂芯材共 ｱｲｶ工業:腰壁ｼｽﾃﾑｵﾙﾃｨﾉﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ	29.1	m			
	腰壁部材同等					
(壁)						
軽鉄間仕切下地	65型 @450	14.2	㎡			
軽鉄間仕切下地	90型 @450	109	㎡			
軽鉄間仕切下地開口補強		1	式			
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 下地張り	0.7	㎡			
壁 硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 突付 下張GBRt12.5共	83.6	㎡			
壁 硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 継目処理 下張GBRt12.5共	91.9	㎡			
壁 硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 下地張り 下張GBRt12.5共	32.7	㎡			
壁 硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 継目処理 下張GBRt12.5共	15.5	㎡			
壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t8 突付	4.1	㎡			
壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t8 下地張り	1.9	㎡			
壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6 目地ｼｰﾙ	17.0	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	t3 ｱｲｶ:ｾﾗｰﾙ同等	67.7	㎡			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 一般品 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共	135	㎡			
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃 一般品 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地調整RB種共	523	㎡			
壁 保護ｼｰﾄ	硬質樹脂系 t1.5 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 (A-14図 DT-H01)	6.3	㎡			
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面継目処理		36.9	㎡			
壁撤去後補修	W134 ﾊﾟﾃ埋程度	5.4	m			
壁ｸﾗｯｸ防止目地		27.0	m			
衛生器具取付部 補強合板	構造用 針葉樹 t24 (A-14図 DT-F02)	0.4	㎡			
間仕切内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50 24kg/m3	106	㎡			
耐火間仕切	1時間耐火 LGS90型 両面:GB-Ht9.5+GB-Ft12.5	8.9	㎡			
耐火間仕切四周処理		7.9	m			
耐火間仕切開口補強		1	式			
耐火遮音間仕切	1時間耐火 LGS90型 両面:GB-Ht9.5+ GB-Ft12.5 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共	30.5	㎡			
耐火遮音間仕切四周処理		27.7	m			
(天井)						
軽鉄天井下地	19型 @225 H<3.0m未満 あと施工ｱﾝｶｰ別計上	277	㎡			
軽鉄天井下地	19型 @360 H<3.0m未満 あと施工ｱﾝｶｰ別計上	748	㎡			
軽鉄天井下地開口補強		1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ	上向き(ｲﾝｻｰﾄ用)	1537	本			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	不燃 t9.5	277	㎡			
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	t9 下張GBRt12.5共	748	㎡			
天井 廻り縁	塩ﾋﾞ	701	m			
(その他)						
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式			
天井点検口	ｱﾙﾐ 450角	40	か所			
ｻｯｼｭ取合方立	ｽﾁｰﾙ 曲げ加工 t1.6 70×262 枠:t2.3 158×25	3.3	m			
	ﾛｯｸｳｰﾙt70 40kg/m3､滑り材t1.2共 (A-14図 DT-D01)					
三方枠	ｽﾁｰﾙ t2.3 158×25 W900×H200 (A-14図 DT-B03)	1	か所			
吊戸棚 取付下地金物	ｽﾁｰﾙ PL-1.2 H300 (A-14図 DT-F01)	4.4	m			
吊戸棚 取付下地金物	吊ﾎﾞﾙﾄ H1650 @900 (A-14図 DT-F01)	3.2	m			
吊戸棚 取付下地金物	吊ﾎﾞﾙﾄ H2050 @900 (A-14図 DT-F01)	1.2	m			
化粧ｹｲｶﾙ板出隅 見切縁	ｱﾙﾐ L-10×10×1.5 (A-14図 DT-F01)	30.1	m			
化粧ｹｲｶﾙ板点検口周囲 見切縁	PVC製 300×300 (A-14図 DT-F01) ﾌｸﾋﾞ:壁点検口枠NF11同等	1	か所			
消火器ﾎﾞｯｸｽ	W280×D170×H695 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ､表示ﾌﾟﾚｰﾄ共	3	か所			
	(A-14図 DT-H02) ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ﾕﾆｵﾝ BRN-0031					
	ﾎﾞｯｸｽ:ﾕﾆｵﾝ UFB-2F-138H 表示ﾌﾟﾚｰﾄ:ﾕﾆｵﾝ UFB-ST同等					
SG ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ	耐衝撃性ﾋﾞﾆﾙ樹脂 ｴﾝﾎﾞｽ仕上 t10 H200 2段 (A-14図 DT-H01)	7.6	m			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
	ﾅｶ工業:ｾｰﾌﾃｨﾗｲﾝNS同等					
流し台	既製品 W1050×D550×H900 (A-14図 DT-F01)	3	か所			
流し台	既製品 W1200×D550×H900 (A-14図 DT-F01)	1	か所			
吊戸棚	既製品 W1050×D380×H500 幕板:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板+ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ	3	か所			
	ﾎﾞｰﾄﾞ下地共 t25 (A-14図 DT-F01)					
吊戸棚	既製品 W1200×D380×H500 幕板:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板+ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ	1	か所			
	ﾎﾞｰﾄﾞ下地共 t25 (A-14図 DT-F01)					
水切棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ 1段式 W1050×D250×H300 (A-14図 DT-F01)	3	か所			
水切棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ 1段式 W1200×D250×H300 (A-14図 DT-F01)	1	か所			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台	ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工 t20 W150 端部R加工(A-14図 DT-F01)	5.3	m			
化学物質濃度測定	測定方法:ｱｸﾃｨﾌﾞ法 対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、	3	か所			
	ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ					
あと施工ｱﾝｶｰ引張試験	3か所/階	2	か所			
計						
4. 塗装改修						
(1) 改 修						
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	SOP 鉄部 錆止共	2.3	㎡			

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	SOP 鉄部細巾物 錆止共	4.9	m			
計						
5. 発生材処理						
(1) 運 搬						
発生材積込み		1	式			
発生材運搬		1	式			
計						
(2) 処 分						
発生材処分		1	式			
計						

（別紙明細）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1　墨出し		1	式	当り		
内装改修 墨出し	個別改修	127	㎡			
内装改修 墨出し	複合改修	898	㎡			
計						
2　養生		1	式	当り		
内装改修 養生	個別改修	127	㎡			
内装改修 養生	複合改修	898	㎡			
計						
3　清掃		1	式	当り		
内装改修 清掃後片付け	個別改修	127	㎡			
内装改修 清掃後片付け	複合改修	898	㎡			
計						
4　内部仕上足場		1	式	当り		
内装改修 簡易移動式足場	階高4.0～5.0m未満	1025	㎡			
計						

（別紙明細）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
5　仮設間仕切り		1	式	当り		
仮設間仕切	A種 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+LGS+GW充填	23.8	㎡			
仮設間仕切扉	W900×H1800程度	1	か所			
仮設間仕切扉	W1600×H1800程度	2	か所			
計						
6　軽鉄間仕切下地開口補強		1	式	当り		
軽鉄間仕切下地開口補強	90型 3方 1200×2000程度	3	か所			
軽鉄間仕切下地開口補強	90型 4方 300×600程度	1	か所			
軽鉄間仕切下地開口補強	90型 4方 600×1200程度	4	か所			
計						
7　耐火間仕切開口補強		1	式	当り		
耐火間仕切開口補強	90型 3方 900×2000程度	2	か所			
耐火間仕切開口補強	90型 3方 2100×2000程度	1	か所			
耐火間仕切開口補強	90型 4方 300×600程度	1	か所			
計						

（別紙明細）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
8　軽鉄天井下地開口補強		1	式	当り		
軽鉄天井下地開口補強	19型 300×300	20	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 350×350	12	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 400×400	12	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 450×450	57	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 800×300	3	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 1000×200	1	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 850×520	9	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 1100×520	6	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 1600×520	26	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 220×1235	150	か所			
計						
9　ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式	当り		
流し台廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 防ｶﾋﾞ 10×10	6.0	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 防ｶﾋﾞ 5×5	10.6	m			
ｻｯｼｭ取合方立廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×10	13.3	m			
遮音間仕切取合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 10×10	98.3	m			

（別紙明細）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
計						
10 発生材積込み		1	式	当り		
発生材積込	内装材類	59.1	m3			
計						
11 発生材運搬		1	式	当り		
発生材運搬	4t積 木材類 12.2km DID区間有り	0.01	m3			
発生材運搬	10t積 ｶﾞﾗｽ類 23.2km DID区間有り	0.01	m3			
発生材運搬	10t積 混合廃棄物 12.2km DID区間有り	29.3	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下	0.7	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下	0.5	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 ﾋﾞﾆﾙ巾木 10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下	0.1	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 ｸﾛｽ 10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下	1.5	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下	24.0	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 岩綿吸音板 10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下	2.7	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 混合廃棄物 10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下	0.3	m3			
計						

（別紙明細）

名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
12 発生材処分		1	式	当り		
発生材処理	木材類	0.01	m3			
発生材処理	ｶﾞﾗｽ	0.01	m3			
発生材処理	混合廃棄物	29.3	m3			
発生材処理	石綿含有LV3 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	0.7	m3			
発生材処理	石綿含有LV3 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	0.5	m3			
発生材処理	石綿含有LV3 ﾋﾞﾆﾙ巾木	0.1	m3			
発生材処理	石綿含有LV3 ｸﾛｽ	1.5	m3			
発生材処理	石綿含有LV3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	24.0	m3			
発生材処理	石綿含有LV3 岩綿吸音板	2.7	m3			
発生材処理	石綿含有LV3 混合廃棄物	0.3	m3			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾁｰﾙ	▲ 5.3	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ	▲ 15.7	kg			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	▲ 27.8	kg			
計						