

弘前大学(医病)多目的棟2階改修機械設備工事

参 考 数 量 書

表紙共 12 枚

(種目別内訳)

No.1

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I 多目的棟		1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計(工事価格)		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)		1	式		

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I 多目的棟					
1. 空気調和設備		1	式		
計					
2. 換気設備		1	式		
計					
3. 衛生器具設備		1	式		
計					
4. 給水設備		1	式		
計					
5. 排水設備		1	式		
計					
6. 給湯設備		1	式		
計					
7. 撤去工事		1	式		
計					

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 多目的棟						
1. 空気調和設備						
空冷ヒートポンプ式エアコン 室内機移設	ビル用マルチエアコン 天井カセ型4方向吹出 ACP-2系統 ミーティング室:移設再使用	1	台			
空調ヒートポンプ式 ルームエアコン	壁掛け型(寒冷地仕様) 当直室1・2	2	台			
リモコンホルダー		2	個			
架台(平地用)	溶融亜鉛メッキ 300H	2	台			
コンクリートベース		4	本			
防雪フード	SUS製	2	台			
冷媒被覆銅管	15.88A(20mm)	4	m			
冷媒被覆銅管	9.52A(20mm)	26	m			
冷媒被覆銅管	9.52A	4	m			
冷媒被覆銅管	6.35A	26	m			
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 20A	21	m			
同上継手及び接合材		1	式			
管支持金物		1	式			
配管化粧カバー取付	材工共(外壁・屋上)	1	式			
雑材消耗品		1	式			
配管工費		1	式			
二次側配線	連絡線・リモコン線等	1	式			
資材等運搬費		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試運転調整費	耐圧試験・冷媒追加等共	1	式			
計						
2. 換気設備						
全熱交換器移設	天井カセット型 ミーティング室:移設再使用	1	台			
全熱交換器	天井カセット型 当直室1・2	2	台			
防振吊金具		2	個			
インテリアパネル		2	個			
リモコン		2	個			
虫侵入防止ユニット		2	個			
天井埋込形換気扇	低騒音形、ロッカー室男・女	2	台			
天井埋込形換気扇	低騒音形、トイレ男・女	2	台			
深型フード	SUS 100φ	12	個			
フレキシブルダクト	保温付き 100φ	6	本			
同上継手類		1	式			
ダクト配管工費		1	式			
機器取付工費		1	式			
天井墨出し及び開口作業		1	式			
外壁墨出し及び開口作業		1	式			
支持鋼材・吊金物		1	式			
雑材消耗品		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材等運搬費		1	式			
計						
3. 衛生器具設備						
洋風大便器	タンクレバー洗浄	2	組			
ウォシュレット	大学支給	2	台			
カウンター付手洗器		2	台			
ペーパータオルホルダー	大学支給	2	台			
流し台	大学支給	1	台			
シングルレバー混合栓	大学支給	1	個			
洗面化粧台	600幅 電気温水器(6L)組込	2	台			
シャワーユニット		2	組			
シャワーユニット組立施工費		2	組			
雑材消耗品		1	式			
取付工費		1	式			
工具損料		1	式			
資材等運搬費		1	式			
計						
4. 給水設備						
給水管	ポリライニング鋼管 20A	10	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管	保温付架橋材 [®] リフレ管 16A	5	m			
給水管	保温付架橋材 [®] リフレ管 13A	20	m			
同上継手類		1	式			
管支持金物		1	式			
仕切弁	20A×5k	1	個			
フレキシブルジョイント	20A×300L	3	個			
雑材消耗品		1	式			
配管工費		1	式			
床コア抜き	50φ	10	ヶ所			
工具損料		1	式			
保温費		1	式			
資材等運搬費		1	式			
計						
5. 排水設備						
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 100A	19	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 75A	10	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 50A	33	m			
同上継手類		1	式			
管支持金物		1	式			
インバート枡	小口径インバート枡 100-150-400H	1	組			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護蓋	150φ(T-8)	1	個			
通気弁	ドルゴ通気弁 50A	2	個			
床上掃除口	つば広兼用掃除口 100A	1	個			
床上掃除口	つば広兼用掃除口 80A	1	個			
雑材消耗品		1	式			
配管工費		1	式			
コア抜き	125φ	1	ヶ所			
コア抜き	100φ	3	ヶ所			
コア抜き	80φ	10	ヶ所			
同上補修費		1	式			
舗装切断取壊し		1	式			
根切埋戻し		1	式			
工具損料		1	式			
保温費		1	式			
資材等運搬費		1	式			
申請検査料		1	式			
計						
6. 給湯設備						
電気温水器	高圧力型	1	台			
給湯管	SUS 20A	8	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給湯管	保温付架橋材 13A	10	m			
同上継手類		1	式			
管支持金物		1	式			
フレキシブルジョイント	20A×300L	3	個			
雑材消耗品		1	式			
配管工費		1	式			
床コア抜き	50φ	1	ヶ所			
同上補修費		1	式			
工具損料		1	式			
保温費		1	式			
資材等運搬費		1	式			
計						
7. 撤去工事						
機器類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
はつり補修		1	式			
計						
8. 発生材処理						
積込・運搬		1	式			

[illegible]