

参考数量 表紙含み 7枚

弘前大学(医病)総合患者支援センター改修機械設備工事

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
入院棟東		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合計（工事価格）		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総合計（工事費）		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
入院棟東					
1. 空気調和設備		1	式		
2. 換気設備		1	式		
3. 自動制御設備		1	式		
4. 給排水衛生設備		1	式		
5. 消火設備		1	式		
6. 撤去費		1	式		
計					

(中科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
入院棟東					
1. 空気調和設備	(機器設備)	1	式		
	(配管設備)	1	式		
計					
2. 換気設備	(機器設備)	1	式		
	(ダクト設備)	1	式		
計					
3. 自動制御設備		1	式		
計					
4. 給排水衛生設備	(機器設備)	1	式		
	(配管設備)	1	式		
計					
5. 消火設備		1	式		
計					
6. 撤去費		1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
入院棟東						
1. 空気調和設備						
(機器設備)						
パッケージ空調機	ACP-1 冷2.5/暖2.8kw	3	組			
パッケージ空調機	ACP-2 冷4.5/暖5.0kw	1	組			
搬入据付費		1	式			
計						
(配管設備)						
冷媒配管	液 6.35φ t10	103	m			
冷媒配管	ガス 12.7φ t20	103	m			
空調排水管	25A	22	m			
既設管切断接続		1	式			
配管貫通補修		1	式			
計						
2. 換気設備						
(機器設備)						
全熱交換型換気扇	HEX-1 130m³/h 200φ	1	台			
全熱交換型換気扇	HEX-2 100m³/h 200φ	1	台			
搬入据付費		1	式			
計						
(ダクト設備)						
スパイラルダクト	250φ	4	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト	200φ	39	m			
スパイラルダクト	150φ	17	m			
給排気グリル	150φ	4	個			
分岐ダクト		2	個			
ベントキャップ	200φ	2	個			
ベントキャップ	150φ	2	個			
防火ダンパ	200φ	2	個			
ダクト保温		1	式			
ダクト貫通補修		1	式			
計						
3. 自動制御設備						
ケーブル 連絡線	EM-EEF1.6-3C ころがし	103	m			
ケーブル リモコン線	EM-EEF1.25-2C ころがし	48	m			
メタルモール	A種	8	m			
集中リモコン設定費		1	式			
計						
4. 給排水衛生設備						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(機器設備)						
洗面化粧台	自動水栓、鏡	2	組			
搬入据付費		1	式			
計						
(配管設備)						
給水配管	20A	12	m			
給湯配管	20A	11	m			
排水配管	40A	1	m			
配管保温工事		1	式			
既設管切断接続		1	式			
配管貫通補修		1	式			
計						
5. 消火設備						
スプリンクラーヘッド	プリカチューブ (1種r2.6)	4	個			
スプリンクラー配管	25A	3	m			
既設管切断接続		1	式			
取付費		1	式			
計						
6. 撤去費						
撤去費	移設取り外し	1	式			
計						