

弘前大学（学園町他）基幹・環境整備(空調設備等)機械設備工事

参 考 数 量 書

表紙共 9 枚

(種 目 別 内 訳)

No.1

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I. 分類1 附属中学校・屋内運動場		1	式		
II. 分類2 特別支援学校		1	式		
III. 分類3 附属小学校・附属中学校・屋内運動場		1	式		
計					
共 通 費					
I. 共通仮設費		1	式		
II. 現場管理費		1	式		
III. 一般管理費等		1	式		
計					
合計（工事価格）					
消費税等相当額		1	式		
総合計（工事費）		1	式		

(科 目 別 内 訳)

[illegible]

(中 科 目 別 内 訳)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
I. 分類1 附属中学校・屋内運動場					
1. 空気調和設備	1) 機器設備	1	式		
	2) 配管設備	1	式		
計					
II. 分類2 特別支援学校					
1. 空気調和設備	1) 機器設備	1	式		
	2) 配管設備	1	式		
計					
III. 分類3 附属小学校・附属中学校・屋内運動場					
1. 空気調和設備	1) 機器設備	1	式		
	2) 配管設備	1	式		
計					
2. 撤去工事		1	式		
計					
3. 発生材処理		1	式		
計					

(細 目 別 内 訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I. 分類1 附属中学校・屋内運動場						
1. 空気調和設備						
1) 機器設備						
パッケージエアコン(小学校 屋内運動場)	PAC-1-1～7天吊型 寒冷地仕様 冷房:12.5kw/暖房:14.0kw	7	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(中学校 講義室)	PAC-3-1～4天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:8.0kw	4	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(中学校 屋内運動場)	PAC-11-1～6天吊型 寒冷地仕様 冷房:12.5kw/暖房:14.0kw	6	台			付属品一式含む
機器据付		1	式			
架台類		1	式			
防雪フード	正面・側面用 鋼板製	1	式			
防球ガード		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
計						
2) 配管設備						
冷媒・断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ 20mm	116	m			
冷媒・断熱材被覆銅管	液管 9.5φ 10mm	116	m			
排水配管	屋内一般 VP 25A	113	m			
排水浸透枳	MHA-300HP-1M	4	個			
計装工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

(細 目 別 内 訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ. 分類2 特別支援学校		1	式			
1. 空気調和設備						
1) 機器設備						
パッケージエアコン	PAC-1-1～2天吊型 寒冷地仕様 冷房:12.5kw/暖房:14.0kw	2	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-2天吊型 冷房:4.5kw/暖房5.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-3天吊型 冷房:5.6kw/暖房6.3kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-4天吊型 寒冷地仕様 冷房:10.0kw/暖房:11.2kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-5天カセ4方向型 寒冷地仕様 冷房:10.0kw/暖房:11.2kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-6天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:8.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-7-1～6天吊型 寒冷地仕様 冷房:10.0kw/暖房:11.2kw	6	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-8-1～6天吊型 寒冷地仕様 冷房:12.5kw/暖房:14.0kw	6	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-9天吊型 寒冷地仕様 冷房:10.0kw/暖房:11.2kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-10天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-11天吊型 冷房:3.6kw/暖房5.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン	PAC-12天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:8.0kw	1	台			付属品一式含む
機器据付		1	式			
架台類		1	式			
防雪フード	正面・側面用 鋼板製	1	式			
室外機防護パネル		1	式			
防球ガード		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
計						

(細 目 別 内 訳)

No.6

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2) 配管設備						
冷媒・断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ 20mm	135	m			
冷媒・断熱材被覆銅管	液管 9.5φ 10mm	135	m			
排水配管	屋内一般 VP40A	14	m			
排水配管	屋内一般 VP 25A	102	m			
掃除口	CO-40	1	個			
排水浸透枳	MHA-300HP-1M	2	個			
計装工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			
計						
Ⅲ. 分類3 附属小学校・附属中学校・屋内運動場						
1. 空気調和設備						
1) 機器設備						
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-1天吊型 寒冷地仕様 冷房:10.0kw/暖房:11.2kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-2天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-4天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-5天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-6天吊型 冷房:5.0kw/暖房5.6kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-7天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-8天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-9天吊型 寒冷地仕様 冷房:10.0kw/暖房:11.2kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-10天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む

(細 目 別 内 訳)

No.7

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージエアコン(附属小学校)	PAC-12天吊型 冷房:5.0kw/暖房5.6kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属中学校)	PAC-2天吊型 冷房:3.6kw/暖房5.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属中学校)	PAC-3天吊型 寒冷地仕様 冷房:10.0kw/暖房:11.2kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属中学校)	PAC-4天吊型 寒冷地仕様 冷房:10.0kw/暖房:11.2kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属中学校)	PAC-5天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属中学校)	PAC-6天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属中学校)	PAC-7天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属中学校)	PAC-8壁掛型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
パッケージエアコン(附属中学校)	PAC-9壁掛型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:4.0kw	1	台			付属品一式含む
機器据付		1	式			
架台類		1	式			
防雪フード	正面・側面用 鋼板製	1	式			
あと施工アンカー		1	式			
機械基礎工事		1	式			
計						
2) 配管設備						
冷媒・断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ 20mm	173	m			
冷媒・断熱材被覆銅管	液管 9.5φ 10mm	173	m			
排水配管	屋内一般 VP 25A	109	m			
排水浸透枳	MHA-300HP-1M	2	個			
計装工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

(細 目 別 内 訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 撤去工事						
蒸気配管類撤去		1	式			
保温撤去		1	式			
計						
3. 発生材処理						
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						