

参考資料 表紙含み 75枚

弘前大学(学園町他)屋内体育施設等改修工事

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I. (学園町)武道場(042)	改修	1	式		
II. (学園町)屋内運動場(055)	改修	1	式		
III. (富野町1)第一体育館(004)	改修	1	式		
IV. (富野町1)第二体育館(006)	改修	1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計 (工 事 価 格)		1	式		
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総 合 計 (工 事 費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I. (学園町)武道場(042)					
1. 直接仮設		1	式		
2. 防水改修		1	式		
3. 外壁改修		1	式		
4. 建具改修		1	式		
5. 内装改修		1	式		
6. 塗装改修		1	式		
7. 環境配慮改修		1	式		
8. 外構改修		1	式		
9. 発生材処理		1	式		
10. 電気設備		1	式		
11. 機械設備		1	式		
計					
II. (学園町)屋内運動場(055)					
1. 直接仮設		1	式		
2. 建具改修		1	式		
3. 塗装改修		1	式		
計					

(科目別内訳)

Ⅲ. (富野町1)第一体育館(004)					
1. 直接仮設		1	式		
2. 建具改修		1	式		
3. 塗装改修		1	式		
計					
Ⅳ. (富野町1)第二体育館(006)					
1. 直接仮設		1	式		
2. 建具改修		1	式		
3. 塗装改修		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I . (学園町)武道場(042)					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 防水改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 外壁改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
4. 建具改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
5. 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
6. 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					
7. 環境配慮改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
8. 外構改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
9. 発生材処理	(1) 運搬	1	式		
	(2) 処分	1	式		
計					
10. 電気設備	電灯設備	1	式		
	動力設備	1	式		
	電熱設備	1	式		
	情報通信網設備	1	式		

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
	情報表示設備	1	式		
	拡声設備	1	式		
	監視カメラ設備	1	式		
	火災報知設備	1	式		
	発生材処理	1	式		
小計					
	中学校				
	電灯設備	1	式		
	動力設備	1	式		
	火災報知設備	1	式		
	発生材処理	1	式		
小計					
	屋外				
	電灯設備	1	式		
	受変電設備	1	式		
	火災報知設備	1	式		
	構内配電線路	1	式		
	発生材処理	1	式		
小計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
11. 機械設備	空気調和設備	1	式		
	換気設備	1	式		
	衛生器具設備	1	式		
	給水設備	1	式		
	排水設備	1	式		
	給油設備	1	式		
	撤去工事	1	式		
	発生材処理	1	式		
小計					
	屋外				
	給水設備	1	式		
	排水設備	1	式		
	撤去工事	1	式		
	発生材処理	1	式		
小計					
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅱ. (学園町)屋内運動場(055)					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 建具改修	(1) 改修	1	式		
計					
3. 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅲ. (富野町1)第一体育館(004)					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 建具改修	(1) 改修	1	式		
計					
3. 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					
Ⅳ. (富野町1)第二体育館(006)					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 建具改修	(1) 改修	1	式		
計					
3. 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I. (学園町)武道場(042)						
1. 直接仮設						
墨出し		1	式			別紙明細1
養生		1	式			別紙明細2
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細3
外部足場	運搬含む	1	式			別紙明細4
内部足場	運搬含む	1	式			別紙明細5
災害防止	運搬含む	1	式			別紙明細6
計						
2. 防水改修						
(1) 撤去						
シーリング撤去	笠木下	213	m			
シーリング撤去	建具周囲	197	m			
計						
(2) 改修						
シーリング	笠木下 MS-2 15x10	213	m			
シーリング	建具周囲 MS-2 15x10	197	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
3. 外壁改修						
(1) 撤去						
屋根面高圧洗浄		669	m ²			
既存屋根材撤去(カバー工法範囲)	アスファルトルーフィング共	587	m ²			
棟包み撤去		38.2	m			
内樋撤去		77.1	m			
笠木撤去		109	m			
パラペット内壁撤去	アスファルトフェルト共	80.6	m ²			
サイディング目板撤去	パラペット外周壁 カラー鉄板t=0.4、 W110×t30×L1730、木下地共	62.3	m			
計						
(2) 改修						
屋根カバー工法	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t=0.4、断熱材、 アスファルトルーフィング940共	587	m ²			
棟包み新設	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t=0.4包み、糸巾 420程度	38.2	m			
内樋新設	鋼板製樋防水樋	77.1	m			
笠木新設	着色被覆鋼板t=0.8加工	109	m			
軒先唐草		76.4	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒先水切		76.4	m			
パラペット内壁 角波サイディング張り	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t=0.4	80.6	m ²			
パラペット外壁 角波サイディング張り	図示G、アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t=0.35、 アスファルトフェルト940共	191	m ²			
外壁角波サイディング張り	図示B、アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t=0.35、 アスファルトフェルト940共	66.4	m ²			
柱型角波サイディング張り	図示B、アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t=0.35、 アスファルトフェルト940共	184	m ²			
パラペット外壁上端見切縁	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t=0.4加工、ケミカル面戸共	110	m			
パラペット外壁下端水切	同上	110	m			
外壁上端見切縁	同上	96.5	m			
外壁下端水切	同上	96.5	m			
外壁出隅包み	同上、捨板共	226	m			
外壁入隅包み	同上、捨板共	226	m			
外壁事前調査	外壁面の目視、図面記入	704	m ²			
外壁面高圧洗浄	外壁、軒天井	704	m ²			
ひび割れ補修	幅0.2mm以上～1.0mm未満 自動式低 圧樹脂注入工法	53.3	m			
欠損部補修	ポリマーセメントモルタル充填	8	か所			
外壁腰壁 複層塗材E仕上塗装	図示A、アクリル樹脂塗料塗り	121	m ²			
外壁腰壁 複層塗材E仕上塗装	図示A-1、アクリル樹脂塗料塗り	106	m ²			
基礎巾木 複層塗材E仕上塗装	同上	36.7	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天井フレキシブルボード張り	t=5、一部有孔板	92.7	m ²			
計						
4. 建具改修						
(1) 撤去						
建具周囲モルタル面カッター入れ	SD-1	30.3	m			
建具周囲モルタルはつり	SD-1	30.3	m			
LSD-1 片開き戸撤去	W850×H1900 枠共、集積共	1	か所			
SD-1 引違い戸撤去	W1800×H1990 枠共、集積共	4	か所			
SD-2 両開き戸撤去	W1800×H1990 枠共、集積共	2	か所			
ガラス撤去	F4	0.3	m ²			
ガラス撤去	FL5	69.8	m ²			
ガラス撤去	PW6.8	2.9	m ²			
排煙オペレーター撤去	露出ハンドル式 引違い窓6連用 ワイヤー・配管共、集積共	4	か所			
排煙オペレーター撤去	露出ハンドル式 引違い窓4連用 ワイヤー・配管共、集積共	2	か所			
計						
(2) 改修						
1) 鋼製建具						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-1 両開き戸	W1800×H1990 枠共	4	か所			
SD-2 両開き戸	W1800×H1990 枠共	1	か所			
SD-3 両開き戸	W1800×H1990 枠共	1	か所			
鋼製三方枠	W1300×H2245、t=0.5 155×30	1	か所			
運搬・取付・諸経費	鋼製建具、三方枠	1	式			
小計						
2) 軽量鋼製建具						
LSD-2 片開き戸	W850×H1900 枠共	1	か所			
LSD-3 上吊り片引き戸	W950×H1900 枠共	1	か所			
運搬・取付・諸経費	軽量鋼製建具	1	式			
LSD-1 建付け調整	男子・女子トイレ、女子更衣室	3	か所			
小計						
3) アルミ製建具						
網戸新設	AW-1 W750×H1330程度	32	枚			
網戸新設	AW-2 W820×H930程度	6	枚			
運搬・取付・諸経費	網戸	1	式			
建付け調整、戸車交換	AW-1	16	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建付け調整、戸車交換	AW-2	3	台			
排煙オペレーター	埋込ハンドル式、引違い窓4連用、ワイヤー・配管共、運搬・取付・諸経費共	8	か所			
アルミ面格子	AW-2	2	か所			
小計						
4) ガラス						
複層ガラス	P3+A6+F4(空気層:乾燥空気)、アタッチメント共(既存ガラス溝単板ガラス用)	61.9	m ²			
複層ガラス	P3+A6+NF6.8(空気層:乾燥空気)、アタッチメント共(既存ガラス溝単板ガラス用)	3.6	m ²			
複層ガラス	F4+A6+NF6.8(空気層:乾燥空気)、アタッチメント共(既存ガラス溝単板ガラス用)	5.7	m ²			
単板ガラス	F4	0.3	m ²			
単板ガラス	NF6.8	0.5	m ²			
単板ガラス	強化4	0.1	m ²			
遮熱フィルム貼	AW-1、SD-1	59.8	m ²			
目隠しフィルム貼	LSD-3	0.1	m ²			
アルミ断熱複合パネル	t=3	3.7	m ²			
ガラス留めシーリング(両面)	シリコン 5×5	878	m			
小計						
5) その他						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲モルタル詰め	外部建具 防水モルタル	30.3	m			
建具・ガラス清掃	SD-3、AW-3'、LSD-1	10.7	m ²			
小計						
計						
5. 内装改修						
(1) 撤去						
鋼製床下地撤去	H=473 集積共	405	m ²			
木質床材撤去	t=27 集積共	405	m ²			
木製幅木撤去	H=105 集積共	76.4	m			
壁木製見切縁撤去	40×30 集積共	162	m			
壁木製見切縁撤去	90×30(壁頂部) 集積共	85.4	m			
ラワン小巾板撤去	65×20 集積共	85.4	m ²			
用具棚床合板撤去	t=12 集積共	14.4	m ²			
用具棚壁・天井合板撤去	t=5.5 集積共	45.4	m ²			
シャワー床 モザイクタイル撤去	下地モルタル共、集積共	9.4	m ²			
シャワー立上り モザイクタイル撤去	下地モルタル共、集積共	5.2	m ²			
ビニル床シート撤去	t=2.5 集積共	36.9	m ²			
床合板撤去	t=12 集積共、用具庫小屋裏物置	113	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木撤去	H=100 集積共	29.4	m			
ノンスリップ撤去	シャワー床見切、集積共	7.6	m			
壁せっこうボード面カッター入れ	上部壁	1.4	m			
壁せっこうボード撤去	t=12 集積共	35.4	m ²			
壁せっこうボード撤去	t=9 集積共	4.9	m ²			
天井ビニルクロス撤去	集積共	24.9	m ²			
天井せっこうボード撤去	t=9 集積共	24.9	m ²			
天井化粧せっこうボード撤去	t=9 集積共	1.9	m ²			
塩ビ製廻り縁撤去	集積共	38.4	m			
用具庫鉄骨階段撤去	手摺共、集積共	1	か所			
下足棚(木製)撤去	W2660×H1020×D320 集積共	1	か所			
更衣棚(木製)撤去	男子更衣室 W2730×H1925×D400 集積共	1	か所			
流し台撤去	SUS製 W2670×D500×H1050 壁面SUS 板貼共	1	台			
流し台取合シーリング撤去		4.3	m			
流し台水槽下耐水合板撤去	t=15	1.0	m ²			
計						
(2) 改修						
1) 床						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製床下地	H=467 柔道場・剣道場用、メッキ処理品	395	m ²			
合板捨張り	t=15	395	m ²			
体育館用積層フローリング張り	t=18 UC塗装3回共	395	m ²			
EXPゴム	幅15	87.7	m			
コートライン引き	剣道用	2	面			
ライン引き	シャトルラン用	2	本			
床点検口	600角	2	か所			
ヒバ巾木	H=100	75.6	m			
ヒバ見切	34×25 巾木上	47.4	m			
用具棚床合板張り	t=12、一部有孔板	14.4	m ²			
防滑性複層ビニル床シート	t=2.5	2.6	m ²			
複層ビニル床シート	t=2.0	44.1	m ²			
床SUS製見切	への字金物	3.1	m			
シーリング(TB上り框～スロープ間)	MS-2 5x5程度	6.4	m			
既存タイル面清掃	玄関	2.4	m ²			
構造用合板張り	t=24	11.4	m ²			
床下地組	玄関スロープ下地、女子更衣室床嵩上げ、 倉庫床嵩上げ	1	式			別紙明細7
玄関テラゾブロック欠損部補修	カチオンモルタル程度	1.5	m			
流し台底面耐水合板張り	1類 t=15	1.1	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	塩ビ製 H=100	56.7	m			
小計						
2) 壁						
壁体育館用不燃化粧壁材横張り	t=12	141	m ²			
用具棚壁・天井準不燃合板張り	t=5.5	45.4	m ²			
ヒバ膳板	130×30 AW-1	36.1	m			
ヒバ見切	130×30 AW-1縦	41.6	m			
ヒバ見切	130×25 AW-1・2縦	15.9	m			
ヒバ見切	100×25 AW-1上端	5.4	m			
ヒバ見切	30×30 壁中段	36.2	m			
ヒバ見切	30×45 壁頂部	84.6	m			
ヒバCB側板	145×30 ガーテンボックス側板	56.6	m			
ヒバ柱	60×60	11.4	m			
ヒバ見切	130×40	134	m			
タモ集成材笠木	120×25 多目的トイレライニング	3.4	m			
軽量鉄骨壁下地	間仕切り壁LGS75 @300	22.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	ライニング下地LGS90 @300	3.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	角型スタッド100 @227.5	293.0	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地開口部補強		1	式			別紙明細8
手摺・衛生器具取付下地補強	C-100x50x20x2.3×2段+PL-4.5、L型手摺3か所、はね上げ手摺1か所、手洗い器2か所	6	か所			別紙明細9
壁遮音材グラスウール	密度24K t=50	14.9	m ²			
壁防水せっこうボード張り	GB-S t=12.5	18.1	m ²			
壁せっこうボード張り	GB-R t=12.5	99.3	m ²			
壁有孔せっこうボード張り	GB-P t=9.5	106	m ²			
壁化粧石膏ボード張り	GB-D t=9.5 多目的トイレ	0.2	m ²			
壁ケイカル板張り	t=8、流し台下面共	10.3	m ²			
壁耐水合板張り	ライニング壁下地張り 1類 t=12	3.7	m ²			
壁化粧ケイカル板貼	t=6	3.7	m ²			
胴縁柱取外し、再取付(一部撤去)	下足棚横、M12ボルト取外し、横胴縁追加	1	式			別紙明細10
各部補強下地	ふかし壁受け、黒板受け、用具庫天井吊ボルト受け、通路上追加下地	1	式			別紙明細11
流し台取合シーリング	SR-1 5×5程度	4.3	m			
小計						
3) 天井						
軽量鉄骨天井下地	LGS19 吊ボルト共、ふところ1.5m以下	9.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	ボード開口共	1	式			別紙明細12
天井せっこうボード張り	GB-R t=9.5	3.3	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井化粧石膏ボード張り	GB-D t=9.5	53.3	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製	54.6	m			
小計						
4) その他						
下足棚新設	W1800×H1620×D320	1	か所			
鏡付き黒板取外し、再取付	黒板固定用鍵(SUS製スライドラッチ2個) 追加	1	か所			
L型手摺	SUS製	1	か所			
はね上げ手摺	SUS製	1	か所			
スロープ手摺	アルミ製H=800 φ34ベースプレート仕様	1	か所			
ピクトサイン	W150×H150	1	か所			
段差解消スロープ	D320×L2000、メッキ縞鋼板t=4.5、 □-25x25x1.6、滑り止めゴムt=3共	1	か所			
C形カーテンレール	SUS製 1列、カーテンボックス内	65.1	m			
木製カーテンボックス	タモ集成材t30 L2100×H120×D150、 鋼製ブラケット共	4	か所			
天吊カーテンレール	吊ボルトL=1050×8本(上部天井ふところ内 C形鋼に溶接)共	1.4	m			
物干し用ステンレスパイプ	φ32、ロングソケット・端部受け・四方固定 (ずれ止め)共	1	か所			
流し台新設	SUS製 W2670×D500×H1050 壁面SUS 板貼共	1	台			
小計						
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 塗装改修						
(1) 改修						
つや有り合成樹脂エマルションペイント(EP-G)塗り	ボード面、素地ごしらえA種	92.7	m ²			
合成樹脂調合ペイント(SOP)塗り	鋼製建具面、素地ごしらえA種、錆止めJIS K5674 1回塗共	53.9	m ²			
合成樹脂調合ペイント(SOP)塗り	更衣棚(木部)、素地ごしらえC種	22.3	m ²			
合成樹脂エマルションペイント(EP)塗り	壁ボード面、素地ごしらえB種	106	m ²			
錆止め塗装	壁頂部受け溶接後	0.5	m ²			
オイルステイン(OS)塗り	柔道場・剣道場 用具棚合板面、木部素地ごしらえB種	66.9	m ²			
クリヤラッカー(CL)塗り	柔道場・剣道場 用具棚合板面、木部素地ごしらえB種	59.7	m ²			
ウレタン樹脂ワニス(UC)塗り(細幅物)	ラワン幅木・ライニング笠木面、木部素地ごしらえB種	3.4	m			
オイルステイン(OS)塗り(細幅物)	用具棚追加見切面、木部素地ごしらえB種	512	m			
クリヤラッカー(CL)塗り(細幅物)	用具棚追加見切面、木部素地ごしらえB種	106	m			
複層塗材E	ボード面、素地調整共、ローラー塗り	106	m ²			
オイルステイン(OS)塗り	用具庫棚、木部素地ごしらえB種	12.6	m ²			
オイルステイン(OS)塗り(細幅物)	用具庫棚、木部素地ごしらえB種	22.9	m			
計						
7. 環境配慮改修						
(1) 撤去						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(石綿)		1	式			別紙明細13
整理清掃後片付け(石綿)	HEPAフィルター付き真空掃除機使用	1	式			別紙明細14
軒天井石綿セメント板撤去	t=5	92.7	m ²			
複合板(石綿セメント板+断熱材)撤去	t=15	76.0	m ²			
天井石綿セメント板撤去	t=5	26.7	m ²			
流し台下石綿セメント板撤去	t=4	1.2	m ²			
計						
(2) 改修						
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t=50、柔道場・剣道場用具棚A・B 床下・壁・天井内	59.7	m ²			
断熱材グラスウール	密度24K t=50(兼遮音材)、柔道場・剣道 場ふかし壁内	293	m ²			
計						
8. 外構改修						
(1) 撤去						
アスファルト舗装面カッター入れ		16.9	m			
アスファルト舗装撤去	t=50	67.3	m ²			
路盤材撤去	t=100+150、場内仮置き	16.8	m ³			
鋼製グレーチング撤去	靴洗い 蓋幅450	2.6	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
(2) 改修						
不陸整正		67.3	m ²			
下層路盤材敷均し、締固め	t=150、場内仮置き材、既存舗装利用範囲	67.3	m ²			
上層路盤材敷均し、締固め	t=100、場内仮置き材、既存舗装利用範囲	67.3	m ²			
瀝青材プライムコート散布	PK-3	67.3	m ²			
アスファルト舗装敷均し、締固め	再生細粒度アスコン13F t=50	67.3	m ²			
舗装機械運搬	11t車、3往復	1	式			
SUS製グレーチング柵蓋新設	450×450、T-2用	1	枚			
SUS製グレーチング蓋新設	450×1000、T-2用	2	枚			
靴洗い石部 ひび割れ補修	幅0.2mm以上～1.0mm未満 自動式低 圧樹脂注入工法	11.4	m			
計						
9. 発生材処理						
(1) 運搬						
発生材積込み		1	式			別紙明細15
発生材運搬費		1	式			別紙明細16
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 処分						
発生材処分費		1	式			別紙明細17
計						
10. 電気設備						
電灯設備						
(1) 電灯分岐						
LED照明器具	器具A1	3	個			
LED照明器具	器具A2	10	個			
LED照明器具	器具B	1	個			
LED照明器具	器具C	20	個			
LED照明器具	器具D	2	個			
LED照明器具	器具E	1	個			
電灯分電盤	屋内用銅板製埋込型	1	面			
電灯分電盤	ホーム分電盤 取外し再取付	1	面			
配線器具		1	式			別紙明細E1
ケーブル		1	式			別紙明細E2
電線管		1	式			別紙明細E3
ボックス類		1	式			別紙明細E4

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙明細E5
小 計						
(2) コンセント分岐						
配線器具		1	式			別紙明細E6
ケーブル		1	式			別紙明細E7
電線管		1	式			別紙明細E8
ボックス類		1	式			別紙明細E9
撤去		1	式			別紙明細E10
小 計						
計						
動力設備						
動力分岐						
空調動力盤	屋内用鋼板製壁掛型	1	面			
ケーブル		1	式			別紙明細E11
電線管		1	式			別紙明細E12
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電熱設備						
配線器具		1	式			別紙明細E13
パネルヒーター	100V 750W	1	台			
ケーブル		1	式			別紙明細E14
電線管		1	式			別紙明細E15
ボックス類		1	式			別紙明細E16
計						
情報通信網設備						
配線器具		1	式			別紙明細E17
ケーブル		1	式			別紙明細E18
電線管		1	式			別紙明細E19
取外し再取付		1	式			別紙明細E20
撤去		1	式			別紙明細E21
計						
情報表示設備						
ケーブル		1	式			別紙明細E22
電線管		1	式			別紙明細E23

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付		1	式			別紙明細E24
撤去		1	式			別紙明細E25
計						
拡声設備						
壁掛スピーカ	SW2Hi-3V3	1	個			
天井埋込スピーカ	SC6Hi-3V3-M	3	個			
ホーンスピーカ	SH-15	3	個			
ケーブル		1	式			別紙明細E26
電線管		1	式			別紙明細E27
撤去		1	式			別紙明細E28
計						
監視カメラ設備						
取外し再取付		1	式			別紙明細E29
計						
火災報知設備						
スポット形感知器	差動式 2種 露出	3	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スポット形感知器	定温式 特種 露出	3	個			
光電式煙感知器	2種 露出	6	個			
発信機	P型1級 表示灯、ベル付	1	個			
ケーブル		1	式			別紙明細E30
電線管		1	式			別紙明細E31
試験調整		1	式			別紙明細E32
立会検査		1	工事			
撤去		1	式			別紙明細E33
計						
発生材処理						
発生材運搬		1	式			別紙明細E34
発生材処分		1	式			別紙明細E35
計						
中学校						
電灯設備						
電線		1	式			別紙明細E36
ケーブル		1	式			別紙明細E37

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			別紙明細E38
建築工事		1	式			別紙明細E39
撤去		1	式			別紙明細E40
計						
動力設備						
電線		1	式			別紙明細E41
ケーブル		1	式			別紙明細E42
防火区画貫通処理		1	式			別紙明細E43
はつり工事		1	式			別紙明細E44
計						
火災報知設備						
ケーブル		1	式			別紙明細E45
撤去		1	式			別紙明細E46
計						
発生材処理						
発生材運搬		1	式			別紙明細E47

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙明細E48
計						
屋外						
電灯設備						
電線		1	式			別紙明細E49
ケーブル		1	式			別紙明細E50
撤去		1	式			別紙明細E51
計						
受変電設備						
低圧動力盤改修		1	式			別紙明細E52
撤去		1	式			別紙明細E53
計						
火災報知設備						
ケーブル						別紙明細E54
撤去		1	式			別紙明細E55
計		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構内配電線路						
電線		1	式			別紙明細E56
ケーブル		1	式			別紙明細E57
電線管		1	式			別紙明細E58
土工事		1	式			別紙明細E59
はつり工事		1	式			別紙明細E60
撤去		1	式			別紙明細E61
計						
発生材処理						
発生材運搬		1	式			別紙明細E62
発生材処分		1	式			別紙明細E63
計						
11. 機械設備						
空気調和設備						
(1) 機器設備						
パッケージエアコン	PAC-1-1～5天吊型 寒冷地仕様 冷房:7.1kw/暖房:8.0kw	5	台			
機器据付		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小 計						
(2) 配管設備						
冷媒・断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ 20mm	14	m			
冷媒・断熱材被覆銅管	液管 9.5φ 10mm	14	m			
排水配管	屋内一般 VP 25A	21	m			
排水浸透枳	MHA-300HP-1M	5	個			
計装工事		1	式			
はつり補修		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
冷媒用化粧カバー		1	式			
壁貫通処理		1	式			
土工事		1	式			
小 計						
計						
換気設備						
(1) 機器設備						
有圧換気扇	FE-1 排気用 羽根径350φ	1	台			付属品一式含む

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有圧換気扇	FS-1 給気用 羽根径350φ	1	台			付属品一式含む
天井埋込形換気扇	FE-2 φ100	1	台			付属品一式含む
天井埋込形換気扇	FE-3 φ100	1	台			付属品一式含む
天井埋込形換気扇	FE-4 φ100	1	台			付属品一式含む
天井埋込形換気扇	FE-5 φ100	1	台			付属品一式含む
天井埋込形換気扇	FE-6 φ150	1	台			付属品一式含む
天井埋込形換気扇	FE-7 φ100	1	台			付属品一式含む
機器据付						
小 計						
(2) ダクト設備						
スパイラルダクト	φ150	3	m			
スパイラルダクト	φ100	14	m			
ベンドキャップ	φ150	1	個			
ベンドキャップ	φ100	5	個			
ウェザーカバー		2	個			
保温工事		1	式			
壁貫通処理		1	式			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
衛生器具設備						
洋風大便器		1	台			
手洗器		1	台			
万能水栓	13A	8	個			
化粧鏡	350×450	5	枚			
計						
給水設備						
ステンレス鋼管(拡張式)	便所・機械 50SU	3	m			
ステンレス鋼管(拡張式)	便所・機械 40SU	5	m			
ステンレス鋼管(拡張式)	便所・機械 30SU	6	m			
ステンレス鋼管(拡張式)	便所・機械 25SU	8	m			
ステンレス鋼管(拡張式)	便所・機械 20SU	14	m			
ステンレス鋼管(拡張式)	屋外露出 25SU	2	m			
ステンレス鋼管(拡張式)	屋外露出 20SU	1	m			
仕切弁 ステンレス製	5K	1	個			
水抜三方弁	25A	2	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水抜三方弁	20A	1	個			
配管塗装	合成樹脂塗装	1	式			
保温工事		1	式			
壁貫通処理		1	式			
配管接続費	鋼管類	1	式			
計						
排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械 VP100	9	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械 VP75	11	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械 VP65	8	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械 VP50	12	m			
通気用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械 VP40	3	m			
通気用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械 VP65	5	m			
通気用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械 VP50	13	m			
通気用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械 VP40	7	m			
床上掃除口	COA100	1	個			
床上掃除口	COA50	1	個			
排水金物	U型トラップ 50	2	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気金物	VC65	1	個			
壁貫通処理		1	式			
配管接続費	樹脂管類	1	式			
計						
給油設備						
バルブカバーセット	490-P-20FN 南京錠付き	1	組			
計						
撤去工事						
空調設備機器撤去		1	式			
空調設備配管撤去		1	式			
ダクト設備撤去		1	式			
衛生器具設備撤去		1	式			
給排水配管設備撤去		1	式			
保温撤去		1	式			
計						
発生材処理						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						
屋外						
給水設備						
給水用ポリエチレン管	地中配管 50A	6	m			
地中埋設標	鉄製	1	個			
埋設標識テープ		6	m			
土工事		1	式			
計						
排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管 VU	地中配管 VU150	19	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	地中配管 VP100	4	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	地中配管 VP75	5	m			
小口径プラスチック樹	インバート樹 90Y 200φ-100A 深さ 501~800 T-8蓋	2	組			
小口径プラスチック樹	インバート樹 90L 200φ-100A 深さ 801~1200 T-8蓋	1	組			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径プラスチック樹	インポート樹 ST 200φ-100A 深さ 801~1200 T-8蓋	1	組			
土工事		1	式			
計						
撤去工事						
給排水配管設備撤去		1	式			
計						
発生材処理						
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ. (学園町)屋内運動場(055)						
1. 直接仮設						
墨出し		1	式			別紙明細18
養生		1	式			別紙明細19
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細20
外部足場	運搬含む	1	式			別紙明細21
災害防止	運搬含む	1	式			別紙明細22
計						
2. 建具改修						
(1) 改修						
ガラス面清掃	屋外側	355	m ²			
ガラス面遮熱フィルム貼	屋外側、PET製 厚み80μm程度	355	m ²			
計						
3. 塗装改修						
(1) 改修						
高圧洗浄	シート防水水平場面	1,382	m ²			
高圧洗浄	シート防水立上り面	167	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮熱塗装	シート防水用 平場	1,382	m ²			
遮熱塗装	シート防水用 立上り	167	m ²			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ. (富野町1)第一体育館(004)						
1. 直接仮設						
養生		1	式			別紙明細23
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細24
外部足場	運搬含む	1	式			別紙明細25
災害防止	運搬含む	1	式			別紙明細26
計						
2. 建具改修						
(1) 改修						
ガラス面清掃	屋外側	65.8	m ²			
ガラス面遮熱フィルム貼	屋外側、PET製 厚み80μm程度	65.8	m ²			
計						
3. 塗装改修						
(1) 改修						
高圧洗浄	金属屋根面	483	m ²			
下地調整	RC種	483	m ²			
錆止め塗装	JIS K5674	483	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮熱塗装	金属屋根用	483	m ²			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV. (富野町1)第二体育館(006)						
1. 直接仮設						
養生		1	式			別紙明細27
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細28
外部足場	運搬含む	1	式			別紙明細29
災害防止	運搬含む	1	式			別紙明細30
計						
2. 建具改修						
(1) 改修						
ガラス面清掃	屋外側	95.6	m ²			
ガラス面遮熱フィルム貼	屋外側、PET製 厚み80μm程度	95.6	m ²			
計						
3. 塗装改修						
(1) 改修						
高圧洗浄	シート防水平場面	502	m ²			
高圧洗浄	シート防水立上り面	27.7	m ²			
遮熱塗装	シート防水用 平場	502	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮熱塗装	シート防水用 立上り	27.7	m ²			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 墨出し						
墨出し	外壁改修	704	m ²			
墨出し	内部改修 複合改修	531	m ²			
計						
2 養生						
養生	外壁改修	191	m ²			
養生	内部改修 複合改修	531	m ²			
計						
3 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	外壁改修	191	m ²			
整理清掃後片付け	内部改修 複合改修	531	m ²			
計						
4 外部足場						
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 H=10m未満、運搬共、3力月	717	m ²			
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=600 H=10m未満、運搬共、3力月	190	m ²			
安全手すり	手すり先行方式	124	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブラケット足場	H=10m未満、3カ月	386	m ²			
計						
5 内部足場						
内部仕上足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=600 H=10m未満、運搬共、1カ月	478	m ²			
安全手すり	手すり先行方式	42.9	m			
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場、運搬共、1カ月	93.3	m ²			
簡易型移動式足場	H=4.0～5.0m、控え(4か所)付き、2カ月	1.0	台			
簡易型移動式足場	H=5.0～5.7m、控え(4か所)付き、2カ月	1.0	台			
計						
6 災害防止						
養生シート張り	防災Ⅱ類 メッシュシート、運搬共	687	m ²			
計						
7 床下地組	玄関スロープ下地、女子更衣室床嵩上げ、 倉庫床嵩上げ					
金属拡張アンカー	M12 下向き	74	か所			
全ネジボルト	M12 L=100	38	か所			
全ネジボルト	M12 L=160	36	か所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しモルタル	W120 t=16程度	22.3	m			
正角材	松 大引105×105(女子更衣室、倉庫)	0.3	m3			
正角材	松 土台105×45(女子更衣室、倉庫)	0.01	m3			
正角材	松 束105×105(女子更衣室、倉庫)	0.01	m3			
平割材	松 45×90(スロープ)	0.1	m3			
平割材	松 58×90(スロープ)	0.01	m3			
平割材	松 32×90(スロープ)	0.01	m3			
床下地組み		11.4	m ²			
計						
8 軽量鉄骨壁下地開口部補強						
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=75 W850×H1900 (三方)	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=75 W950×H1900 (三方)	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	用具棚 W=100 W2850×H2085 (四方)	8	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	用具棚 W=100 W2700×H2085 (四方)	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	鏡付黒板 W=100 W2400×H1800 (四方)	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	AW-1 W=100 W2950×W1300 (四方)	16	か所			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 手摺・衛生器具下地補強						
C-100x50x20x2.3	SSC400	2.4	kg			
PL-4.5	SS400	3.8	kg			
軽量鉄骨加工取付		6.2	kg			
計						
10 胴縁柱取外し、再取付(一部撤去)						
胴縁柱取外し、再取付(一部撤去)	端部柱2本頂部切断共、横胴縁5か所孔明け加工、既存M12ボルト再利用	1	か所			
計						
11 各部補強下地	ふかし壁受け、黒板受け、用具庫天井吊ボルト受け、通路上追加下地					
C-100x50x20x3.2	錆止め塗装品、通路上追加下地、ふかし壁受け	815	kg			
L-50x50x4	通路胴縁固定用	1.5	kg			
L-130x130x9	黒板受け	84.9	kg			
L-65x65x6	黒板受け、用具庫天井吊ボルト受け、ふかし壁頂部受け	178	kg			
M16ボルト	L=200、座金、Wナット共	4	組			
軽量鉄骨加工取付		1,079	kg			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12 軽量鉄骨天井下地開口部補強						
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 300×300 換気扇、ボード開口共	5	か所			
計						
13 養生(石綿)						
養生(石綿)		26.7	m ²			
計						
14 整理清掃後片付け(石綿)						
整理清掃後片付け		26.7	m ²			
計						
15 発生材積込み						
発生材積込み	アスファルト 機械	3.4	m ³			
発生材積込み	木くず 人力	14.7	m ³			
発生材積込み	廃プラスチック 人力	0.8	m ³			
発生材積込み	廃せっこう 人力	0.7	m ³			
発生材積込み	ガラス・陶磁器くず 人力	2.7	m ³			
発生材積込み	金属くず(鉄) 人力	66.4	m ³			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	石綿含有廃棄物 人力	2.4	m3			
計						
16 発生材運搬費						
発生材運搬費	アスファルト DID有り 4t車 13.0km以下	3.4	m3			
発生材運搬費	木くず DID有り 4t車 13.0km以下	14.7	m3			
発生材運搬費	廃プラスチック DID有り 4t車 13.0km以下	0.8	m3			
発生材運搬費	廃せっこう DID有り 4t車 35.0km以下	0.7	m3			
発生材運搬費	ガラス・陶磁器くず DID有り 4t車 13.0km以下	2.7	m3			
発生材運搬費	金属くず(鉄) DID有り 4t車 13.0km以下	66.4	m3			
発生材運搬費	石綿含有廃棄物 DID有り 4t車 35.0km以下	2.4	m3			
計						
17 発生材処分費						
発生材処分費	アスファルト	7.9	t			
発生材処分費	木くず	8.1	t			
発生材処分費	廃プラスチック	0.3	t			
発生材処分費	廃せっこう	0.5	t			
発生材処分費	ガラス・陶磁器くず	2.7	t			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	石綿含有廃棄物 石綿セメント板、複合板 (フレキ板付き)	0.7	t			
スクラップ	鉄 ヘビーH2	▲ 20.2	t			
計						
18 墨出し						
墨出し	防水改修	27.1	m ²			
計						
19 養生						
養生	防水改修	27.1	m ²			
計						
20 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	防水改修	27.1	m ²			
計						
21 外部足場						
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 H=20m未満、運搬共、3カ月	2,163	m ²			
安全手摺	手摺先行方式	130	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブラケット足場	3カ月	386	m ²			
計						
22 災害防止						
養生シート張り	防災Ⅱ類 メッシュシート、運搬共	2,024	m ²			
計						
23 養生						
養生	塗装改修	483	m ²			
計						
24 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	塗装改修	483	m ²			
計						
25 外部足場						
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=600 H=10m未満、運搬共、3カ月	788	m ²			
安全手すり	手すり先行方式	78.5	m			
ブラケット足場	H=10m未満、3カ月	98.4	m ²			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
26 災害防止						
養生シート張り	防災Ⅱ類 メッシュシート、運搬共	543	m ²			
計						
27 養生						
養生	塗装改修	502	m ²			
計						
28 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	塗装改修	502	m ²			
計						
29 外部足場						
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=600 H=10m未満、運搬共、3カ月	351	m ²			
安全手すり	手すり先行方式	48.6	m			
ブラケット足場	H=10m未満、3カ月	122.0	m ²			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
30 災害防止						
養生シート張り	防災Ⅱ類 メッシュシート、運搬共	267	m ²			
計						
E1 配線器具	電灯設備					
埋込スイッチ	1P15A×1 ネーム付き	2	個			
埋込スイッチ	1P15A×4 ネーム付き	1	個			
埋込スイッチ	3W15A×1 ネーム付き	1	個			
埋込スイッチ	人感センサ操作ユニット	5	個			
埋込スイッチ	有圧換気扇スイッチ 機械設備支給	2	個			
自動点滅器		1	個			
人感センサ	親機	5	個			
人感センサ	子機	2	個			
計						
E2 ケーブル						
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C ころがし	14	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C PF管内	21	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C ころがし	196	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C PF管内	20	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C×3 ころがし	3	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C×3 PF管内	2	m			
計						
E3 電線管						
電線管	PF 16mm 隠ぺい	23	m			
電線管	PF 22mm 隠ぺい	22	m			
計						
E4 ボックス類						
金属製スイッチボックス	1個用	10	個			
金属製スイッチボックス	2個用	1	個			
プルボックス	150×150×100 鋼板製	2	個			
計						
E5 撤去						
蛍光灯	露出 40W-1	5	個			
蛍光灯	露出 40W-2	6	個			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリングライト		7	個			
ブラケットライト		2	個			
投光器		1	個			
HID灯	250W チェーン吊り	20	個			
電灯分電盤	鋼板製	1	個			
埋込スイッチ	1P15A×1	4	個			
埋込スイッチ	1P15A×2	2	個			
埋込スイッチ	1P15A×3	1	個			
埋込スイッチ	1P15A×4	1	個			
埋込スイッチ	3W15A×1	1	個			
自動点滅器		1	個			
電線	IV 1.6mm	54	m			
電線	IV 2.0mm	8	m			
ケーブル	VVF 1.6mm-2C ころがし	29	m			
ケーブル	VVF 1.6mm-2C 管内	6	m			
ケーブル	VVF 1.6mm-2C PF管内	14	m			
ケーブル	VVF 1.6mm-3C ころがし	192	m			
電線管	E 19mm	11	m			
電線管	E 25mm	5	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管	VE 16mm	4	m			
電線管	PF 16mm	14	m			
1種金属線ぴ	A型	3	m			
露出スイッチボックス	A型	1	個			
プルボックス	150×150×100 鋼板製	2	個			
計						
E6 配線器具						
壁付コンセント	2P15A×2 接地極付	16	個			
計						
E7 ケーブル						
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C ころがし	32	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C PF管内	7	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C ころがし	145	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C PF管内	51	m			
計						
E8 電線管						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管	PF 22mm 隠ぺい	58	m			
計						
E9 ボックス類						
金属製スイッチボックス	1個用	16	個			
計						
E10 撤去						
壁付コンセント	2P15A×1	9	個			
壁付コンセント	2P15A×1 ET付	1	個			
電線	IV 2.0mm	202	m			
電線	IV 5.5mm2	14	m			
ケーブル	VVF 1.6mm-2C ころがし	52	m			
電線管	E 25mm	19	m			
1種金属線ぴ	A型	9	m			
露出スイッチボックス	A型	2	個			
ジョイントボックス		1	個			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E11 ケーブル						
ケーブル	EM-CE 8mm2-4C ころがし	31	m			
ケーブル	EM-CE 8mm2-4C 管内	62	m			
計						
E12 電線管						
電線管	E 39mm 隠ぺい	62	m			
計						
E13 配線器具						
ノズルプレート	角型 ハトメ	1	個			
計						
E14 ケーブル						
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C ころがし	6	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C PF管内	2	m			
計						
E15 電線管						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管	PF 22mm 隠ぺい	2	m			
計						
E16 ボックス類						
金属製スイッチボックス	1個用	1	個			
計						
E17 配線器具						
情報モジュラコンセント	CAT6A×2	1	個			
金属製スイッチボックス	1個用	6	個			
ノズルプレート	角型 ハトメ	5	個			
計						
E18 ケーブル						
UTPケーブル	EM-UTP-4P cat6A ころがし	95	m			
UTPケーブル	EM-UTP-4P cat6A PF管内	2	m			
計						
E19 電線管						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管	PF 16mm 隠ぺい	15	m			
計						
E20 取外し再取付						
UTPケーブル	EM-UTP-4P cat6A ころがし	17	m			
UTPケーブル	EM-UTP-4P cat6A PF管内	2	m			
計						
E21 撤去						
情報モジュラコンセント	CAT6A×2	1	個			
UTPケーブル	EM-UTP-4P cat6A ころがし	95	m			
UTPケーブル	EM-UTP-4P cat6A PF管内	2	m			
1種金属線ぴ	A型	2	m			
計						
E22 ケーブル						
ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C ころがし	37	m			
ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C PF管内	2	m			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E23 電線管						
電線管	PF 16mm 隠ぺい	2	m			
計						
E24 取外し再取付						
壁掛時計	φ 600	1	個			
計						
E25 撤去						
ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C ころがし	38	m			
計						
E26 ケーブル						
ケーブル	EM-HP 0.9mm-2C ころがし	49	m			
ケーブル	EM-HP 0.9mm-2C PF管内	2	m			
計						
E27 電線管						
電線管	PF 16mm 隠ぺい	2	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
E28 撤去						
壁掛スピーカ		4	個			
天井埋込スピーカ		3	個			
ブラケット吊りスピーカ		4	個			
ホーンスピーカ		3	個			
ワイヤレスアンテナ		1	個			
ケーブル	EM-HP 0.9mm-2C ころがし	104	m			
ケーブル	EM-HP 0.9mm-2C 管内	11	m			
ケーブル	同軸 5C-2V 露出	15	m			
電線管	VE 16mm	11	m			
計						
E29 取外し再取付						
監視カメラ	ドーム型	1	m			
押しボタン		1	個			
UTPケーブル	EM-UTP-4P cat5E ころがし	7	m			
UTPケーブル	EM-UTP-4P cat5E 管内	15	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管	E19	15	m			
計						
E30 ケーブル						
ケーブル	EM-AE 0.9mm-4C ころがし	53	m			
ケーブル	EM-AE 0.9mm-4C PF管内	6	m			
計						
E31 電線管						
電線管	PF 16mm 隠ぺい	6	m			
計						
E32 試験調整						
試験調整費		1	式			
計						
E33 撤去						
発信機	P型1級 表示灯、ベル付	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	3	個			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スポット形感知器	定温式 特種 露出	3	個			
光電式煙感知器	2種 露出	6	個			
ケーブル	AE 0.9mm-4C ころがし	57	m			
計						
E34 発生材運搬						
運搬費	廃プラ ダンプトラック4t車 片道17.0km以下	0.1	m3			
運搬費	ガラスくず ダンプトラック4t車 片道17.0km以下	0.1	m3			
運搬費	金属くず ダンプトラック4t車 片道17.0km以下	0.3	m3			
計						
E35 発生材処分						
処分費	廃プラ	3.8	kg			
処分費	ガラスくず	8.2	kg			
処分費	金属くず	340	kg			
計						
E36 電線						
電線	EM-IE 5.5mm2 ラック	249	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
E37 ケーブル						
ケーブル	EM-CET 60mm2 ラック	125	m			
計						
E38 防火区画貫通処理						
金属短管貫通処理	63mm	2	か所			
計						
E39 建築工事						
天井ボード 取外し再取付	900×900	6.5	m ²			
計						
E40 撤去						
ケーブル	EM-CET 60mm2 ラック	125	m			
E41 電線						
電線	EM-IE 14mm2 ラック	237	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-IE 14mm2 ころがし	60	m			
計						
E42 ケーブル						
ケーブル	EM-CET 100mm2 ラック	119	m			
ケーブル	EM-CET 100mm2 ころがし	30	m			
計						
E43 防火区画貫通処理						
金属短管貫通処理	75mm	4	か所			
計						
E44 はつり工事						
機械はつり	88mm 120～150mm	2	か所			
計						
E45 ケーブル						
ケーブル	EM-HP 0.9mm-5P ころがし	71	m			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E46 撤去						
ケーブル	EM-HP 0.9mm-5P ころがし	71	m			
計						
E47 発生材運搬						
運搬費	金属くず ダンプトラック4t車 片道17.0km 以下	0.2	m3			
計						
E48 発生材処分						
処分費	金属くず	249	kg			
計						
E49 電線						
電線	EM-IE 5.5mm2 既設管内	69	m			
計						
E50 ケーブル						
ケーブル	EM-CET 60mm2 既設管内	12	m			
ケーブル	EM-CET 60mm2 既設FEP管内	17	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
E51 撤去						
電線	IV 5.5mm2	6	m			
ケーブル	EM-CET 60mm2 ころがし	12	m			
ケーブル	EM-CET 60mm2 FEP管内	17	m			
計						
E52 低圧動力盤改修						
開閉器撤去	MCCB 3P 225/150	1	個			
計						
E53 開閉器撤去	MCCB 3P 225/225	1	個			
計						
E54 ケーブル						
ケーブル	EM-HP 0.9mm-5P 既設管内	26	m			
ケーブル	EM-HP 0.9mm-5P 既設FEP管内	16	m			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E55 撤去						
ケーブル	EM-HP 0.9mm-5P 既設管内	26	m			
ケーブル	EM-HP 0.9mm-5P 既設FEP管内	16	m			
計						
E56 電線						
電線	EM-IE 5.5mm2 ラック	23	m			
電線	EM-IE 5.5mm2 FEP管内	9	m			
電線	EM-IE 14mm2 ラック	45	m			
電線	EM-IE 14mm2 FEP管内	18	m			
計						
E57 ケーブル						
ケーブル	EM-CET 60mm2 ころがし	12	m			
ケーブル	EM-CET 60mm2 ラック	23	m			
ケーブル	EM-CET 100mm2 ラック	23	m			
ケーブル	EM-CET 100mm2 FEP管内	9	m			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E58 電線管						
電線管	FEP 65mm	9	m			
計						
E59 土工事						
掘削	機械	2.5	m3			
埋戻し	機械	2.5	m3			
埋設シート	2倍長 W150	7	m			
計						
E60 はつり工事						
機械はつり	75mm 120～150mm	1	か所			
計						
E61 撤去						
ケーブル	CVT 60mm2 ころがし	8	m			
ケーブル	EM-CET 60mm2 ころがし	4	m			
ケーブル	EM-CET 60mm2 ラック	23	m			
計						

(別紙明細)

[illegible]

(共通仮設費積上分)

[illegible]