

参考資料 表紙含み18枚

弘前大学(学園町他)校舎等トイレ改修工事

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I 附属中学校校舎(001)	改修	1	式		
II コラボレーションセンター(093)	改修	1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計 (工 事 価 格)					
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総 合 計 (工 事 費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I 附属中学校校舎(001)					
1. 直接仮設		1	式		
2. 内装改修		1	式		
3. 躯体改修		1	式		
4. 発生材処理		1	式		
計					
II コラボレーションセンター(093)					
1. 直接仮設		1	式		
2. 内装改修		1	式		
3. 躯体改修		1	式		
4. 発生材処理		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 附属中学校校舎(001)					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 躯体改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
4. 発生材処理	(1) 運搬	1	式		
	(2) 処分	1	式		
計					
II コラボレーションセンター(093)					
1. 直接仮設		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
2. 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 躯体改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
4. 発生材処理	(1) 運搬	1	式		
	(2) 処分	1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 附属中学校校舎(001)						
1. 直接仮設						
養生		1	式			別紙明細-1
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細-2
内部足場		1	式			別紙明細-3
仮設間仕切り		1	式			別紙明細-4
仮設材運搬		1	式			別紙明細-5
計						
2. 内装改修						
(1) 撤去						
ビニル床シート撤去	t2.5 集積共	23.4	m ²			
ビニル幅木撤去	t2.0 H100 集積共	31.2	m			
天井化粧石膏ボード撤去	t9.5 集積共	15.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形@225 集積共	15.8	m ²			
計						
(2) 改修						
1) 床						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート張り	t2.5	23.4	m ²			
小計						
2) 幅木						
ビニル幅木	t2.0 H100	31.2	m			
小計						
3) 天井						
天井化粧石こうボード張り	t=9.5 不燃	15.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 @225	15.8	m ²			
小計						
4) その他						
トイレブース扉取外し・反転再取付	表示錠・戸当たり新設、その他金物再使用	18.0	か所			
小計						
計						
3. 躯体改修						
(1) 撤去						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート撤去	集積共	1.2	m3			
カッター入れ	コンクリート面	48.0	m			
計						
(2) 改修						
1) 鉄筋						
異形鉄筋	SD295 D13	88.1	kg			
鉄筋スクラップ		1	式			別紙明細-6
鉄筋加工組立	スラブ	84.7	kg			
鉄筋運搬費		84.7	kg			
鉄筋溶接	D13 フレア溶接両面6d	288	か所			
小計						
2) コンクリート						
普通コンクリート	FC=24 S=18 スラブ	1.2	m3			
コンクリート打設手間		1.2	m3			
コンクリート直均し仕上		7.6	m ²			
目荒し	スラブ断面	7.8	m ²			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 型枠						
普通合板型枠	地上部 スラブ	7.6	m ²			
型枠運搬		7.6	m ²			
小計						
計						
4. 発生材処理						
(1) 運搬						
発生材積み込み		1	式			別紙明細-7
発生材運搬費		1	式			別紙明細-8
計						
(2) 処分						
発生材処分費		1	式			別紙明細-9
計						
Ⅱ コラボレーションセンター(093)						
1. 直接仮設						
養生		1	式			別紙明細-10

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細-11
内部足場		1	式			別紙明細-12
仮設間仕切り		1	式			別紙明細-13
仮設材運搬		1	式			別紙明細-14
計						
2. 内装改修						
(1) 撤去						
ビニル床シート撤去	t2.5 集積共	6.3	m ²			
ビニル幅木撤去	t2.0 H100 集積共	11.4	m			
天井石こうボード撤去	t9.5 集積共	13.1	m ²			
天井化粧ケイカル板撤去	t6.0 集積共	13.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形@225 集積共	13.1	m ²			
計						
(2) 改修						
1) 床						
ビニル床シート張り	t2.5	6.3	m ²			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2) 幅木						
ビニル幅木	t2.0 H100	11.4	m			
小計						
3) 天井						
天井石こうボード張り	t9.5 不燃	13.1	m ²			
天井化粧ケイカル板張り	t6.0	13.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 @225	13.1	m ²			
小計						
計						
3. 躯体改修						
(1) 撤去						
鉄筋コンクリート撤去	集積共	0.3	m3			
カッター入れ	コンクリート面	13.3	m			
計						
(2) 改修						
1) 鉄筋						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D13	24.4	kg			
鉄筋スクラップ		1	式			別紙明細-15
鉄筋加工組立	スラブ	23.5	kg			
鉄筋運搬費		23.5	kg			
鉄筋溶接	D13 フレア溶接両面6d	80	か所			
小計						
2) コンクリート						
普通コンクリート	FC=24 S=18 スラブ	0.3	m ³			
コンクリート打設手間		0.3	m ³			
コンクリート直均し仕上		2.1	m ²			
目荒し	スラブ断面	2.0	m ²			
小計						
3) 型枠						
普通合板型枠	地上部 スラブ	2.1	m ²			
型枠運搬		2.1	m ²			
小計						
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 発生材処理						
(1) 運搬						
発生材積み込み		1	式			別紙明細-16
発生材運搬費		1	式			別紙明細-17
計						
(2) 処分						
発生材処分費		1	式			別紙明細-18
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 養生						
養生	内装改修(複合)	168.0	m ²			
養生	搬出入路部分	160.0	m ²			
計						
2 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	内装改修(複合)	168.0	m ²			
整理清掃後片付け	搬出入路部分	160.0	m ²			
計						
3 内部足場						
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場	15.8	m ²			
計						
4 仮設間仕切り						
仮設間仕切り下地	A種(軽鉄下地)	29.6	m ²			
仮設間仕切り仕上	A種(両面石こうボード仕上+GWt50入)、扉付き	29.6	m ²			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 仮設材運搬						
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 3階建	15.8	m ²			
計						
6 スクラップ控除						
スクラップ控除	H2	2.4	kg			
計						
7 発生材積込み						
発生材積込み	有筋コンクリート 人力	1.2	m ³			
発生材積込み	廃プラスチック 人力	0.1	m ³			
発生材積込み	石こうボード 人力	0.2	m ³			
発生材積込み	金属(鉄) 人力	0.3	m ³			
計						
8 発生材運搬費						
発生材運搬費	有筋コンクリート DID有り 2t車 14.5km以下	1.2	m ³			
発生材運搬費	廃プラスチック DID有り 2t車 14.5km以下	0.1	m ³			
発生材運搬費	石こうボード DID有り 2t車 14.5km以下	0.2	m ³			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費	金属(鉄) DID有り 2t車 14.5km以下	0.3	m3			
計						
9 発生材処分費						
発生材処分費	有筋コンクリート	2.9	t			
発生材処分費	廃プラスチック	0.1	t			
発生材処分費	石こうボード	0.1	t			
発生材処分費	金属(鉄)	0.04	t			
計						
10 養生						
養生	内装改修(複合)	67.8	m ²			
養生	搬出入路部分	303.0	m ²			
計						
11 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	内装改修(複合)	67.8	m ²			
整理清掃後片付け	搬出入路部分	303.0	m ²			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12 内部足場						
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場	13.1	m ²			
計						
13 仮設間仕切り						
仮設間仕切り下地	A種(軽鉄下地)	18.0	m ²			
仮設間仕切り仕上	A種(両面石こうボード仕上+GWt50入)、 扉付き	18.0	m ²			
計						
14 仮設材運搬						
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 8階建て	13.1	m ²			
計						
15 スクラップ控除						
スクラップ控除	H2	0.6	kg			
計						
16 発生材積込み						
発生材積込み	有筋コンクリート 人力	0.3	m ³			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	廃プラスチック 人力	0.02	m3			
発生材積込み	石こうボード 人力	0.2	m3			
発生材積込み	金属(鉄) 人力	0.2	m3			
計						
17 発生材運搬費						
発生材運搬費	有筋コンクリート DID有り 2t車 14.5km以下	0.3	m3			
発生材運搬費	廃プラスチック DID有り 2t車 14.5km以下	0.02	m3			
発生材運搬費	石こうボード DID有り 2t車 14.5km以下	0.2	m3			
発生材運搬費	金属(鉄) DID有り 2t車 14.5km以下	0.2	m3			
計						
18 発生材処分費						
発生材処分費	有筋コンクリート	0.7	t			
発生材処分費	廃プラスチック	0.1	t			
発生材処分費	石こうボード	0.2	t			
発生材処分費	金属(鉄)	0.03	t			
計						