

参考資料 表紙含み10枚

弘前大学(学園町)北鷹寮屋上防水等火災復旧工事

参考数量書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I (010)北鷹寮	復旧	1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計 (工 事 価 格)		1	式		
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総 合 計 (工 事 費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I (010)北鷹寮					
1. 直接仮設		1	式		
2. 防水改修		1	式		
3. 外壁改修		1	式		
4. 塗装改修		1	式		
5. 発生材処理		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
I (010)北鷹寮					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 防水改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 外壁改修	(1) 改修	1	式		
計					
4. 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					
5. 発生材処理	(1)運搬	1	式		
	(2)処分	1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設						
墨出し		1	式			別紙明細1
養生		1	式			別紙明細2
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細3
外部足場	運搬含む	1	式			別紙明細4
災害防止		1	式			別紙明細5
仮設材運搬		1	式			別紙明細6
計						
2. 防水改修						
(1) 撤去						
既存防水撤去(平場)	ウレタン塗膜防水+改質アスファルト防水+断熱層t30 集積共	246	m			
既存防水撤去(立上り)	ウレタン塗膜防水+改質アスファルト防水 H250 集積共	64.1	m			
既存防水撤去(鉄骨フェンス基礎)	ウレタン塗膜防水 □500 H350 集積共	11	か所			
底撤去	アルミ製 L2500 D900	1	か所			
計						
(2) 改修						
既存防水面高圧洗浄	平場及び立上り共	246	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整	立上り H250 モルタル	16.0	m ²			
塗膜防水	平場 断熱工法 X-1 t30	246	m ²			
塗膜防水	立上り H250 X-2	16.0	m ²			
塗膜防水	鉄骨フェンス基礎 □500 H350	11	か所			
塗膜防水	ダムウエーター屋根 ウレタン防水	2.9	m ²			
脱気筒		2	か所			
笠木	立上り押さえ金物(アルミ製)	42.1	m			
笠木	ボンデ鋼板 t0.8 W260	42.1	m			
シーリング	MS-2 20×10	5.5	m			
庇新設	アルミ製 L2500 D900	1	か所			
計						
3. 外壁改修						
(1) 改修						
外壁事前調査		40.0	m ²			
外壁面高圧洗浄		40.0	m ²			
外壁下地調整		40.0	m ²			
外壁複層塗材E	ゆず肌 ローラー	40.0	m ²			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 塗装改修						
(1) 改修						
溶融亜鉛メッキ錆止め塗装	鉄骨フェンス部(柱・梁・ワイヤーメッシュ) 下地処理共	118	m			
計						
5. 発生材処理						
(1)運搬						
発生材積み込み		1	式			別紙明細7
発生材運搬費		1	式			別紙明細8
計						
(2)処分						
発生材処分費		1	式			別紙明細9
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 墨出し						
墨出し	屋上防水改修	246	m ²			
計						
2 養生						
養生	屋上防水改修	246	m ²			
養生	外壁改修	40.0	m ²			
計						
3 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	屋上防水改修	246	m ²			
整理清掃後片付け	外壁改修	40.0	m ²			
計						
4 外部足場						
外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行方式 W=600 H20m未満、手すり及び運搬共	585	m ²			
外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行方式 W=600 H10m未満、手すり及び運搬共	12.2	m ²			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 災害防止						
養生シート張り	防災メッシュシート	597	m ²			
計						
6 仮設材運搬						
養生シート張り	防災メッシュシート	597	m ²			
計						
7 発生材積込み						
発生材積込み	廃プラスチック 人力	8.6	m ³			
発生材積込み	ガラス・陶磁器くず 人力	0.1	m ³			
発生材積込み	金属くず(鉄) 人力	0.1	m ³			
計						
8 発生材運搬費						
発生材運搬費	廃プラスチック DID有り 4t車 15.0km以下	8.6	m ³			
発生材運搬費	ガラス・陶磁器くず DID有り 2t車 15.0km以下	0.1	m ³			
発生材運搬費	金属くず(鉄) DID有り 4t車 15.0km以下	0.1	m ³			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 発生材処分費						
発生材処分費	廃プラスチック	3.0	t			
発生材処分費	ガラス・陶磁器くず	12.5	t			
スクラップ	鉄 ヘビーH2	0.1	t		▲	
計						