

参考資料 表紙含み8枚

弘前大学（文京町）人文社会科学部校舎4階空調用電気設備工事

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I . 人文社会科学部校舎		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I. 人文社会科学部校舎					
1. 電灯設備		1	式		
2. 受変電設備		1	式		
計					

(中科目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I. 人文社会科学部校舎						
1. 電灯設備						
(1)電灯幹線						
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			
はつり工事		1	式			
計						
(2)コンセント分岐						
分電盤	4L-1A-1	1	面			
分電盤	4L-2A-1	1	面			
配線器具		1	式			
ケーブル		1	式			
金属線ぴ		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			
はつり工事		1	式			
計						
2. 受変電設備						
既存低圧電灯配電盤 改修		1	式			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I. 人文社会科学部校舎							
1. 電灯設備							
(1)電灯幹線							
電線							
電線	EM-IE3.5sq	管内	2	m			
電線	EM-IE14sq	管内	2	m			
小計							
ケーブル							
ケーブル	EM-CET 100sq	コロガシ	44	m			
ケーブル	EM-CET 100sq	管内	11	m			
ケーブル	EM-CET 100sq	ラック上	15	m			
ケーブル	EM-CET 14sq	ラック上	2	m			
ケーブル分岐処理	CET100-100-14		1	箇所			
小計							
電線管							
電線管	E19	露出	2	m			
電線管	E25	露出	2	m			
電線管	E75	露出	11	m			
小計							
防火区画貫通処理等							
防火区画貫通処理	ケーブルラック 既存防火区画貫通処理通線後復旧		4	箇所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
はつり工事						
円形貫通口はつり	75 φ	3	箇所			
小計						
(2)コンセント分岐						
配線器具						
埋込コンセント	2P15A 接地極付	21	個			
小計						
ケーブル						
ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	418	m			
小計						
金属線ぴ						
スイッチボックス(金属)	MM1-A・B型 1個用	21	個			
小計						
防火区画貫通処理等						
防火区画貫通処理	φ 50	21	箇所			
小計						

(別紙明細)

[illegible]