

令和6年度

弘前大学(文京町)総合教育棟キャリアセンター間仕切改修工事

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
総合教育棟(052)					
I 総合教育棟		1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計 (工 事 価 格)					
消費税等相当額		1	式		
総 合 計 (工 事 費)		1	式		

(科目別内訳)

[illegible]

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
総合教育棟(052)					
I キャリアセンター・就職支援室					
1. 直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
2. 建具改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
4. 発生材処理	(1) 運搬	1	式		
	(2) 処理	1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合教育棟(052)						
I キャリアセンター・就職支援室						
1. 直接仮設						
墨出し		9.0	m ²			
養生		17.0	m ²			
整理清掃後片付け		17.0	m ²			
内部足場	脚立足場、運搬共	17.0	m ²			
仮設間仕切り	木製下地、合板張り	48.0	m ²			
計						
2. 建具改修						
(1) 撤去						
SS-1 軽量鋼製シャッター	W5426×H1600	1.0	箇所			
SW-1 鋼製親子開戸付き連窓建具	軽量建具(親子扉) W1250×2250 連窓 W5426×H1300	1.0	箇所			
ガラス撤去	T8	7.0	m ²			
計						
(2) 改修						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ADW-1 アルミ製引き分け戸(自動)連窓建具	W6680×2370 エンジン、取付共	1.0	箇所			
強化ガラス	T 8	13.7	m ²			
ガラス廻シーリング	両面	94.0	m			
建具廻りシーリング	両面	22.8	m			
防護柵		2.0	箇所			
電気工事	自動扉用電源他	1	式			
計						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
ビニル床シート撤去	72.0	4.0	m ²			
床モルタル研り	新規建具部 W120	6.7	m			
カウンター天板撤去	W800、L5500	1.0	箇所			
軽量鉄骨壁下地撤去	65型	5.7	m ²			
間仕切り壁撤去	LGS65+GB-F15×2 (両面)	5.7	m ²			
ビニル巾木撤去	H100	11.0	m			
軽量鉄骨天井下地撤去	19型	4.0	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去	79.5	4.0	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁付き照明器具撤去	1灯型	2.0	箇所			
天井点検口一時撤去		2.0	箇所			
計						
(2) 改修						
ビニル床シート	72.0	4.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型	1.0	箇所			
壁石こうボード補修	79.5	1.9	m ²			
壁ビニルクロス張り		8.0	m ²			
ビニル巾木	H100	2.0	m			
軽量鉄骨天井下地	19型	4.0	m ²			
天井化粧石膏ボード	79.5	4.0	m ²			
天井廻り縁	塩ビ	7.0	m			
天井点検口再取付		2.0	箇所			
計						
4. 発生材処理						
(1) 運搬						

(細目別内訳)

[illegible]