

参考資料 表紙含み30枚

弘前大学(文京町)総合研究棟(心理支援科学系)改修工事

参考数量書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I (084)教育実践総合センター	改修	1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計 (工 事 価 格)		1	式		
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総 合 計 (工 事 費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I (084)教育実践総合センター					
1. 直接仮設		1	式		
2. 防水改修		1	式		
3. 外壁改修		1	式		
4. 建具改修		1	式		
5. 内装改修		1	式		
6. 塗装改修		1	式		
7. 環境配慮改修		1	式		
8. 躯体改修		1	式		
9. 外構改修		1	式		
10. 発生材処理		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I (084)教育実践総合センター					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 防水改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 外壁改修	(1) 改修	1	式		
計					
4. 建具改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
5. 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
6. 塗装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
7. 環境配慮改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
8. 躯体改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
9. 外構改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
10. 発生材処理	(1)運搬	1	式		
	(2)処分	1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場	運搬含む	1	式			
内部足場	運搬含む	1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						
2. 防水改修						
(1) 撤去						
防水面高圧洗浄		236	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去(立上り)	集積共	32.9	m <sup>2</sup>			
アルミ製押え金物撤去		70.0	m			
アルミ製水切撤去	シーリング共	7.1	m			
ルーフドレン撤去	鋳鉄製φ100	2	か所			
ルーフドレン撤去	鋳鉄製φ75	1	か所			
計						
(2) 改修						
塩化ビニル樹脂系シート防水	平場 絶縁シート共	194	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩化ビニル樹脂系シート防水	立上り 接着工法	48.3	m <sup>2</sup>			
ウレタン塗膜防水	X-2、配管取出し部屋根、室外機架台	20.1	m <sup>2</sup>			
シーリング	防水端部 PU-2 10×10	15.9	m			
シーリング	水切上 MS-2 20×10	7.1	m			
計						
3. 外壁改修						
(1) 改修						
外壁事前調査		699	m <sup>2</sup>			
外壁面高圧洗浄		699	m <sup>2</sup>			
外壁複層塗材E	ゆず肌 ローラー、クラック周囲、既存剥離箇所	16.1	m <sup>2</sup>			
外壁下地調整		16.1	m <sup>2</sup>			
外壁複層塗材Eトップコート	アクリル樹脂系塗料塗り	685	m <sup>2</sup>			
シーリング	打継目地 PU-2 20×10	232	m			
シーリング	サッシ周囲 MS-2 15×10	187	m			
化粧防水材塗り	基礎立上り部(地覆)	77.4	m <sup>2</sup>			
タラップガード新設	SUS製 H=3.0m、φ25縦パイプ固定用	1	か所			
計						
4. 建具改修						
(1) 撤去						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 両開き戸撤去	W1800×H2100 枠共、集積共	1	か所			
AD-2 両開き戸撤去	W1600×H2000 枠共、集積共	1	か所			
AW-1 引違い窓撤去	W2000×H1500 枠共、集積共	1	か所			
AW-1' 引違い窓撤去	W2000×H1500 枠共、集積共	1	か所			
AW-8 引違い窓撤去	W600×H400 枠共、集積共	1	か所			
SD-1 片開き鋼製建具取外し	W900×H2100 枠共、集積共	1	か所			
SD-1 片開き戸撤去	W900×H2100 枠共、集積共	1	か所			
SD-5 片開き戸撤去	W600×H1600 枠共、集積共	1	か所			
SD-6 片開き戸撤去	W900×H2100 枠共、集積共	2	か所			
SD-6' 片開き戸撤去	W1100×H2100 枠共、集積共	1	か所			
LSD-1 片開き戸撤去	W900×H2100 枠共、集積共	2	か所			
LSD-1' 片開き戸撤去	W900×H2100 枠共、集積共	5	か所			
LSD-2 親子開き戸撤去	W1200×H2100 枠共、集積共	2	か所			
LSD-2' 親子開き戸撤去	W1200×H2100 枠共、集積共	1	か所			
LSD-3 片開き戸撤去	W900×H2100 枠共、集積共	1	か所			
LSD-4 片引き戸撤去	W900×H2100 枠共、集積共	1	か所			
TB-1 トイレブース撤去	集積共	1	か所			
TB-2 トイレブース撤去	集積共	1	か所			
TB-3 トイレブース撤去	集積共	1	か所			
TB-4 トイレブース撤去	集積共	1	か所			
TB-5 トイレブース取外し		1	か所			



(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去		73.3	m <sup>2</sup>			
カッター入れ	コンクリート面	68.7	m			
建具周囲はつり	RC150mm	68.7	m			
計						
(2) 改修						
1) アルミ製建具						
AD-101 両開き戸	W1800×H1900 枠共	1	か所			
AW-101 片開き+引違い2連窓	W2000×H1500 枠共	1	か所			
AW-102 片開き+引違い2連窓	W2000×H1500 枠共	1	か所			
AW-103 引違い窓	W1200×H900 枠共	1	か所			
運搬・取付		1	式			
小計						
2) 鋼製建具						
SD-1 片開き鋼製建具(再取付)	W900×H2100 枠共、集積共	1	か所			
SD-101 片開き戸(特定防火設備)	W900×H2100 枠共	1	か所			
SD-102 片開き戸	W600×H2000 枠共	1	か所			
運搬・取付		1	式			
小計						
3) 鋼製軽量建具						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-101 上吊り片引き戸	W1030×H2100 枠共	6	か所			
LSD-102 上吊り片引き戸	W930×H2100 枠共	2	か所			
LSD-103 上吊り片引き戸	W1030×H2100 枠共	1	か所			
LSD-104 上吊り片引き戸	W1030×H2100 枠共	2	か所			
LSD-105 親子開き戸	W1200×H2100 枠共	1	か所			
LSD-106 片開き戸	W900×H2100 枠共	5	か所			
LSD-107 片開き戸	W800×H2100 枠共	2	か所			
LSD-108 片開き戸	W750×H2100 枠共	1	か所			
LSD-109 片開き戸	W750×H2100 枠共	2	か所			
運搬・取付		1	式			
小計						
4) 移動式間仕切壁新設						
SW-1 スライディングウォール	W4269.5×H2600	1	か所			
運搬・取付		1	式			
小計						
5) トイレブース新設、再取付						
TB-4A トイレブース		1	か所			
TB-5 トイレブース再取付		1	か所			
運搬・取付		1	式			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6) 建付け調整						
AW-1 引違い窓	W2000×H1500	3	か所			
AW-1' 引違い窓	W2000×H1500	13	か所			
AW-2 FIX2連窓	W2000×H1500	1	か所			
AW-3 引違い窓	W2000×H600	2	か所			
AW-4 片開き2連窓	W2000×H1500	1	か所			
AW-5 片開き+FIX2連窓	W2000×H1500	2	か所			
AW-6 片開き窓	W800×H1200	2	か所			
AW-7 引違い窓	W1840×H900	2	か所			
小計						
7) ガラス						
複層ガラス	LowE3+A6+WP6.8(空気層:乾燥空気)	73.7	m <sup>2</sup>			
ガラス留めシーリング(両面)	シリコン 5×5	74.4	m			
小計						
8) その他						
建具周囲シーリング	MS-2 15×10	21.4	m			
建具周囲モルタル詰め	外部建具	21.4	m			
建具清掃	ガラス面共	155	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
計						
5. 内装改修						
(1) 撤去						
床タイル撤去		3.8	m <sup>2</sup>			
タイル下地モルタル撤去		3.8	m <sup>2</sup>			
上り框テラゾブロック撤去		2.3	m			
床見切り撤去		8.6	m			
床押え金物取外し	渡り廊下 土間撤去部	1.7	m			
軽量鉄骨壁下地撤去	50型 集積共	46.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地撤去	100型 集積共	83.3	m <sup>2</sup>			
壁グラスウール撤去	GW50 集積共	46.6	m <sup>2</sup>			
壁グラスウール撤去	GW100 集積共	83.3	m <sup>2</sup>			
壁塗膜除去(EP)	集積共	107	m <sup>2</sup>			
壁石膏ボード撤去	t=12 集積共	295	m <sup>2</sup>			
壁石膏ボード二重張り撤去	t=12+9 集積共	192	m <sup>2</sup>			
ビニルクロス撤去	集積共	269	m <sup>2</sup>			
壁塩ビ見切撤去	集積共	25.8	m			
軽量鉄骨天井下地撤去	19型 集積共	456	m <sup>2</sup>			
天井化粧石膏ボード撤去	t=9 集積共	338	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井ロックウール化粧吸音板撤去	t=12、捨張り石膏ボードt=9共 集積共	82.9	m <sup>2</sup>			
天井防水石膏ボード撤去	t=9 集積共	34.9	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻り縁撤去	集積共	424	m			
天井点検口撤去	アルミ製450×450 集積共	39	か所			
ホワイトボード撤去	W1800×H900 集積共	1	か所			
流し台撤去	L=1050 集積共	1	か所			
レンジフード撤去	集積共	1	か所			
カウンター撤去	メラミン+合板、鋼製ブラケット固定 W850xD150、W1450×D300 集積共	1	か所			
カーテンボックス撤去	アルミ製W120×H80 集積共	57.1	m			
スクリーンボックス撤去	木製W150×H150 集積共	2.4	m			
床配線ピット蓋撤去	W330、下地PL-3.2・枠L-30×30×3 集積共	50.6	m			
室名札撤去	W260×H80 アクリル製 集積共	9	か所			
ピクトサイン撤去	W150×H150 アクリル製 集積共	4	か所			
避難器具取外し		1	か所			
計						
(2) 改修						
1) 床						
玄関タイル新設	磁器質 耐凍害Ⅰ類 t=9×150×150	11.9	m <sup>2</sup>			
タイル下地モルタル		11.9	m <sup>2</sup>			
コンクリート木ゴテ押え	ポーチ	5.6	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート金ゴテ押え	玄関、多目的トイレ	17.1	m <sup>2</sup>			
コンクリート金ゴテ押え	渡り廊下	5.8	m <sup>2</sup>			
均しモルタル	渡り廊下 W150×t20	1.9	m			
モルタル塗り	渡り廊下	0.9	m <sup>2</sup>			
複層ビニル床シート	t=2.5 無地	60.1	m <sup>2</sup>			
複層ビニル床シート	t=2.5 木目	293	m <sup>2</sup>			
発泡複層ビニル床シート	t=3.5	25.8	m <sup>2</sup>			
防滑性ビニル床シート	t=2.5 渡り廊下	6.1	m <sup>2</sup>			
アルミ製床見切		2.8	m			
ビニル幅木	塩ビ製 H=60	378	m			
配線ピット蓋下地合板	t=15	16.7	m <sup>2</sup>			
配線ピット蓋受下地	18×40	101	m			
小計						
2) 壁						
軽量鉄骨壁下地	間仕切壁LGS65 @300	110	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	ライニング LGS90 @300	9.0	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	外周 LGS50	502	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	遮音壁 縦スタッド千鳥配置 LGS65	122	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地開口部補強		1	式			
遮音壁グラスウール	t=50 密度24K	122	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強化石膏ボード二重張り	t=12.5+9.5	243	m <sup>2</sup>			
石膏ボード張り	t=12.5	569	m <sup>2</sup>			
不燃石膏ボード張り	t=12.5	9.6	m <sup>2</sup>			
防水石膏ボード張り	t=12.5	25.7	m <sup>2</sup>			
耐水合板	I 類t=12 ライニング壁	9.9	m <sup>2</sup>			
無機質壁紙貼(不燃)	素地ごしらえ共	24.2	m <sup>2</sup>			
壁紙貼	素地ごしらえ共、ボード下地 ビニル系	617	m <sup>2</sup>			
壁紙貼	素地ごしらえ共、RC面 ビニル系	82.7	m <sup>2</sup>			
小計						
3) 天井						
化粧石膏ボード張り	t=9.5	409	m <sup>2</sup>			
不燃石膏ボード張り	t=9.5	9.3	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	LGS19	91.9	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			
天井点検口	アルミ製450角	38	か所			
スライディングウォール下地	天井ふところ内H=1,250 C-75x45x15x2.3、 L-30x30x3、L-50x50x4、アンカーM10共	1	式			
天井廻り縁	塩ビ製	432	m			
小計						
4) その他						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室名札	W265×H80	17	か所			
ピクトサイン	W150×H150	4	か所			
ミニキッチン	L=1200	1	か所			
避難器具移設	既存品再設置	1	か所			
非常用進入口マーク	▽-200×200	5	か所			
木製三方枠	木製三方枠160x25、OSUC塗装	5.6	m			
木製三方枠	木製三方枠180x25、SOP塗装	5.2	m			
木製三方枠	木製三方枠250x25、SOP塗装	5.4	m			
木製見切縁	木製見切縁30x115、SOP塗装	7.6	m			
木製見切縁	木製見切縁30x80、SOP塗装	2.6	m			
木製見切縁	木製見切縁60x75、OSUC塗装	4.5	m			
木製額縁	木製額縁21x25、OSUC塗装	4.8	m			
ライニング笠木	ライニング笠木 タモ集成材150x25、SOP塗装	5.5	m			
集成材カウンター	集成材カウンター1280x600xt36	1	か所			
タモ集成材窓枠(上枠)	タモ集成材窓枠(上枠)36x197、OSUC塗装	45.6	m			
タモ集成材窓枠(縦枠、膳板又は四方)	タモ集成材窓枠(縦枠、膳板又はH四方)25x197、OSUC塗装	127	m			
開口部塞ぎ木下地	杉110x45、150x45、木胴縁	1	式			
集成材三方枠	渡り廊下 タモ集成材150×25	6.3	m			
小計						
計						



(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 塗装改修						
(1) 撤去						
壁塗膜除去	EP	107	m <sup>2</sup>			
小計						
(2) 改修						
合成樹脂調合ペイント(SOP)塗り	鋼製建具面、素地ごしらえB種	17.5	m <sup>2</sup>			
合成樹脂調合ペイント(SOP)塗り(細幅物)	木部、素地ごしらえB種	43.4	m			
耐候性塗料(DP)塗り	鋼製建具面、素地ごしらえB種	0.4	m <sup>2</sup>			
つや有り合成樹脂エマルションペイント(EP-G)塗り	ボード面、素地ごしらえB種	174	m <sup>2</sup>			
つや有り合成樹脂エマルションペイント(EP-G)塗り	コンクリート面、素地ごしらえB種	93.2	m <sup>2</sup>			
オイルステイン(OSUC)塗り(細幅物)	木部、素地ごしらえB種	187	m			
計						
7. 環境配慮改修						
(1) 撤去	石綿含有材除去					
床養生	二重張り 隔離シート=0.15	158	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片づけ		158	m <sup>2</sup>			
外壁複層塗材E除去	下地調整材に含有 湿式集じん装置付ディスクグラインダー ケレン工法同等	10.8	m <sup>2</sup>			
内壁複層塗材E除去	下地調整材に含有 湿式集じん装置付ディスクグラインダー ケレン工法同等	77.3	m <sup>2</sup>			
目地シーリング撤去	20×10	232	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地シーリング撤去	15×10	187	m			
ビニル床シート撤去	接着剤に含有 t=2.5	181	m <sup>2</sup>			
カーペット撤去	接着剤に含有 t=10	177	m <sup>2</sup>			
タイルカーペット撤去	接着剤に含有 t=6	33.6	m <sup>2</sup>			
Pタイル撤去	接着剤に含有	2.2	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	接着剤に含有 H=60	331	m			
計						
(2) 改修						
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t50、屋根スラブ下	215	m <sup>2</sup>			
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t30、1階床スラブ下(ピット内)	174	m <sup>2</sup>			
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t50、外周壁屋内側	583	m <sup>2</sup>			
計						
8. 躯体改修						
(1) 撤去						
土間コンクリート面カッター入れ	渡り廊下 厚さ20程度	10.0	m			
壁コンクリート面カッター入れ		15.8	m			
土間コンクリートはつり	渡り廊下 t=165	1.0	m <sup>3</sup>			
捨てコンクリートはつり	渡り廊下 t=50	0.3	m <sup>3</sup>			
壁コンクリート撤去	t=120×H=2500	18.7	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋撤去	D10	205	kg			
鉄筋撤去	D13	107	kg			
土間下碎石除去	渡り廊下 t=50	0.3	m3			
土間下掘削	渡り廊下 人力 H=0～300	0.9	m3			
発生土敷均し	構内	0.9	m3			
計						
(2) 改修						
1) 土工、地業						
床付け		5.8	m <sup>2</sup>			
再生碎石敷き	t50	0.3	m3			
小計						
2) 鉄筋						
溶接金網敷き	φ6×150×150	5.6	m <sup>2</sup>			
差筋アンカー	D13×600 下向き	7	か所			
差筋アンカー	D13×600 上向き	4	か所			
差筋アンカー	D13×600 横向き	6	か所			
差筋アンカー	D10×450 下向き	55	か所			
差筋アンカー	D10×450 上向き	37	か所			
差筋アンカー	D10×450 横向き	81	か所			
鉄筋	D13 SD295A	41.2	kg			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	D10 SD295A	155	kg			
鉄筋加工組立、運搬		189	kg			
スクラップ控除	鉄くずヘビ－H2	▲ 5.3	kg			
小計						
3) コンクリート						
床嵩上げコンクリート	21-18-20N t=150、t=50	3.0	m3			
壁コンクリート	24(21+3)-18-20N t=120	2.1	m3			
捨てコンクリート	18-18-20N t=50	0.3	m3			
土間コンクリート	21-18-20N t=165	1.0	m3			
シンダーコンクリート打設手間	人力	3.0	m3			
壁コンクリート打設手間	人力	2.1	m3			
捨てコンクリート打設手間	人力	0.3	m3			
土間コンクリート打設手間	人力	1.0	m3			
小計						
4) 型枠						
普通合板型枠	ポーチ嵩上げ部	0.5	m <sup>2</sup>			
打放し合板型枠	トイレ壁新設部	41.1	m <sup>2</sup>			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5) 左官						
コンクリート金ゴテ押え		5.8	m <sup>2</sup>			
小計						
計						
9. 外構改修						
(1) 撤去						
コンクリート舗装面カッター入れ	厚さ20程度	54.5	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装撤去	t=165	30.1	m <sup>2</sup>			
小計						
(2) 改修						
路盤材再生砕石敷き	t=150	30.1	m <sup>2</sup>			
コンクリート舗装	t=165 21-18-20N	5.0	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	土間 シュート	5.0	m <sup>3</sup>			
コンクリート木ゴテ押え		30.1	m <sup>2</sup>			
鉄筋D10(SD295A)		170	kg			
鉄筋加工組立、運搬		163	kg			
計						
10. 発生材処理						
(1)運搬						
発生材積み込み		1	式			
発生材運搬費		1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)処分						
発生材処分費		1	式			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 墨出し						
墨出し	内部 複合改修	456	m <sup>2</sup>			
墨出し	躯体改修	9.5	m <sup>2</sup>			
計						
2 養生						
養生	屋上防水改修	182	m <sup>2</sup>			
養生	外壁改修	141	m <sup>2</sup>			
養生	内部 複合改修	456	m <sup>2</sup>			
計						
3 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	屋上防水改修	182	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	外壁改修	141	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	内部 複合改修	456	m <sup>2</sup>			
計						
4 外部足場						
外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行方式 W=600 H20m未満、手すり及び運搬共	697	m <sup>2</sup>			



(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	くさび緊結式足場 手すり先行方式 W=600 H10m未満、手すり及び運搬共	69.8	m <sup>2</sup>			
計						
5 内部足場						
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場、運搬共	456	m <sup>2</sup>			
階段仕上足場	棚足場、運搬共	40.5	m <sup>2</sup>			
計						
6 災害防止						
養生シート張り	防災メッシュシート	766.0	m <sup>2</sup>			
計						
7 仮設材運搬						
階段仕上足場		40.5	m <sup>2</sup>			
養生シート張り	防災メッシュシート	766	m <sup>2</sup>			
計						
8 軽量鉄骨壁下地開口部補強						
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=50 W1800×H1900	1	か所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=50 W2000×H1500	22	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=50 W2000×H600	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=50 W1700×H2100	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=50 W800×H1200	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=65 W750×H2100	3	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=65 W800×H2100	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=65 W900×H2100	5	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=65 W1030×H2100	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=65 W1200×H2100	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=65 W1200×H900	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=65(千鳥箇所) W930×H2100	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口部補強	W=65(千鳥箇所) W1030×H2100	5	か所			
計						
9 軽量鉄骨天井下地開口部補強						
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 450×450 天井点検口	38	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 900×900 天井カセット空調機	7	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 300×300 換気扇	4	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 400×400 全熱交換器	17	か所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
10 スライディングウォール下地	天井ふところ内 H=1,250					
C-75x45x15x2.3		69.4	kg			
L-30x30x3		34.1	kg			
L-50x50x4		16.2	kg			
金属拡張アンカーM10(上向き)		38	か所			
計						
11 開口部塞ぎ木下地						
平割材	杉 110×45	4.6	m			
平割材	杉 150×45	27.8	m			
木胴縁	杉 24×36 @455	12.9	m <sup>2</sup>			
計						
12 発生材積込み						
発生材積込み	コンクリート 人力	7.2	m3			
発生材積込み	廃プラスチック 人力	1.2	m3			
発生材積込み	木くず 人力	1.8	m3			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ガラス・陶磁器くず 人力	11.4	m3			
発生材積込み	ガラス・陶磁器くず (モルタル) 人力	0.5	m3			
発生材積込み	金属くず(アルミ) 人力	0.3	m3			
発生材積込み	金属くず(鉄) 人力	13.9	m3			
発生材積込み	金属くず(ステンレス) 人力	0.01	m3			
発生材積込み	繊維くず 人力	1.7	m3			
発生材積込み	廃せっこう 人力	16.7	m3			
発生材積込み	石綿含有廃棄物(外壁仕上塗材)	0.1	m3			
発生材積込み	石綿含有廃棄物(内装)	2.3	m3			
計						
13 発生材運搬費						
発生材運搬費	コンクリート DID有り 4t車 14.0km以下	7.2	m3			
発生材運搬費	廃プラスチック DID有り 4t車 15.0km以下	1.2	m3			
発生材運搬費	木くず DID有り 2t車 15.0km以下	1.8	m3			
発生材運搬費	ガラス・陶磁器くず DID有り 2t車 15.0km以下	11.4	m3			
発生材運搬費	ガラス・陶磁器くず(モルタル) DID有り 4t車 14.5km以下	0.5	m3			
発生材運搬費	金属くず(アルミ) DID有り 4t車 15.0km以下	0.3	m3			
発生材運搬費	金属くず(鉄) DID有り 4t車 15.0km以下	13.9	m3			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費	金属くず(ステンレス) DID有り 4t車 15.0km以下	0.01	m3			
発生材運搬費	繊維くず DID有り 2t車 15.0km以下	1.7	m3			
発生材運搬費	廃せっこう DID有り 4t車 14.5km以下	16.7	m3			
発生材運搬費	石綿含有廃棄物(外壁仕上塗材)	0.1	m3			
発生材運搬費	石綿含有廃棄物(内装)	2.3	m3			
計						
14 発生材処分費						
発生材処分費	無筋コンクリート	17.3	t			
発生材処分費	廃プラスチック	0.4	t			
発生材処分費	木くず	0.9	t			
発生材処分費	ガラス・陶磁器くず	12.5	t			
発生材処分費	ガラス・陶磁器くず(モルタル)	0.5	t			
発生材処分費	繊維くず	0.2	t			
発生材処分費	廃せっこう	13.4	t			
発生材処分費	石綿含有廃棄物(外壁仕上塗材)	0.1	t			
発生材処分費	石綿含有廃棄物(内装)	0.7	m3			
スクラップ	アルミ	▲ 0.3	t			
スクラップ	鉄 ヘビーH2	▲ 12.1	t			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ	ステンレス	▲ 0.01	t			
計						