

参考数量 表紙含み12枚

弘前大学(文京町)総合研究棟(心理支援科学系)改修機械設工事

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
参考数量 表紙含み12枚		1	式		
屋外		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合計（工事価格）		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総合計（工事費）		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
参考数量 表紙含み12枚					
1. 空調設備		1	式		
2. 換気設備		1	式		
3. 衛生器具設備		1	式		
4. 給水設備		1	式		
5. 排水設備		1	式		
6. ガス設備		1	式		
7. 消火設備		1	式		
8. 給湯設備		1	式		
9. 撤去工事		1	式		
10. 発生材処理		1	式		
計					
屋外					
1. 排水設備		1	式		
2. 撤去工事		1	式		
3. 発生材処理		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中科目名称	数 量	単 位	金 額	備 考
参考数量 表紙含み12枚					
1. 空調設備	機器設備	1	式		
	配管設備	1	式		
計					
2. 換気設備	機器設備	1	式		
	ダクト設備	1	式		
計					
3. 衛生器具設備		1	式		
計					
4. 給水設備		1	式		
計					
5. 排水設備		1	式		
計					
6. ガス設備		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中科目名称	数 量	単 位	金 額	備 考
7. 消火設備		1	式		
計					
8. 給湯設備		1	式		
計					
9. 撤去工事		1	式		
計					
10. 発生材処理		1	式		
計					
屋外					
1. 排水設備		1	式		
計					
2. 撤去工事		1	式		
計					
3. 発生材処理		1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
参考数量 表紙含み12枚						
1. 空調設備						
機器設備						
パッケージエアコン	ACP-1-1～6 セバレート(シングル) 天井形 C:7.1kW H:8.0kw	6	組			付属品、架台一式含む
パッケージエアコン	ACP-2 セバレート(ツイン) 天井形 C:10.0kW H:11.2kw	1	組			付属品、架台一式含む
パッケージエアコン	ACP-3 セバレート(ツイン) 天井形 C:14.0kW H:16.0kw	1	組			付属品、架台一式含む
ルームエアコン	RAC-2 セバレート(シングル) 壁掛形 C:6.3kW H:7.1kw	9	組			付属品、架台一式含む
凍結防止パネルヒーター	壁掛形 1.0kw	4	台			付属品、架台一式含む
機器据付		1	式			
計						
配管設備						
冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm (10t)	55	m			
冷媒用被覆銅管	液管 6.4mm (10t)	40	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 15.9mm (20t)	55	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 12.7mm (20t)	1	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 9.5mm (20t)	39	m			
ドレン管	VP管 25A	35	m			
ドレン管	VP管 40A	20	m			
ドレン管	VP管 50A	20	m			
逆止弁	40A	2	個			
あと施工アンカー		1	式			
保温工事		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁配管貫通口		1	式			
計						
2. 換気設備						
機器設備						
全熱交換型換気扇	HEU-1 天埋形 深型フード (防虫網) 200φ × 2	16	台			
全熱交換型換気扇	HEU-2 天埋形 再取付	1	台			
換気扇	FE-1 天埋形 深型フード (防虫網) 100 × 1	2	台			
換気扇	FE-2 天埋形 深型フード (防虫網) 150 × 1	2	台			
パイプファン	FE-3 100φ 深型フード (防虫網) 100 × 1	1	台			
フード取付	フード 200φ (防虫網) 取外し・再取付	1	式			
機器据付		1	式			
計						
ダクト設備						
スパイラルダクト	100φ	110	m			
スパイラルダクト	150φ	2	m			
スパイラルダクト	200φ	10	m			
保温工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
壁配管貫通口		1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 衛生器具設備						
洋風大便器	貯湯式洗浄便座 二連紙巻器	4	台			
手洗器	自動水栓	2	台			
手洗器(小)	レバーハンドル式	1	台			
掃除流し		1	台			
洗面化粧台		9	台			
洗面化粧台	取外し・再取付	1	台			
多機能トイレパック		1	組			
多機能トイレパック	小便器付	1	組			
器具据付		1	式			
計						
4. 給水設備						
ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	便所・機械室40A	4	m			
ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	便所・機械室32A	2	m			
ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	便所・機械室25A	5	m			
ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	便所・機械室20A	55	m			
ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	屋内一般50A	11	m			
ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	屋内一般25A	4	m			
ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	屋内一般20A	11	m			
仕切弁	50A	1	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁	40A	2	個			
仕切弁	20A	1	個			
量水器	20A	1	個			
量水器	50A	1	個			
保温工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
配管貫通工事		1	式			
計						
5. 排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械室100A	18	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械室75A	26	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械室65A	5	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	便所・機械室50A	44	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	屋内一般75A	6	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	屋内一般65A	8	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VP	屋内一般50A	13	m			
床上掃除口	C0A100	4	個			
床上掃除口	C0A75	6	個			
床上掃除口	C0A65	1	個			
床上掃除口	C0A50	2	個			
あと施工アンカー		1	式			
配管貫通工事		1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. ガス設備						
ガス用ライニング鋼鋼管	屋内一般32A	5	m			
ガス用ライニング鋼鋼管	屋内一般25A	18	m			
ガス用ライニング鋼鋼管	屋内一般20A	32	m			
ガスコック	20A	2	個			
ガスコック	15A	6	個			
ガスメータ	2.5号	1	個			
ガスメータ	4号	1	個			
あと施工アンカー		1	式			
配管貫通工事		1	式			
計						
7. 消火設備						
消火配管用炭素鋼鋼管	屋内一般50A 取外し・再取付	12	m			
屋内消火栓	再取付(ホース、バルブ更新)	3	台			
塗装工事		1	式			
計						
8. 給湯設備						
電気温水器	床置形 12L 付属品一式	2	台			付属アルミフレキシブルチューブ
機器据付		1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9. 撤去工事						
空調設備撤去		1	式			
換気設備撤去		1	式			
衛生器具設備撤去		1	式			
給水設備撤去		1	式			
排水設備撤去		1	式			
ガス設備撤去		1	式			
消火設備撤去	ホース、バルブ撤去	1	式			屋内消火栓箱は取外し再利用
計						
10. 発生材処理						
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						
屋外						
1. 排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管 VU	地中配管200A	10	m			
排水用硬質塩化ビニル管 VU	地中配管150A	30	m			
硬質塩化ビニル樹	φ200×200-90Y	5	個			
硬質塩化ビニル樹 雨水樹	φ200×150-90L	2	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル樹 雨水樹	φ 200 × 150-45L	1	個			
土工事		1	式			
計						
2. 撤去工事						
排水設備撤去		1	式			
計						
3. 発生材処理						
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						