

令和8年度

弘前大学（本町）グローバルwell-being総合研究棟大型計算機用空調設備工事

参 考 数 量 書

表紙共 6 枚

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
Ⅰ. グローバルwell-being総合研究棟		1	式		
計					
共 通 費					
Ⅰ. 共通仮設費		1	式		
Ⅱ. 現場管理費		1	式		
Ⅲ. 一般管理費等		1	式		
計					
合計（工事価格）					
消費税等相当額		1	式		
総合計（工事費）					

(科 目 別 内 訳)

[illegible]

(中 科 目 別 内 訳)

[illegible]

(細 目 別 内 訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I. グローバルwell-being総合研究棟						
1. 空調設備						
1) 機器設備						
空冷ヒートポンプ式エアコン	ACP-208天吊型 冷房:14.0kw/暖房:16.0kw	4	台			付属品一式含む
インバータ室外機	3φ200v	4	台			
機器据付		1	式			
搬入費		1	式			
計						
2) 配管設備						
冷媒・断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ 20mm	35	m			
冷媒・断熱材被覆銅管	液管 9.5φ 10mm	35	m			
排水配管	屋内一般 VP 20A	40	m			
はつり補修		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
冷媒用化粧カバー		1	式			
壁貫通処理		1	式			
計						
2. 自動制御設備						
ケーブル	EM-CEES1.25SQ-2C 天井コロガシ	60	m			
〃	EM2.0-3C 天井コロガシ	30	m			
メタルモール	A型 2m	4	本			
〃	2コ用ボックス	4	個			
計						

(細 目 別 内 訳)

[illegible]