弘前大学（本町）医学部基礎校舎空調設備更新工事

参　考　数　量　書

表紙共　6 枚

弘　前　大　学

(種 目 別 内 訳)

名　　称	摘　　要	数量	単位	金　　額	備　　考
直 接 工 事 費					
Ⅰ．(002)医学部基礎校舎		1	式		
Ⅱ．(007)医学部基礎校舎		1	式		
計					
共 通 費					
Ⅰ．共通仮設費		1	式		
Ⅱ．現場管理費		1	式		
Ⅲ．一般管理費等		1	式		
計					
合計 (工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計 (工事費)					

弘　前　大　学

（ 科 目 別 内 訳 ）

名　　称	摘　　要	数量	単位	金　　額	備　　考
Ⅰ．(002)医学部基礎校舎					
1．空気調和設備		1	式		
2．撤去工事		1	式		
3．発生材処理		1	式		
計					
Ⅱ．(007)医学部基礎校舎					
1．空気調和設備		1	式		
2．撤去工事		1	式		
3．発生材処理		1	式		
計					

弘　前　大　学

（ 中 科 目 別 内 訳 ）

名　　称	摘　　要	数量	単位	金　　額	備　　考
Ⅰ．(002)医学部基礎校舎					
1．空気調和設備		1	式		
計					
2．撤去工事		1	式		
計					
3．発生材処理		1	式		
計					
Ⅱ．(007)医学部基礎校舎					
1．空気調和設備		1	式		
計					
2．撤去工事		1	式		
計					
3．発生材処理		1	式		
計					

（ 細 目 別 内 訳 ）

名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ．(002)医学部基礎校舎						
1．空気調和設備						
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機　ACP-7	冷房:56.0kw/暖房:63.0kw	1	台			
防振架台		1	台			
SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ		1	式			
既設架台加工		1	式			
搬入据付費		1	式			
配管切り離し再接続		1	式			
冷媒ガス回収処理・充填		1	式			
電源・通信切離し再接続		1	式			
計						
2．撤去工事						
撤去工事		1	式			
計						
3．発生材処理						
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						

（ 細 目 別 内 訳 ）

名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅱ．(007)医学部基礎校舎						
1．空気調和設備						
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機　ACP-3F-2	冷房:35.5kw/暖房:40.0kw	1	台			
防振架台		1	台			
SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ		1	式			
既設架台加工		1	式			
搬入据付費		1	式			
配管切り離し再接続		1	式			
冷媒ガス回収処理・充填		1	式			
電源・通信切離し再接続		1	式			
計						
2．撤去工事						
撤去工事		1	式			
計						
3．発生材処理						
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						