

参考資料 表紙含み54枚

弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修工事

参考数量書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I 総合研究棟	改修	1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計 (工 事 価 格)					
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総 合 計 (工 事 費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I 総合研究棟					
1. 直接仮設		1	式		
2. 防水改修		1	式		
3. 外壁改修		1	式		
4. 建具改修		1	式		
5. 内装改修		1	式		
6. 塗装改修		1	式		
7. 環境配慮改修		1	式		
8. 外構改修		1	式		
9. エレベーター設備		1	式		
10. 発生材処理		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 総合研究棟					
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 防水改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 外壁改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
4. 建具改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
5. 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
6. 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					
7. 環境配慮改修	(1) 撤去	1	式		
計					
8. 外構改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
9. エレベーター設備		1	式		
計					
10. 発生材処理	(1) 運搬	1	式		
	(2) 処分	1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 総合研究棟	改修					
1. 直接仮設						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切		1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						
2. 防水改修						
(1) 撤去						
防水押えコンクリート撤去	集積共	53.2	m3			
屋上床 アスファルト防水撤去	ポリエチレンシートt0.15 断熱材t30共 集積共	437	m ²			
屋上立上り アスファルト防水撤去	集積共	75.3	m ²			
バルコニー立上り アルミ金物押え撤去	t1.5 H127	401	m			
屋上床 伸縮目地撤去	W30×H100 既製品 集積共	339	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去	15×10 集積共	401	m			
シーリング撤去	20×10 集積共	36.8	m			
シーリング撤去	20×10 集積共	46.7	m			
笠木取合 シーリング撤去	10×10 集積共	377	m			
笠木取合 シーリング撤去	20×10 集積共	377	m			
屋上立上り 壁付アルミ笠木撤去	t2.3 W125 集積共	36.8	m			
屋上 アルミ笠木撤去	t2.2 W250 集積共	58.0	m			
屋上 アルミ笠木撤去	t2.3 W325 集積共	46.7	m			
ルーフドレイン撤去	φ100 アス防用	5	か所			
バルコニー フロアドレイン撤去	φ100 縦型	24	か所			
バルコニー 中継ドレイン撤去	φ100 縦型	8	か所			
屋上床 溶接金網撤去	φ6 100×100	437	m ²			
縦樋撤去	白ガス管 φ100	245	m			
縦樋防露巻撤去	φ100	92.3	m			
RC撤去	スラブ 集積共	1.1	m ³			
カッター入れ	RC	93.6	m			
計						
(2) 改修						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 外部防水						
屋上床 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 S-F2 接着工法・軽歩行	431	m ²			
屋上シート防水取合 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 被せ工法	10.1	m ²			
屋上立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 S-F2 接着工法	75.3	m ²			
屋上立上り 防水押え金物	アルミt1.5 既製品	36.8	m			
屋上立上り 防水押え金物	アルミ型材:L-10×30×1.2 シーリング共	105	m			
脱気筒	ステンレス製	8	か所			
屋上シート防水取合 アルミ製防水押え金物	D30×t3	31.7	m			
屋上シート防水取合 アルミ製防水押え金物	L-30×30×2	15.8	m			
屋上シート防水取合 アルミ製防水押え金物	L-40×20×2	15.8	m			
屋上排水溝廻り 防水押え金物	アルミ	34.4	m			
屋上シート防水取合 アルミ製防水押え金物	D30×t3 シーリング共	3.0	m			
バルコニー床 シート防水	t2.0 被せ工法 S-F2	570	m ²			
バルコニー立上り シート防水	t2.0 被せ工法 S-F2	255	m ²			
バルコニー立上り アルミ金物押え	t1.5 H127	401	m			
バルコニー立上り 防水押え金物	アルミ型材 L-10×30×1.2	375	m			
バルコニー シート防水端末処理	アルミ製防水押え金物 D30×t3 シーリング共	22.2	m			
ダクト貫通部立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 S-F2 接着工法	2.4	m ²			
ダクト貫通部天端 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 S-F2 接着工法	0.9	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞｸﾄ貫通部立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 被せ工法部	18.9	m ²			
ﾀﾞｸﾄ貫通部天端 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 被せ工法部	7.5	m ²			
ﾀﾞｸﾄ貫通部立上り 防水押え金物	アルミ型材 30×20	53.3	m			
基礎廻り ウレタン塗膜防水	併用工法	1.6	m ²			
柱天端 塗膜防水	X-2 既存RC面	1.6	m ²			
梁天端 塗膜防水	X-2 既存RC面	10.0	m ²			
基礎天端 ウレタン塗膜防水	X-2	6.3	m ²			
基礎立上り ウレタン塗膜防水	X-2	2.3	m ²			
屋上床 溶接金網	φ6 100×100	323	m ²			
屋上床 ポリマーセメントモルタル金罎	t10 アス防下	108	m ²			
屋上床 ポリマーセメントモルタル金罎	t30～95 アス防下	323	m ²			
屋上立上り ポリマーセメントモルタル金罎	t10 シート防水下	75.3	m ²			
ﾀﾞｸﾄ貫通部立上り 打放補修	シート防水下	21.2	m ²			
立上り天端 無収縮モルタル	t30 W160	6.4	m			
屋上シート防水取合 樹脂モルタル金罎	W100×H140	15.8	m			
基礎天端 コンクリート金罎	塗膜防水下	6.3	m ²			
基礎立上り 打放補修	塗膜防水下	2.3	m ²			
防水押え金物取合 シーリング	15×10	36.8	m			
笠木取合 シーリング	10×10	754	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞｸﾄ貫通部取合 シーリング	20×15	53.3	m			
ﾀﾞｸﾄ貫通部取合 シーリング	20×20	53.3	m			
給気塔 シーリング	20×10	35.2	m			
給気塔 シーリング	20×10	35.2	m			
改修用ルーフトレイン	φ100 縦引 シート防水用	5	か所			
バルコニー 改修用フロアトレイン	φ100 堅型 シート防水用	24	か所			
バルコニー 改修用中継トレイン	φ100 堅型 シート防水用	8	か所			
縦樋	カラーVP φ100 SUS掴み金物共	153	m			
屋上 アルミ笠木	t2.2 W250	10.3	m			
屋上 アルミ笠木コーナー	t2.2 W250 L500+500 直角	1	か所			
屋上 アルミ笠木	t2.3 W300	45.8	m			
屋上 アルミ笠木コーナー	t2.3 W300 L500+500 直角	1	か所			
屋上 アルミ笠木	t2.3 W325	46.7	m			
ﾀﾞｸﾄ貫通部 アルミ笠木	W125	70.6	m			
縦樋	SGP管 φ100	92.3	m			
縦樋防露巻	φ100	92.3	m			
屋上 機械基礎	2500×1250×H150 仕上別途	2	か所			
屋上 プレハブユニット	FRC製 1190×1190×H649	2	か所			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 外壁改修						
(1) 撤去						
手摺支柱取合 シーリング撤去	10×15 集積共	71.1	m			
シーリング撤去	15×15 集積共	169	m			
廻縁取合 シーリング撤去	10×6 集積共	876	m			
トップライト取合 シーリング撤去	15×10 集積共	6.4	m			
給気塔取合 シーリング撤去	20×10 集積共	35.2	m			
給気塔取合 シーリング撤去	25×20 集積共	16.8	m			
手摺 ガラス押えシーリング撤去	集積共	2,041	m			
手摺 飛散防止シート撤去	集積共	198	m ²			
手摺壁 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	843	m ²			
柱天端 浸透性塗布防水剤F撤去	集積共	1.6	m ²			
梁天端 浸透性塗布防水剤F撤去	集積共	10.0	m ²			
軒天 軽鉄下地撤去	25形 @360 集積共	649	m ²			
廻縁撤去	アルミ 集積共	876	m			
排煙トップライト撤去	角型1300 角アクリルトーム 水切共 集積共	1	か所			
ガラス撤去	t6.8 集積共	1.7	m ²			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
外壁事前調査	タイル面 目視や打診による確認	2,455	m ²			
打継目地 シーリング	PU-2 15×15	169	m			
押え金物取合 シーリング	15×10	401	m			
手摺支柱取合 シーリング	10×15	71.1	m			
見切取合 シーリング	20×20	424	m			
水切取合 シーリング	15×10	424	m			
廻縁取合 シーリング	10×6	876	m			
手摺壁 アルミスパンドレル	t13	754	m ²			
手摺壁 アルミスパンドレル	t13 フラット	89.1	m ²			
手摺壁 下地胴縁金物	胴縁:26×40 @600 胴縁:60×40	843	m ²			
	胴縁支持材:40×50 @1000 付属金物共					
手摺壁 上部アルミ見切	t2.0 65×60	424	m			
手摺壁 下部アルミ見切	t2.0 60×30	424	m			
軒天 フレキシブルボード	t6 塗装下	649	m ²			
軒天 軽鉄下地	25形 @360	649	m ²			
廻縁	アルミ アクリル塗装品	876	m			
ダクト貫通部 軒天取合金物	ステンレス L-50×50×3	53.3	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給気塔 屋根	1610×1610×H380 アルミプレートt2.0加工 アスファルトフェルト17kg 高圧木毛セメント板t25	1	か所			
	アルミ水切t1.5 下地鉄骨共					
屋上防水アコ 樹脂モルタル補修	t10 W110	46.7	m			
屋上防水アコ 樹脂モルタル補修	t10 W170	58.0	m			
手摺壁 ポリマーセメントモルタル	t5	843	m ²			
タテ貫通部壁 樹脂モルタル	t15	23.9	m ²			
屋根裏 現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t60	2.6	m ²			
高圧洗浄		506	m ²			
手摺 飛散防止シート	ミラー	198	m ²			
手摺 ガラス押えシーリング		2,041	m			
計						
4. 建具改修						
(1) 撤去						
AW-33A アルミ製FIX+片引き戸撤去	W2110×H1570 枠共 集積共	3	か所			
AD-51 アルミ製引違い戸撤去	W1500×H1750 枠共 集積共	2	か所			
AD-52 アルミ製片引き戸撤去	W700×H1750 枠共 集積共	1	か所			
AD-53 アルミ製片引き戸撤去	W700×H1750 枠共 集積共	7	か所			
AD-54 アルミ製引違い戸撤去	W2200×H1750 枠共 集積共	7	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AG-2 アルミ製ガリ建具撤去	W1600×H1500 枠共 集積共	1	か所			
AG-9 アルミ製ガリ建具撤去	W2500×H2900 枠共 集積共	2	か所			
WD-1 木製片開き戸撤去	W800×H1850 枠共 集積共	1	か所			
F-1 木製引違い襖戸撤去	W1600×H1850 枠共 集積共	1	か所			
F-2 木製引違い襖戸撤去	W1600×H1850 枠共 集積共	1	か所			
F-3 木製引分け襖戸撤去	W3400×H1850 枠共 集積共	1	か所			
AW-17 アルミ製FIX+片引き窓撤去	W5760×H1570 枠共 集積共	3	か所			
AW-41 アルミ製FIX+片引き窓撤去	W5810×H1570 枠共 集積共	2	か所			
SSD-2 ステンレス製FIX+両開き戸撤去	W1600×H2485 枠共 集積共	1	か所			
SSD-53 ステンレス製片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共	3	か所			
SD-11 鋼製片開き戸撤去	W1300×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-12 鋼製両開き戸撤去	W1600×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-51 鋼製親子開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-57 鋼製両開き戸撤去	W1800×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-58 鋼製両開き戸撤去	W1800×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-59 鋼製親子開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-60 鋼製片開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	3	か所			
SD-61 鋼製片開き戸撤去	W1300×H2000 枠共 集積共	2	か所			
SD-62 鋼製片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-63B 鋼製片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共	2	か所			
SD-65A 鋼製片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共	9	か所			
SD-99-3 鋼製片開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	8	か所			
SD-66B 鋼製片開き戸撤去	W600×H600 枠共 集積共	1	か所			
SD-71 鋼製片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共	2	か所			
SD-72 鋼製片引き戸撤去	W1100×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-73 鋼製片開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-75 鋼製片開き戸撤去	W1300×H2000 枠共 集積共	7	か所			
SD-76 鋼製両開き戸撤去	W2100×H2475 枠共 集積共	7	か所			
SD-77 鋼製片開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	13	か所			
SW-3 鋼製四方枠撤去	W370×H370 枠共 集積共	2	か所			
SW-53 鋼製FIX窓撤去	W2180×H1000 枠共 集積共	4	か所			
SW-54 鋼製FIX窓撤去	W1980×H1000 枠共 集積共	5	か所			
LD-1 軽量鋼製片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共	2	か所			
LD-2 軽量鋼製片開き戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	13	か所			
LD-2B 軽量鋼製片開き戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	2	か所			
LD-3 軽量鋼製片開き戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	4	か所			
LD-4 軽量鋼製片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共	8	か所			
LD-5 軽量鋼製片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LD-6 軽量鋼製片開き戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LD-7 軽量鋼製片開き戸撤去	W600×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LD-8 軽量鋼製親子開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LD-13 軽量鋼製両開き戸撤去	W900×H1900 枠共 集積共	1	か所			
LD-15 軽量鋼製親子開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LH-1 軽量鋼製片引き戸撤去	W1150×H2000 枠共 集積共	41	か所			
LH-11 軽量鋼製片引き戸撤去	W770×H2000 枠共 集積共	12	か所			
LH-11B 軽量鋼製片引き戸撤去	W770×H2000 枠共 集積共	14	か所			
LH-12 軽量鋼製片引き戸撤去	W970×H2000 枠共 集積共	7	か所			
LH-13 軽量鋼製片引き戸撤去	W840×H2000 枠共 集積共	7	か所			
LH-15 軽量鋼製戸撤去	W950×H2000 枠共 集積共	2	か所			
SD-99-2 鋼製両開き戸撤去	W1800×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-99-4 鋼製片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共	1	か所			
AW-54 アルミ製引違い窓撤去	W1425×H1000 枠共 集積共	1	か所			
SF-3 鋼製三方枠撤去	W900×H2000 枠共 集積共	7	か所			
ガラス撤去	t=4 集積共	29.5	m ²			
ガラス撤去	t=5 集積共	63.2	m ²			
ガラス撤去	t=6.8 集積共	6.1	m ²			
ガラス撤去	t=10 集積共	2.6	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	複層ガラスt=5+6+t=5 集積共	272	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=5+6+t=6.8 集積共	1.2	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=6+6+t=6 集積共	112	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=6+6+t=6.8 集積共	43.5	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=8+6+t=8 集積共	51.1	m ²			
建具枠廻りはつり		744	m			
建具枠廻りカッター入れ	RC面	1,808	m			
建具枠廻りカッター入れ	ポート面	5.7	m			
建具廻りシーリング撤去	MS-2 15×15	1,087	m			
建具廻り現場発泡ウレタンフォーム撤去		1,087	m			
計						
(2) 改修						
1) アルミニウム製建具						
	特記なき限り 枠見込100、二次電解着色(アンバー色)					
	C種 耐風圧性:S-6 気密性:A-3 水密性:W-5 遮音性:T-1 断熱性:H-4					
	網戸:ステンレス製 付属金物一式共					
AW-1B FIX+片引き窓	W2010×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	5	か所			
AW-1BP FIX+片引き窓	W2010×H1470 アルミ断熱パネル、網戸撤去・新設	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110					
AW-2BP FIX+片引き窓	W1910×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-3P FIX+片引き窓	W1935×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-4P FIX+片引き窓	W2085×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-6B FIX+片引き窓	W2035×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-6BP FIX+片引き窓	W2035×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-12A 縦軸回転窓	W910×H1470 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	3	か所			
AW-12AP 縦軸回転窓	W910×H1470 アルミ断熱パネル アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-12B 縦軸回転窓	W910×H1470 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-12BP 縦軸回転窓	W910×H1470 アルミ断熱パネル アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-13A FIX+片引き窓	W2060×H1570 網戸撤去・新設 クレセント更新 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	17	か所			
AW-13AS FIX+片引き窓	W2060×H1570 網戸撤去・新設 クレセント更新 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	4	か所			
AW-14 FIX+片引き窓	W2010×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-14S FIX+片引き窓	W2010×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-15 FIX+片引き窓	W2035×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-15S FIX+片引き窓	W2035×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-16 FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-27 FIX+片引き窓	W4370×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	7	か所			
AW-31 FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-32 FIX+片引き窓	W2010×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-33 FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	9	か所			
AW-33S FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-34 FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-35 FIX+片引き窓	W2135×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-36 FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-38 FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	13	か所			
AW-38S FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	3	か所			
AW-39 縦軸回転窓	W2085×H1570 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-40 FIX+片引き窓	W2135×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-40S FIX+片引き窓	W2135×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-24-1 FIX+片引き窓	W2010×H1470 網戸付 アルミ断熱パネル、アルミ水切共:L110 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-24-2 2連外開き窓	W2110×H1570 網戸付、アルミ水切共:L110 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-24-3 FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸付、アルミ水切共:L110 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-24-4 FIX+引違い窓	W2500×H2900 網戸付 腰・ランマ部:アルミ断熱パネル、アルミ水切共:L110 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-24-5 FIX窓	W370×H370 アルミ断熱パネル、アルミ水切共:L110 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AD-1 FIX+片引き框戸	W4000×H2270 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-2A FIX+片引き框戸	W4000×H2170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	6	か所			
AD-2B FIX+片引き框戸	W4000×H2170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AD-3A FIX+片引き框戸	W2010×H2170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AD-3AP FIX+片引き框戸	W2010×H2170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AD-3C FIX+片引き框戸	W2010×H2170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	5	か所			
AD-3D FIX+片引き框戸	W2010×H2170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-24-6 FIX+片引き窓	W5760×H1570 網戸付、アルミ水切共:L110 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	3	か所			
AW-24-7 FIX+片引き窓	W5810×H1570 網戸付、アルミ水切共:L110 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-24-8 FIX+片引き窓	W5810×H1570 網戸付、アルミ水切共:L110 アルミ膳板結露受付:W110、アルミ額縁共:W110	2	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
2) 鋼製建具						
	特記なき限り 枠見込170 付属金物一式共					
SD-24-1F 片開き戸	W700×H2000 特定防火設備	1	か所			
SD-24-2F 片開き戸	W900×H2000 特定防火設備	2	か所			
SD-24-3F 片開き戸	W1200×H2000 特定防火設備	10	か所			
SD-24-4F 片開き戸	W1000×H2000 特定防火設備	7	か所			
SD-24-5F 片開き戸	W1320×H2000 特定防火設備	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-24-6F 2連片開き戸	W1200×H2000 特定防火設備	1	か所			
SD-24-7f 額入片開き戸	W1300×H2000 防火設備 SAT、電気錠、下枠ステンレス	1	か所			
SD-24-8 片開き戸	W700×H2000 沓摺	8	か所			
SD-24-8A 片開き戸	W900×H2000	10	か所			
SD-24-9 両開き戸	W1200×H2000	7	か所			
SD-24-10 額入両開き戸	W1600×H2000 枠見込40、下枠ステンレス	1	か所			
SD-24-11F 潜戸付き片開き戸	W1300×H2000 特定防火設備	1	か所			
SD-24-12F 片開き戸	W1235×H2000 特定防火設備	1	か所			
SD-24-13F 2連片開き戸	W1200×H2000 特定防火設備	9	か所			
SD-24-14F 2連片開き戸	W2285×H2000 特定防火設備	1	か所			
SD-24-15F 2連片開き戸	W2175H2000 特定防火設備	1	か所			
SD-24-16F 2連片開き戸	W2075×H2000 特定防火設備	7	か所			
SD-24-8B 片開き戸	W600×H2000 特定防火設備、沓摺	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
3) 鋼製軽量建具						
	特記なき限り 枠見込170、焼付塗装 付属金物一式共					
LD-24-1 スリット額入片開き戸	W600×H2000	7	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LD-24-2 スリット額入片開き戸	W700×H2000	14	か所			
LD-24-3 スリット額入片開き戸	W800×H2000	4	か所			
LD-24-4 スリット額入片開き戸	W900×H2000 電気錠	16	か所			
LD-24-5 スリット額入親子開き戸	W1200×H2000 電気錠	24	か所			
LD-24-5A スリット額入親子開き戸	W1200×H2000 SAT、電気錠	2	か所			
LD-24-5A スリット額入親子開き戸	W1200×H2000 SAT、電気錠	1	か所			
LD-24-6 スリット額入両開き戸	W700×H2000 電気錠	2	か所			
LD-24-7 小窓カトリ付片開き戸	W700×H2000	2	か所			
LD-24-8 小窓カトリ付片開き戸	W800×H2000	2	か所			
LH-24-1 スリット額入上吊片引き戸	W920×H2015	1	か所			
LH-24-2 スリット額入上吊片引き戸	W1020×H2015	18	か所			
LH-24-3 スリット額入上吊片引き戸	W1120×H2015	1	か所			
LH-24-4 スリット額入上吊片引き戸	W1200×H2015	16	か所			
LH-24-5 片開+スリット額入上吊片引き戸	W1320×H2015	3	か所			
LH-24-6 スリット額入上吊両引き戸	W1620×H2015	1	か所			
LH-24-7 スリット額入上吊両引き戸	W1840×H2015	1	か所			
LH-24-8 スリット額入上吊片引き戸	W1020×H2015	1	か所			
LH-24-9 スリット額入上吊片引き戸	W1200×H2015	1	か所			
LH-24-10 小窓カトリ付上吊片引き戸	W1020×H2015	14	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LH-24-11 小窓付2連上吊片引き戸	W1020×H2015	7	か所			
LH-24-12 スリット額入上吊両引き戸	W1140×H2015	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
4) ステンレス製建具						
SSD-24-1 ランマFIX+両開き框戸	W1600×H2485 普通曲げ、HL、電気錠、沓摺 付属金物一式共	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
5) パーティション						
	特記なき限り 枠見込70、焼付塗装 付属金物一式共					
PT-1 パーティション	W3750×H2500	1	か所			
PT-2 パーティション	W3810×H2500	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
6) ガラス						
フロートガラス	t5 2.18㎡以下	19.0	㎡			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フロートガラス	t6 2.18㎡以下	0.2	㎡			
型板ガラス	t4 W100×H100	25	か所			
強化ガラス	t10 2.00㎡以下	3.1	㎡			
網入り型板ガラス	t6.8 2.18㎡以下	0.8	㎡			
複層ガラス	P6+A6+NP6.8 2.00㎡以下	46.4	㎡			
複層ガラス	P6+A6+NP6.8 4.00㎡以下	4.1	㎡			
Low-E複層ガラス	P5+A6+Low-E5 2.00㎡以下	217	㎡			
Low-E複層ガラス	P5+A6+Low-E5 4.00㎡以下	44.2	㎡			
Low-E複層ガラス	P6+A6+Low-E6 2.00㎡以下	107	㎡			
Low-E複層ガラス	P6+A6+Low-E6 4.00㎡以下	11.1	㎡			
Low-E複層ガラス	P6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下	1.2	㎡			
Low-E複層ガラス	P8+A6+Low-E8 2.00㎡以下	55.4	㎡			
ガラス止シーリング	両面計上	4,055	m			
ガラス止シーリング	防火用 両面計上	7.2	m			
ガラスクリーニング		509	㎡			
ガラスフィルム		57.9	㎡			
(PT用)						
型板ガラス	t4 W100×H100	3	か所			
ガラス止シーリング	両面計上	2.4	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラスクリーニング	W100×H100	3	か所			
小計						
7) その他						
建具廻りシーリング	MS-2 15×15	179	m			
建具廻りシーリング打替	MS-2 15×15	904	m			
建具周囲モルタル充填	外部	173	m			
建具周囲モルタル充填	内部	715	m			
SOP塗替え	既存鋼製建具面	54.3	m ²			
SOP塗替え	既存鋼製建具枠面 糸200以下	5.9	m			
EP-G塗り	鋼製建具面	448	m ²			
建具周囲 現場発泡ウレタンフォーム吹付充填		1,083	m			
小計						
計						
5. 内装改修						
(1) 撤去						
床 嵩上げコンクリート撤去		17.6	m3			
床 アスファルト防水撤去	t6	13.1	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 磁器質タイル撤去	120角	119	m ²			
床 磁器質タイル撤去	50角	337	m ²			
床 磁器質タイル撤去	25角	69.1	m ²			
床 ラワンベニヤ撤去	t6	1.8	m ²			
縁甲板撤去	t15	6.6	m ²			
床 合板撤去	t12	40.3	m ²			
畳撤去	一帖物	16	枚			
2F脱衣室 木床組撤去	H100	27.8	m ²			
9F空調機械室 床 ゴムチップ撤去	t10	37.8	m ²			
床 溶接金網撤去	φ6-100×100	68.6	m ²			
床 タイル下地モルタル撤去	t25	442	m ²			
床 タイル下地モルタル撤去	t30	83.2	m ²			
床 モルタル撤去	t30	3.6	m ²			
床 モルタル撤去	t30	122	m ²			
床 ゴムチップ撤去	t10	37.8	m ²			
乾式二重床撤去	H80 パーティクルボードt20	40.3	m ²			
1F休憩室 上り框撤去	90×40	0.9	m			
1F倉庫2 上り框撤去		2.1	m			
床見切撤去	ステンレス	43.4	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切撤去	アルミ製	24.5	m			
B1F掃除置場 ノンスリップ撤去	W38 アルミ製	5.7	m			
雑巾摺撤去		15.8	m			
畳寄撤去		23.4	m			
ビニル幅木撤去	H100	1,485	m			
ビニル幅木撤去	H100 溶着	286	m			
巾木 タイル撤去	H100 100角	286	m			
壁 陶器質タイル撤去	100角	801	m ²			
壁 カッター入れ	RC面	2,792	m			
壁 コンクリート撤去		130	m ³			
壁 コンクリートブロック撤去	t100	22.2	m ²			
壁 タイル下地モルタル撤去	t30	771	m ²			
壁 モルタル撤去		47.3	m ²			
軽鉄間仕切撤去	65形 @450	186	m ²			
軽鉄間仕切撤去	90形 @450	238	m ²			
壁 複層塗材E撤去		880	m ²			
壁 ビニルクロス撤去		2,799	m ²			
壁 不燃積層石膏ボード撤去	t9.0 GL工法	32.9	m ²			
壁 不燃積層石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	167	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	1,251	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t9.0	126	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t9.0+t12.0	166	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t12.0+t12.0	20.9	m ²			
壁 耐水石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	704	m ²			
壁 耐水石膏ボード撤去	t12.5+t12.5	22.1	m ²			
壁 けい酸カルシウム板撤去	t6 下地石膏ボードt9.5共	36.4	m ²			
壁 けい酸カルシウム板撤去	t8	22.1	m ²			
ライニング壁撤去	ステンレス板t1.0+合板下地t12.0 ブラケットFB20×3.2@600共	8.7	m ²			
ライニング壁撤去	PBt9.0+KBt6.0	4.5	m ²			
壁 グラスウール吸音ボード撤去	t25	46.5	m ²			
壁 ロックウール吹付撤去	t25	138	m ²			
9F機械室 アルミ見切り撤去	L-25×25×10	13.6	m			
耐火間仕切C撤去	LGS65 GB-Rt15+t15 両面貼	283	m ²			
耐火間仕切A撤去	LGS65 GB-Rt21+t21 両面貼	94.4	m ²			
耐火間仕切A撤去	LGS90 GB-Rt21+t21 両面貼	374	m ²			
耐火遮音間仕切D撤去	LGS65 GWt50 24k GB-Rt15+t15 両面貼	200	m ²			
耐火遮音間仕切D撤去	LGS90 GWt50 24k GB-Rt15+t15 両面貼	305	m ²			
断熱材打込撤去	t25	1,023	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 複層塗材E撤去		464	m ²			
天井 岩綿吸音板撤去	t12 捨貼NCt9.5共	256	m ²			
天井 岩綿吸音板撤去	t12 捨貼GB-Rt9共	1,389	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	250	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @225	250	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @300	706	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @360	1,645	m ²			
天井 木毛セメント板打込撤去	t20	67.3	m ²			
廻縁撤去	塩ビ製	2,590	m			
廻縁撤去	木製	12.6	m			
カッター入れ	RC面	19.5	m			
機械基礎・RC立上他 コンクリート撤去		3.3	m ³			
伸縮目地シーリング撤去		61.6	m			
1F倉庫1・浴室 排水溝蓋撤去	W100	1.9	m			
2F浴室 排水溝撤去	W150 SUS t3	21.7	m			
1F炊飯コーナー・下柵えコーナー 排水溝蓋撤去	W300	21.2	m			
2F浴室 テラゾーブロック撤去	W250 t25	18.2	m			
2F浴室 テラゾーブロック撤去	W400 t25	10.5	m			
ライニング甲板撤去	W100 メラミン化粧合板t25	6.3	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライング甲板撤去	W120 メラミン化粧合板t25	58.1	m			
ライング甲板撤去	W150 メラミン化粧合板t25	2.1	m			
ライング甲板撤去	W400 メラミン化粧合板t25	23.8	m			
CBラインブ ライング甲板撤去	W150 塩ビ鋼板曲げ加工	2.1	m			
ブラインドボックス撤去	120×80 アルミ製既製品	246	m			
額縁撤去	75×25スプルス	716	m			
コーナーガード撤去	35×35 ラバー製	5	か所			
廊下 ストレッチャーガード撤去	H120×t30	284	m			
病室 CR(直) カーテンレール撤去	直付 レール:アルミ押出型材	718	m			
病室(GR) ガートルレール撤去	L1100 アルミ押出型材255×158	192	か所			
病室(GR) 点滴レール撤去	L800	20	か所			
病室(GR) 点滴レール撤去	L4500	1	か所			
病室(GH) 点滴フック撤去		20	か所			
1F下柵えコーナー 二方柵撤去	W1900×H2200 A-53	1	か所			
B1F掃除置場 二方柵撤去	W2000×H2000 A-51	1	か所			
WC開口 三方柵撤去	W900×H2000 SUS製 A-63	7	か所			
洗面所 三方柵撤去	W1100×H2000 SUS製	14	か所			
1F倉庫1 半埋込浴槽撤去	1000×900×H1500 P1622 WRN	1	か所			
1F浴室 半埋込浴槽撤去	1000×900×H550 P 410R同等	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2～8F浴室 半埋込浴槽撤去	1210×880×H550 P 410R同等	7	か所			
大便器 棚撤去	250角 t25 TB同仕様	42	か所			
SK パイプ棚撤去	W610×D200 ステンレス既製品	7	か所			
1F倉庫2・脱衣室 棚撤去	W400×D400×H872 2段 合板t24	2	か所			
2F脱衣室 棚撤去	W400×D400×H872 1列2段 合板t24	1	か所			
1F休憩室 水切棚撤去	L1200	1	か所			
1F休憩室 吊戸棚撤去	L1200	1	か所			
1F休憩室 既製調理台撤去	L450	1	か所			
1F休憩室 既製流し台撤去	L1200	1	か所			
3F洗面所 洗面流し台撤去	L1200×D670×H500	6	か所			
洗面所 洗面流し台撤去	L1700×D670×H720	10	か所			
汚物処理室 流し台撤去	L1800×D670×H800	7	か所			
病室 ウォールケアユニット撤去	L1300×D150×H300	117	か所			
廊下2 窓台カウンター撤去	L4500×D550×H1100	6	か所			
病室 壁付ロッカー撤去	L550×D150×H2500	137	か所			
乾燥室 ハンガーパイプ撤去	SUS304 φ38 t1.5 上下2本 H200 @1000 SUS304 φ34 t1.5	14.2	m			
車イス便所 跳ね上げ用手摺撤去		8	か所			
小便器 小便器用手摺撤去	W600×H740	7	か所			
大便器 L型手摺撤去	500×700 L型 塩ビ被覆パイプ	66	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F女子WC トイレブース撤去	W2810×H2000 片開戸W900×H200 2か所	1	か所			
1F女子WC トイレブース撤去	延L1950×H2300 片開戸W900×H200 1か所	1	か所			
1F男子WC トイレブース撤去	延L2903×H2300 片開戸W400×H2000 1か所	1	か所			
	片開戸W600×H2000 1か所					
1F男子WC 隔て板撤去	W650×H2000	1	か所			
2F他女子WC トイレブース撤去	延L7000×H2300 片開戸W900×H2000 4か所	6	か所			
2F他男子WC トイレブース撤去	延L7000×H2300 片開戸W900×H2000 4か所	6	か所			
3F女子WC トイレブース撤去	延L6300×H2300 片開戸W900×H2000 4か所	1	か所			
3F男子WC トイレブース撤去	延L6300×H2300 片開戸W900×H2000 4か所	1	か所			
消火器ボックス撤去	置き型	6	か所			
計						
(2) 改修						
1) 床						
CPT(T) タイルカーペット	t6.0 500角 全面接着工法	78.4	m ²			
VS ビニル床シート	t2.0	2,099	m ²			
VS(1) ビニル床シート	t2.0	346	m ²			
VS(2) ビニル床シート	t2.0	167	m ²			
合成樹脂塗床	t2.0 エポキシ平滑	14.8	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂塗床立上	t2.0 エポキシ平滑	1.7	m ²			
防塵塗装	t10 水性アクリル樹脂系塗料2回塗り	97.2	m ²			
防塵塗装立上	t10 水性アクリル樹脂系塗料2回塗り	18.1	m ²			
1F臨床中央製氷機・蒸留水排水溝合成樹脂塗床	W150×H100 系350 t2.0 エポキシ平滑	12.9	m			
コンクリート直押え	貼物下	92.1	m ²			
モルタル金罫	仕上	33.2	m ²			
モルタル金罫	塗床下	14.8	m ²			
モルタル金罫	防塵下	97.2	m ²			
モルタル金罫	貼物下	2,677	m ²			
浴槽撤去跡 スタイロフォーム敷	嵩上げ用 t75×H300	9.2	m ²			
浴槽撤去跡 スタイロフォーム敷	t50	9.2	m ²			
2F浴室 既存側溝内 モルタル充填	W120×H60	21.7	m			
既存側溝内 モルタル充填	W100×H100	1.9	m			
既存側溝内 モルタル充填	W300×H150	21.2	m			
1F臨床中央製氷機・蒸留水排水溝 防水モルタル	W150×H100 系350 t20	12.9	m			
床見切縁	アルミ製	5.5	m			
床見切縁	ステンレス製	16.3	m			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2) 幅木・壁						
ビニル幅木	H100	2,089	m			
VS(2) ビニル床シート巻上げ	H100	250	m			
ビニル床シート巻上げ頂部 アルミジョイナー		250	m			
ビニル床シート巻上げ頂部 コーキング		250	m			
VS巻上げ FK-C受けアルミジョイナー		250	m			
廊下 腰壁シート	ホート面	513	m ²			
腰壁シート用見切縁	H16×t4.2	564	m			
腰壁シート用コーナー材	16×16×t2.0 出隅入隅兼用	173	m			
腰壁シート用出隅材	H16×t4.2×L200	77	か所			
腰壁シート用入隅材	H16×t4.2×L200	113	か所			
ビニルクロス	ホート面	4,324	m ²			
化粧ケイ酸カルシウム板	t6 ホート下地	489	m ²			
ライニング壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 ホート面	98.9	m ²			
ライニング壁 石膏ボード	t12.5 LGS面 突付	87.1	m ²			
石膏ボード	t12.5+t12.5 LGS 継目処理	1,559	m ²			
石膏ボード	t12.5+t12.5 LGS 突付	786	m ²			
石膏ボード	t15.0 GL工法 継目処理	1,838	m ²			
シーリング石膏ボード	t12.5+t12.5 継目処理 LGS面	28.3	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング石膏ボード	t12.5+t12.5 突付 LGS面	91.7	m ²			
シーリング石膏ボード	t15.0 GL工法 突付	392	m ²			
ライニング壁 けい酸カルシウム板	t8 LGS面	15.5	m ²			
グラスウールボード	t25 ボード面	37.0	m ²			
耐火間仕切継目処理		1,470	m ²			
ライニング壁コーナー アルミコーナー金物	L-10×10×1.5 既製品	2.5	m			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 @450 ライニング	98.9	m ²			
軽鉄間仕切	65形 @450	1,000	m ²			
軽鉄間仕切	90形 @450	411	m ²			
軽鉄間仕切	100形 @450	419	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			
グラスウール充填	t50 24K	99.5	m ²			
遮音間仕切取合シーリング		338	m			
耐火間仕切E	t140 1時間耐火 LGS90 GB-Rt12.5+12.5 両面貼	34.1	m ²			
耐火間仕切E	t150 1時間耐火 LGS100 GB-Rt12.5+12.5 両面貼	31.1	m ²			
耐火間仕切E	t115 1時間耐火 LGS65 GB-Rt12.5+12.5 両面貼	38.7	m ²			
耐火間仕切F	t115 1時間耐火 LGS65 GB-Rt12.5+t12.5 両面貼	515	m ²			
耐火間仕切F	t140 1時間耐火 LGS90 GB-Rt12.5+t12.5 両面貼	535	m ²			
耐火間仕切F	t150 1時間耐火 LGS100 GB-Rt12.5+t12.5 両面貼	406	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切取合シーリング		2,972	m			
耐火間仕切開口補強		1	式			
現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t50	1,142	m ²			
既存RC壁撤去語壁端部 樹脂モルタル補修	W150 t20	481	m			
既存RC壁撤去語壁端部 樹脂モルタル補修	W180 t20	233	m			
既存RC壁撤去語壁端部 樹脂モルタル補修	W200 t20	123	m			
コーナースト		5.0	m			
小計						
3)天井						
岩綿吸音板	t9 捨貼PBt12.5	227	m ²			
岩綿吸音板	t12 捨貼PBt9.5	29.2	m ²			
化粧石膏ボード	t9.5	2,478	m ²			
木毛セメント板	t20 接着 既存RC面	10.3	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @255	1,051	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @255 振止め補強共	1,426	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @360	54.0	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @360 振止め補強共	202	m ²			
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井インサート	既存RC面	2,734	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製	2,738	m			
天井点検口	450角	116	か所			
天井点検口	600角	17	か所			
現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t60	967	m ²			
小計						
4) その他						
ライニング甲板	W150 メラミンホーストフォームt20	69.5	m			
ライニング甲板	W200 メラミンホーストフォーム加工t20	28.5	m			
サッシ取合方立	W70×D110 スチールt1.6曲げ加工 壁小口枠:W135×D25 スチールt2.3曲げ加工	4.7	m			
1F臨床中央製氷機・蒸留水 グレーチング	W210 ステンレス製 受枠共	12.9	m			
カーテンレール	直付 シングル	6.3	m			
4F歯科口腔書庫 アコーディオンカーテン	W3100×H2500 カーテンレール共	1	か所			
廊下 ピクチャーレール		181	m			
2F小児科 会議・図書 スクリーンボックス		3	か所			
6F脳神経外科カンファレンス室 スクリーンボックス	L2200	1	か所			
ブラインドボックス	W120×H150	224	m			
ライニング壁 コーナー金物	L-10×10×1.5 アルミ既製品	8.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通路1 開口三方枠	W1050×H2000 W25×D220 StPL-2.3	9	か所			
6F脳神経外科談話室 壁付TV取付補強		1	か所			
5F内分泌代謝図書セミ室 壁付TV取付補強		1	か所			
消火器ボックス	半埋込型	6	か所			
WC L型手摺		37	か所			
車イス便所 L型手摺	ステンレス製 SUS304 φ34 表面処理:硬質塩ビ製	8	か所			
車イス便所 可動手摺	跳ね上げ式 ステンレス製 SUS304 φ34 表面処理:硬質塩ビ製	8	か所			
男子WC物入・SK フック付戸当り	SUS 既製品	9	か所			
男子WC物入・SK 雑巾掛け	SUS手摺 L600	9	か所			
男子WC物入・SK モップ掛け	SUS 既製品	9	か所			
男子WC物入・SK パイプ棚	SUS 既製品	9	か所			
1F男子WC トイレブース	延L2903×H2300 片開戸W400×H2000 1か所	1	か所			
	片開戸W600×H2000 1か所					
1F男子WC 隔て板	W650×H2000	1	か所			
1F女子WC トイレブース	延L3708×H2300 片開戸W600×H2000 2か所	1	か所			
2～8F男子WC トイレブース	延L4600×H2300 片開戸W600×H2000 2か所	7	か所			
2～8F男子WC SKブース	延L1839×H2300 片開戸W600×H2000 1か所	7	か所			
2～8F女子WC トイレブース	延L6219×H2300 片開戸W600×H2000 3か所	7	か所			
1F実験室11 流し台	L1500 既製品	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3Fカンファレンス室 流し台	L1200	1	か所			
4F災害救助休憩室 流し台	L1500	1	か所			
5F内分泌代謝図書ゼミ室 流し台	L1200	1	か所			
6F脳神経外科談話室 流し台	L3000	1	か所			
7F放射線腫瘍受付 流し台	L1800	1	か所			
8F腫瘍内科倉庫 流し台	L650	1	か所			
8F胸部心臓血管カンファレンス室 流し台	L1200	1	か所			
1F男子WC物入 吊棚	W500×D650 メラミン化粧板貼(小口共)t25 パーティクルボード下地t4	1	か所			
1F女子SK 吊棚	W800×D650 メラミン化粧板貼(小口共)t25 パーティクルボード下地t4	1	か所			
2～8F男子SK 吊棚	W1000×D650 メラミン化粧板貼(小口共)t25 パーティクルボード下地t4	7	か所			
8F腫瘍内科図書室 吊戸棚	W2100×D350×H1050	1	か所			
6F脳神経外科受付 吊戸棚	W2150×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
6F脳神経外科研究室1 吊戸棚	W2400×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
7F放射線腫瘍研究室2 吊戸棚	W2650×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	2	か所			
7F放射線腫瘍研究室1 吊戸棚	W2850×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	2	か所			
6F小児外科准教授室 吊戸棚	W3000×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
1F実験室13 吊戸棚	L3200×H1050 扉4枚2段 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
6F脳神経外科准教授室 吊戸棚	W3300×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
5F泌尿器科助教室 吊戸棚	W3800×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4Fリハビリ学生スペース 吊戸棚	W4000×D400×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
1F実験室13 吊戸棚	L4250×H1050 扉5枚2段 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
6F脳神経外科受付 吊戸棚	W4350×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
3F研究室2 吊戸棚	W4500×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
3F研究室2 吊戸棚	W4870×D350×H1050 本体:パーティクルボード下地+メラミン化粧貼 t25	1	か所			
吊戸棚用取付補強金物	PL-t1.2 H300	220	m			
ライニング甲板取合 シーリング	MS-2 5×5	141	m			
流し台廻り シーリング	MS-2 5×5	26.6	m			
床塞ぎ	1100×500 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	200×200 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	250×200 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	300×200 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	300×250 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	2	か所			
床塞ぎ	350×300 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	400×200 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	2	か所			
床塞ぎ	400×350 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	400×400 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	4	か所			
床塞ぎ	600×400 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	2	か所			
床塞ぎ	600×450 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床塞ぎ	600×500 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	600×550 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	650×300 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	650×400 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	1	か所			
床塞ぎ	650×600 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	2	か所			
床塞ぎ	700×600 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	2	か所			
床塞ぎ	700×650 スチールPLt1.6 オールアンカー(SUS)M8 プレート補強:L-50×50×4	2	か所			
(サイン)						
S-1 室名札A	W215×D9×H310 本体:透明アクリル加工 t3.0+t3.0+t3.0	61	か所			
	表示:アクリルト2+A4用紙 差し込み式 下地:RcorPB(塗装)					
	両面テープ+接着剤併用					
S-2 室名札B	W215×D9×H161.5 本体:透明アクリル加工 t3.0+t3.0+t3.0	8	か所			
	表示:アクリルト2+A4用紙 差し込み式 下地:RcorPB(塗装)					
	両面テープ+接着剤併用					
S-3 室名札シート文字	H30+H13 2段併記 シート切文字	74	か所			
S-4 室名札(使用中付)	W220×H220 本体:アルミ複合板t3.0 インクジェットシート貼 つや消しミ	13	か所			
	両面テープ ホント併用 下地:RcorPB(塗装) 両面テープ+接着剤併用					
	可変表示:W140×H26 可変表示枠:アクリル板加工t2+3+2					
S-5 ピクトサイン(突出)	W270×D5×H250 アクリル板加工t2+3+2t5 インクジェットシート貼 つや消しミ(両面)	34	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブラケット:アルミ製 下地:RcorPB(塗装)					
S-6 ピクトサイン(平付)	W300×H1300 本体:アルミ複合板t3.0 インジェットシート貼 つや消しミ	25	か所			
	下地:RcorPB(塗装) 両面テープ+接着剤併用					
S-7 階数表示(当階)	H150 SUSHL t5 切文字 下地:RcorPB(塗装)	19	か所			
	スタートボルト+接着剤併用					
S-8 階数表示(踊場)	H200 アクリル t5 切文字 下地:RcorPB(塗装)	9	か所			
	スタートボルト+接着剤併用					
S-9 避難経路図	W600×H600 本体:アルミ複合板t3.0 インジェットシート貼 つや消しミ	10	か所			
	両面テープ ホント併用 下地:RcorPB(塗装)					
	両面テープ+接着剤併用					
小計						
計						
6. 塗装改修						
(1) 改修						
1) 外部塗装						
軒天 ウレタン系塗装	フルキ面 素地こしらえ共	649	m ²			
換気扇枠 DP塗替え	鉄部 糸300以下 下地調整RB種共	3.6	m			
壁 防水形複層塗材E	既存RC面 素地こしらえB種共	1,228	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱型 防水形複層塗材E	既存RC面 素地こしらえB種共	47.0	m ²			
梁型 防水形複層塗材E	既存RC面 素地こしらえB種共	30.0	m ²			
手摺壁下端 防水形複層塗材E	既存RC面 素地こしらえB種共	64.1	m ²			
壁 防水形複層塗材E	既存RC面 素地こしらえB種共	46.4	m ²			
小計						
2) 内部塗装						
SOP塗り	既存鉄部(手摺) 下地調整、錆止塗装共	1.1	m ²			
SOP塗り	既存鉄部(鉄骨階段)	500	m ²			
SOP塗り	鉄部細巾糸300以下	40.4	m			
天井 EP塗り	木毛セメント板面 素地ごしらえ共	10.3	m ²			
壁 EP-G塗り	ボード面 素地ごしらえ共	47.6	m ²			
壁 複層塗材E	既存ボード面 素地ごしらえ共	501	m ²			
壁 複層塗材E	既存RC面 素地ごしらえ共	30.7	m ²			
小計						
計						
7. 環境配慮改修						
(1) 撤去						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 床						
床 ビニル床シート撤去	t2.0 石綿含有 集積共	94.6	m ²			
床 ビニル床シート撤去	t2.5 石綿含有 集積共	1,586	m ²			
床 ビニル床シート撤去	t2.5 溶着 石綿含有 集積共	219	m ²			
床 ビニル床タイル撤去	t2.0 石綿含有 集積共	30.6	m ²			
床 ビニル床タイル撤去	t2.5 石綿含有 集積共	85.4	m ²			
小計						
2) 天井						
軒天 フレキシブルボード撤去	t6 石綿含有 集積共	649	m ²			
天井 ケイカル板撤去	t6 石綿含有 集積共	706	m ²			
小計						
計						
8. 外構改修						
(1) 撤去						
アスファルト舗装撤去	t50	13.1	m ²			
U形側溝撤去		5.6	m			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
アスファルト舗装	t50	13.1	m ²			
クラッシュラン	t0～350 C-40	6.2	m ²			
小計						
計						
9. エレベーター設備						
エレベーター	9停止 乗用兼非常用 定員17名 速度90m/min	1	台			
撤去工事		1	式			
計						
10. 発生材処理						
(1) 運搬						
発生材積込み		1	式			
発生材運搬		1	式			
計						
(2) 処分						

(細目別内訳)

[illegible]

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 墨出し						
墨出し	防水改修	437	m ²			
墨出し	外壁改修	2,149	m ²			
墨出し	内部 個別改修	97.2	m ²			
墨出し	内部 複合改修	2,694	m ²			
計						
2 養生						
養生	防水改修	453	m ²			
養生	外壁改修	942	m ²			
養生	内部 個別改修	97.2	m ²			
養生	内部 複合改修	2,704	m ²			
EV開口部 シート養生	1200×2100	19	か所			
計						
3 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	防水改修	453	m ²			
整理清掃後片付け	外壁改修	942	m ²			
整理清掃後片付け	内部 個別改修	97.2	m ²			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け	内部 複合改修	2,704	m ²			
計						
4 外部足場						
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 H22m以上	2,455	m ²			
安全手すり	枠組本足場用 手すり先行方式	160	m			
計						
5 内部足場						
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費含む	1,189	m ²			
内部仕上足場	階高5.0m以下 棚足場 運搬費含む	1,515	m ²			
B1F受水槽置場吊り足場		135	m ²			
B1F受水槽置場枠組本足場		95.0	m ²			
計						
6 仮設間仕切						
仮設間仕切		327	m ²			
片開き扉		18	か所			
両開き扉		7	か所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
7 災害防止						
防音シート張り		2,455	m ²			
計						
8 仮設材運搬						
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 H22m以上	2,455	m ²			
安全手すり	枠組本足場用 手すり先行方式	160	m			
計						
9 軽量鉄骨壁下地開口補強						
軽鉄間仕切開口補強	65形 W1120×H2000 三方補強	2	か所			
軽鉄間仕切開口補強	65形 W700×H2000 三方補強	3	か所			
軽鉄間仕切開口補強	65形 W800×H2000 三方補強	1	か所			
軽鉄間仕切開口補強	65形 W1200×H2000 三方補強	3	か所			
軽鉄間仕切開口補強	90形 W700×H2000 三方補強	2	か所			
軽鉄間仕切開口補強	90形 W900×H2000 三方補強	1	か所			
軽鉄間仕切開口補強	90形 W920×H2000 三方補強	1	か所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽鉄間仕切開口補強	90形 W1020×H2000 三方補強	1	か所			
軽鉄間仕切開口補強	90形 W1200×H2000 三方補強	2	か所			
軽鉄間仕切開口補強	100形 W700×H2000 三方補強	1	か所			
軽鉄間仕切開口補強	100形 W900×H2000 三方補強	2	か所			
軽鉄間仕切開口補強	100形 W1200×H2000 三方補強	2	か所			
軽鉄間仕切開口補強	100形 W1300×H2000 三方補強	1	か所			
軽鉄間仕切開口補強	100形 W2080×H2000 三方補強	1	か所			
計						
10 耐火間仕切開口補強						
耐火間仕切開口補強	65形 W1200×H2000 三方補強	4	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W1020×H2000三方補強	18	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W1200×H2000三方補強	6	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W1320×H2000三方補強	1	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W600×H2000三方補強	1	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W600×H2000三方補強	2	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W700×H2000三方補強	4	か所			
軽鉄間仕切開口補強	65形 W1200×H2000三方補強	1	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W900×H2000三方補強	9	か所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切開口補強	65形 W900×H2000三方補強	7	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W600×H2000三方補強	2	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W700×H2000三方補強	1	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W920×H2000三方補強	4	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W1020×H2000三方補強	12	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W1200×H2000三方補強	5	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W1200×H2000三方補強	3	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W1320×H2000三方補強	2	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W900×H2000三方補強	2	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W1020×H2000三方補強	1	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W1120×H2000三方補強	3	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W1200×H2000三方補強	5	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W1620×H2000三方補強	2	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W1840×H2000三方補強	4	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W2175×H2000三方補強	1	か所			
計						
11 軽鉄天井開口補強						
軽鉄天井開口補強	100角	7	か所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽鉄天井開口補強	150角	58	か所			
軽鉄天井開口補強	210角	1	か所			
軽鉄天井開口補強	250角	8	か所			
軽鉄天井開口補強	350角	14	か所			
軽鉄天井開口補強	400角	1	か所			
軽鉄天井開口補強	450角	116	か所			
軽鉄天井開口補強	550角	3	か所			
軽鉄天井開口補強	600角	17	か所			
軽鉄天井開口補強	610×560	67	か所			
軽鉄天井開口補強	700×625	3	か所			
計						
12 発生材積込み						
発生材積込み	コンクリート類	149	m3			
発生材積込み	内装材類	341	m3			
計						
13 発生材運搬						
発生材運搬	無筋コンクリート	96.3	m3			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	アスファルト類	0.7	m3			
発生材運搬	コンクリート二次製品	2.2	m3			
発生材運搬	モルタル類	49.4	m3			
発生材運搬	石類	1	式			
発生材運搬	タイル類	40.8	m3			
発生材運搬	ガラス類	1	式			
発生材運搬	木類	3.7	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	6.7	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	128	m3			
発生材運搬	その他ボード類	20.3	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	115	m3			
発生材運搬	石綿含有 LV3	27.3	m3			
発生材運搬	鉄 H3	22.4	t			
発生材運搬	鉄 H4	13.4	t			
発生材運搬	アルミ	1.3	t			
発生材運搬	ステンレス	1.3	t			
計						
14 発生材処分						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート	96.3	m3			
発生材処分	アスファルト類	0.7	m3			
発生材処分	コンクリート二次製品	2.2	m3			
発生材処分	モルタル類	49.4	m3			
発生材処分	石類	1	式			
発生材処分	タイル類	40.8	m3			
発生材処分	ガラス類	1	式			
発生材処分	木類	3.7	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	6.7	m3			
発生材処分	石膏ボード類	128	m3			
発生材処分	その他ボード類	20.3	m3			
発生材処分	混合廃棄物	115	m3			
発生材処分	石綿含有 LV3	27.3	m3			
発生材処分	鉄 H3	22.4	t			
発生材処分	鉄 H4	13.4	t			
発生材処分	アルミ	1.3	t			
発生材処分	ステンレス	1.3	t			
計						