

参考資料 表紙含み67枚

弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修工事(Ⅱ期)

参考数量書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I 総合研究棟	地下1階～7階、塔屋階	1	式		
II 総合研究棟	地下2階、8階～9階	1	式		
III 総合研究棟	仕上工事(図面番号A-92～97の範囲)	1	式		
計					
共 通 費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合 計 (工 事 価 格)					
消 費 税 等 相 当 額		1	式		
総 合 計 (工 事 費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I 総合研究棟	地下1階～7階、塔屋階				
1. 直接仮設		1	式		
2. 防水改修		1	式		
3. 外壁改修		1	式		
4. 建具改修		1	式		
5. 内装改修		1	式		
6. 塗装改修		1	式		
7. 環境配慮改修		1	式		
8. エレベーター設備		1	式		
9. 発生材処理		1	式		
計					
II 総合研究棟	地下2階、8階～9階				
1. 直接仮設		1	式		
2. 建具改修		1	式		
3. 内装改修		1	式		
4. 塗装改修		1	式		
5. 環境配慮改修		1	式		
6. 発生材処理		1	式		

(科目別内訳)

計					
Ⅲ 総合研究棟	仕上工事(図面番号A-92～97の範囲)				
1. 直接仮設		1	式		
2. 建具改修		1	式		
3. 内装改修		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 総合研究棟	地下1階～7階、塔屋階				
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 防水改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 外壁改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
4. 建具改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
5. 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
6. 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					
7. 環境配慮改修	(1) 撤去	1	式		
計					
8. エレベーター設備		1	式		
計					
9. 発生材処理	(1) 運搬	1	式		
	(2) 処分	1	式		
計					
Ⅱ 総合研究棟	地下2階、8階～9階				
1. 直接仮設		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
2. 建具改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3. 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
4. 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					
5. 環境配慮改修	(1) 撤去	1	式		
計					
6. 発生材処理	(1) 運搬	1	式		
	(2) 処分	1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅲ 総合研究棟	仕上工事(図面番号A-92～97の範囲)				
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 建具改修	(1) 改修	1	式		
計					
3. 内装改修	(1) 改修	1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 総合研究棟	地下1階～7階、塔屋階					
1. 直接仮設						
墨出し		1	式			別紙明細1
養生		1	式			別紙明細2
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細3
外部足場		1	式			別紙明細4
内部足場		1	式			別紙明細5
仮設間仕切		1	式			別紙明細6
災害防止		1	式			別紙明細7
仮設材運搬		1	式			別紙明細8
計						
2. 防水改修						
(1) 撤去						
防水押えコンクリート撤去	集積共	66.7	m3			
屋上床 アスファルト防水撤去	ポリエチレンシートt0.15 断熱材t30共 集積共	564	m ²			
屋上立上り アスファルト防水撤去	集積共	167	m ²			
屋上立上り 防水押え金物撤去	アルミアングル 集積共	37.5	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上立上り 防水端部 シーリング撤去	集積共	37.5	m			
屋上床 伸縮目地撤去	W30×H100 既製品 集積共	493	m			
屋上立上り 壁付アルミ笠木撤去	t2.3 W125 集積共	159	m			
屋上 アルミ笠木取外し	t2.2 W250 集積共	8.9	m			
ルーフトレイン撤去	φ100 アス防用	13	か所			
屋上床 溶接金網撤去	φ6 100×100	564	m ²			
基礎部 目荒し	RC	9.4	m ²			
タテ貫通部 床開口穴開け	300φ スラブ 集積共	57	か所			
計						
(2) 改修						
屋上床 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 S-F2 接着工法・軽歩行	564	m ²			
屋上シート防水取合 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 被せ工法	0.8	m ²			
屋上立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	t2.0 S-F2 接着工法	167	m ²			
屋上立上り 防水押え金物	アルミt1.5 既製品	159	m			
屋上立上り 防水押え金物	アルミ型材:L-10×30×1.2 シーリング共	131	m			
脱気筒	ステンレス製	12	か所			
屋上シート防水取合 アルミ製防水押え金物	D30×t3	2.5	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上シート防水取合 アルミ製防水押え金物	L-30×30×2	1.3	m			
屋上シート防水取合 アルミ製防水押え金物	L-40×20×2	1.3	m			
基礎廻り ウレタン塗膜防水	併用工法	0.4	m ²			
柱天端 塗膜防水	X-2 既存RC面	2.4	m ²			
梁天端 塗膜防水	X-2 既存RC面	16.6	m ²			
基礎天端 ウレタン塗膜防水	X-2	9.9	m ²			
基礎立上り ウレタン塗膜防水	X-2	3.4	m ²			
屋上床 ポリマーセメントモルタル金罎	t5.0 アス防下	46.2	m ²			
屋上立上り ポリマーセメントモルタル金罎	t10 シート防水下	167	m ²			
屋上床 モルタル金罎	t30～100 アス防下	488	m ²			
屋上床 モルタル金罎	t30～110 アス防下	30.3	m ²			
ﾀﾞ外貫通部床 ウレタン塗膜防水	t3.0 X-2 被せ工法 既存面	31.9	m ²			
ﾀﾞ外貫通部立上 ウレタン塗膜防水	t3.0 X-2 曲面 鋼管面	26.9	m ²			
立上り天端 無収縮モルタル	t30 W160	12.9	m			
基礎天端 コンクリート金罎	塗膜防水下	9.4	m ²			
基礎立上り 打放補修	塗膜防水下	3.4	m ²			
防水押え金物取合 シーリング	15×10 MS-2	37.5	m			
防水押え金物取合 シーリング	20×10 MS-2	159	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改修用ルーフトレイン	φ100 縦引 シート防水用	13	か所			
屋上 アルミ笠木復旧	t2.2 W250	8.9	m			
屋上 機械基礎	2500×1250×H150 仕上別途	3	か所			
屋上 フレハブユニット	FRC製 1190×1190×H649	3	か所			
計						
3. 外壁改修						
シーリング撤去	15×15 集積共	134	m			
シーリング撤去	20×10 集積共	290	m			
廻縁取合 シーリング撤去	10×6 集積共	21.3	m			
トップライト取合 シーリング撤去	15×10 集積共	12.8	m			
光庭 排煙トップライト撤去	角型1300角 アクリルトーム 水切共	2	か所			
クーリングタワー置場 目隠し壁 アルミスパンドレル撤去	φ200	6	か所			
屋上立上り ラスモルタル撤去		63.5	m ²			
柱天端 浸透性塗布防水剤F撤去	集積共	2.4	m ²			
梁天端 浸透性塗布防水剤F撤去	集積共	16.6	m ²			
軒天 軽鉄下地撤去	25形 @360 集積共	72.1	m ²			
廻縁撤去	アルミ 集積共	21.3	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	t6.8 集積共	3.4	m ²			
計						
(2) 改修						
外壁事前調査	タイル面 目視や打診による確認	983	m ²			
打継目地 シーリング	PU-2 15×15	134	m			
開口閉鎖 シーリング	PU-2 20×20	45.6	m			
タテ貫通部 シーリング	MS-2 10×10	96.0	m			
廻縁取合 シーリング	SR-2 10×6	21.3	m			
軒天 フレキシブルボード	t6 塗装下	72.1	m ²			
軒天 軽鉄下地	25形 @360	72.1	m ²			
廻縁	アルミ アクリル塗装品	21.3	m			
屋上防水アコ 樹脂モルタル補修	t10 W110	93.8	m			
屋上シート防水既存取合 樹脂モルタル補修	t10 W100×H140	1.3	m			
タテ貫通部壁 樹脂モルタル	t10	13.4	m ²			
外壁 打放補修	吹付下	11.8	m ²			
屋根裏 現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t60	5.2	m ²			
高圧洗浄		1,058	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タ ^レ 外貫通部 つば付鋼管スリーブ	SGP 外径318.5φ×6.9 ケミカルアンカー14φ 取付鉄筋D10共	48	か所			
タ ^レ 外貫通部 配管穴カバー	ステンレス製 φ300 穴φ200	48	か所			
排煙塔 屋根	1610×1610×H380 アルミプレートt2.0加工 アスファルトフェルト17kg 高圧木毛セメント板t25	2	か所			
	アルミ水切t1.5 下地鉄骨共					
B1F 外壁塞ぎ		1	式			別紙明細9
計						
4. 建具改修						
(1) 撤去						
AW-4アルミ製 FIX+片引き窓撤去	W2085×H1470 枠共 集積共	1	か所			
AW-51 アルミ製FIX+片引き窓撤去	W2090×H1000 枠共 集積共	5	か所			
AG-3 アルミ製ガラリ撤去	W2400×H3400 枠共 集積共	2	か所			
SSD-1 ステンレス製外倒+FIX+両開き戸撤去	W4500×H2485 枠共 集積共	1	か所			
SSD-3 ステンレス製外倒+FIX+両開き戸撤去	W2790×H2485 枠共 集積共	1	か所			
SSD-51 ステンレス製片引き戸撤去	W1150×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SSD-52 ステンレス製引分け戸撤去	W1250×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SSD-53 ステンレス製片開き戸撤去	W1010×H2500 枠共 集積共	1	か所			
SD-58 鋼製両開き戸撤去	W1800×H2000 枠共 集積共	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-57A 鋼製両開き戸撤去	W1800×H2000 枠共 集積共	2	か所			
SD-62 鋼製片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共	2	か所			
SD-65A 鋼製片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-69 鋼製FIX+片開き戸撤去	W2265×H2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-76 鋼製両開き戸撤去	W2100×H2475 枠共 集積共	6	か所			
SD-78 鋼製FIX+両開き戸撤去	W2100×H2475 枠共 集積共	1	か所			
SW-3 鋼製換気扇取付枠撤去	W370×H370 枠共 集積共	2	か所			
SW-51 鋼製FIX窓撤去	W3000×H1475 枠共 集積共	1	か所			
SW-52 鋼製FIX窓撤去	W1200×H1000 枠共 集積共	4	か所			
SW-53 鋼製FIX窓撤去	W2180×H1000 枠共 集積共	2	か所			
SW-59 鋼製FIX窓撤去	W1500×H1000 枠共 集積共	1	か所			
SW-60 鋼製FIX窓撤去	W2500×H1000 枠共 集積共	1	か所			
PT-2 アルミ製可動間仕切撤去	W500×H2300 枠共 集積共	1	か所			
PT-3 アルミ製間仕切撤去	W7500×H2500 枠共 集積共	1	か所			
LD-3 軽量鋼製片開き戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	8	か所			
LD-3B 軽量鋼製片開き戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	2	か所			
LD-6 軽量鋼製片開き戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LD-9 軽量鋼製片開き戸撤去	W600×H2000 枠共 集積共	7	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LD-11 軽量鋼製片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共	4	か所			
LH-1 軽量鋼製片引き戸撤去	W1250×H2000 枠共 集積共	42	か所			
LH-2 軽量鋼製片引き戸撤去	W1250×H2000 枠共 集積共	2	か所			
LH-3 軽量鋼製片引き戸撤去	W1250×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LH-6 軽量鋼製片引き戸撤去	W1250×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LH-7 軽量鋼製引分け戸撤去	W1040×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LH-17 軽量鋼製片引き戸撤去	W1250×H2000 枠共 集積共	4	か所			
LH-18 軽量鋼製片引き戸撤去	W1250×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LH-19 軽量鋼製片引き戸撤去	W1170×H2000 枠共 集積共	2	か所			
SS-51 シャッター撤去	W4810×H2500 枠共 集積共	1	か所			
SS-52 シャッター撤去	W4565×H2600 枠共 集積共	1	か所			
SS-53 シャッター撤去	W4775×H2600 枠共 集積共	6	か所			
ガラス撤去	t=4 集積共	2.9	m ²			
ガラス撤去	t=5 集積共	61.6	m ²			
ガラス撤去	t=6.8 集積共	14.8	m ²			
ガラス撤去	t=10 集積共	12.9	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=5+6+t=5 集積共	163	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=5+6+t=6.8 集積共	10.0	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	複層ガラスt=6+6+t=6 集積共	72.9	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=6+6+t=6.8 集積共	108.0	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=8+6+t=8 集積共	38.5	m ²			
建具枠廻りはつり		102	m			
建具枠廻りカッター入れ	RC面	209	m			
建具枠廻りカッター入れ	ポート面	184	m			
建具廻りシーリング撤去	MS-2 15×15	1,193	m			
建具廻り 現場発泡ウレタンフォーム撤去		843	m			
計						
(2) 改修						
1) アルミニウム製建具						
	特記なき限り 枠見込100、二次電解着色(アンバー色)					
	C種 耐風圧性:S-6 気密性:A-3 水密性:W-5 遮音性:T-1 断熱性:H-4					
	枠部ウレタン樹脂断熱材充填 網戸:ステンレス製					
	付属金物一式共 プラインドボックス共					
AW-1A FIX+片引き窓	W2010×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-1B FIX+片引き窓	W2010×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	4	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW2A FIX+片引き窓	W1910×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-6B FIX+片引き窓	W2035×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	4	か所			
AW-7A FIX+片引き窓	W1960×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-8 FIX+片引き窓	W1985×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-9 FIX+片引き窓	W2085×H1470 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-13A FIX+片引き窓	W2060×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	14	か所			
AW-13AS FIX+片引き窓	W2060×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-14 FIX+片引き窓	W2010×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-15 FIX+片引き窓	W2035×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-16 FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-16S FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-19 FIX+片引き窓	W2060×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	5	か所			
AW-19S FIX+片引き窓	W2060×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-20 FIX+片引き窓	W2035×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-21S FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-22 FIX+片引き窓	W2010×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-23 横軸回転窓	W1390×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-24 横軸回転窓	W1390×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-25 FIX+片引き窓	W2385×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-26 FIX+両片引き窓	W4950×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	11	か所			
AW-27 FIX+両片引き窓	W4370×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	5	か所			
AW-28 FIX+片引き窓	W1900×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-32 FIX+片引き窓	W2010×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-33 FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	14	か所			
AW-34 FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-35 FIX+片引き窓	W2135×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-36 FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-38 FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	17	か所			
AW-39 FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW-40 FIX+片引き窓	W2135×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AD-3C FIX+片引き框戸	W2010×H2170 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	5	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
2) 鋼製建具						
	特記なき限り 枠見込255 付属金物一式共					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-25-1 片開き戸	W600×H2000 枠見込170	1	か所			
SD-25-2 片開き戸	W700×H2000 特定防火設備 枠見込210	1	か所			
SD-25-3 片開き戸	W800×H2000 特定防火設備 枠見込300	1	か所			
SD-25-4 片開き戸	W1200×H2100、セミエアタイト 枠見込210	1	か所			
SD-25-5 両開き戸	W2500×H2600 扉内ガラスウール充填 エアタイト	1	か所			
SD-25-7 両開き戸	W2000×H2000 扉内ガラスウール充填 セミエアタイト	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
3) 鋼製軽量建具						
	特記なき限り 枠見込170、焼付塗装 付属金物一式共					
LD25-1 スリット額入り片開き戸	W900×H2000 枠見込160	8	か所			
LD25-1A スリット額入り片開き戸	W900×H2000 枠見込160、電気錠	3	か所			
LD25-2A 片開き戸	W900×H2000 枠見込160、電気錠	2	か所			
LD25-3 スリット額入り親子開き戸	W1200×H2000 枠見込160	2	か所			
LD25-3A スリット額入り親子開き戸	W1200×H2000 枠見込160、電気錠	12	か所			
LD25-4 片開き戸	W1800×H2000	1	か所			
LD25-4A 片開き戸	W1800×H2000	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LD25-5 小窓ガリ入り片開き戸	W700×H2000 枠見込160	3	か所			
LD25-5A 小窓入り片開き戸	W700×H2000 枠見込160、電気錠	1	か所			
LD25-6A スリット額入り両開き戸	W1800×H2000 枠見込160、電気錠	1	か所			
LH25-1 スリット額入片引きハンガードア	W1000×H2015	11	か所			
LH25-2 スリット額入片引きハンガードア	W1300×H2015	6	か所			
LH25-2(MRI室) スリット額入片引きハンガードア	W1300×H2115	1	か所			
LH25-3 スリット額入両引きハンガードア	W1800×H2015	2	か所			
LH25-4 スリット額入片引きハンガードア	W1000×H2015	4	か所			
LH25-5 スリット額入片引きハンガードア	W1300×H2015	3	か所			
LH25-6 スリット額入片引きハンガードア	W1300×H2015	1	か所			
LH25-7 小窓ガリ付片引きハンガードア	W1000×H2015	1	か所			
LH25-8 片開+スリット額入片引きハンガードア	W1900×H2015	1	か所			
LH25-10 スリット額入両引きハンガードア	W1300×H2015	1	か所			
LH24-8 スリット額入片引きハンガードア	W900×H2015	1	か所			
LH24-12 スリット額入両引きハンガードア	W1900×H2015	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4) ステンレス製建具						
	特記なき限り 普通曲げ、HL 付属金物一式共					
SSD-25-1 親子開き戸+片引き框自動ドア	W4500×H3275 電気錠、停電時解錠型 不燃断熱パネルt18、センサースイッチ	1	か所			
	キックプレートSUS304t1.5(H300～350) 防護柵共					
SSD-25-2 両袖FIX付引分け框自動ドア	W2790×H2485 センサースイッチ、 キックプレートSUS304t1.5(H300～350)	1	か所			
	防護柵共					
SSD-25-3 両袖FIX付引分け框自動ドア	W3850×H2575 電気錠 停電時解錠型 センサースイッチ	1	か所			
	キックプレートSUS304t1.5(H300～350) 防護柵共					
SSD-25-4 両袖FIX付引分け框自動ドア	W3415×H2575 電気錠 停電時解錠型 センサースイッチ	1	か所			
	キックプレートSUS304t1.5(H300～350) 防護柵共					
運搬・取付け		1	式			
小計						
5) パーティション						
	特記なき限り 枠見込70、焼付塗装 付属金物一式共					
SLW-25-1 スライトパーティション	W6840×H2500 枠見込50	1	か所			
PT-25-1 可動間仕切	W900×H2500	1	か所			
運搬・取付け		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
6) ガラス						
フロートガラス	t5 W100×H1550	61	か所			
フロートガラス	t5 W100×H850	1	か所			
網入り板ガラス	t6.8 2.18㎡以下	0.3	㎡			
強化ガラス	t10 2.00㎡以下	19.8	㎡			
強化ガラス	t10 4.00㎡以下	4.3	㎡			
型板ガラス	t4 W100×H100	5	か所			
Low-E複層ガラス	NP6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下	10.0	㎡			
Low-E複層ガラス	NP6.8+A6+Low-E6 2.00㎡以下	61.1	㎡			
Low-E複層ガラス	NP6.8+A6+Low-E6 4.00㎡以下	47.3	㎡			
Low-E複層ガラス	P5+A6+Low-E5 2.00㎡以下	169	㎡			
Low-E複層ガラス	P6+A6+Low-E6 2.00㎡以下	63.5	㎡			
Low-E複層ガラス	P8+A6+Low-E8 2.00㎡以下	38.5	㎡			
ガラス止シーリング	両面計上	3,018	m			
ガラスクリーニング		424	㎡			
ガラスフィルム		50.0	㎡			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
7) その他						
建具廻りシーリング	MS-2 15×15	1,165	m			
建具周囲モルタル充填	外部	33.8	m			
建具周囲モルタル充填	内部	41.6	m			
SOP塗替え	既存鋼製建具面	116	m ²			
SOP塗替え	既存鋼製建具枠面 糸200以下	2.6	m			
EP-G塗り	鋼製建具面	46.3	m ²			
建具廻り 現場発泡ウレタンフォーム吹付充填		852	m			
小計						
計						
5. 内装改修						
(1) 撤去						
床 嵩上げコンクリート撤去		13.2	m ³			
床 磁器質タイル撤去	50角 下地モルタル共	28.5	m ²			
床 磁器質タイル撤去	90角 下地モルタル共	7.0	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 磁器質タイル撤去	120角 下地モルタル共	165	m ²			
B1F機械室2 床 木床組撤去	H300	12.0	m ²			
床 溶接金網撤去	φ6-100×100	132	m ²			
床 モルタル撤去	t30	124	m ²			
乾式二重床撤去	H180 パーティクルボードt20	48.8	m ²			
ビニル幅木撤去	H100	1,632	m			
ビニル幅木撤去	H100 溶着	13.2	m			
巾木 タイル撤去	H100 100角	95	m			
壁 テラゾー撤去	H100	13.2	m			
壁 陶器質タイル撤去	100角 下地モルタル共	136	m ²			
壁 カッター入れ	RC面	352	m			
壁 コンクリート撤去		38.7	m ³			
軽鉄間仕切撤去	65形 @450	50.4	m ²			
軽鉄間仕切撤去	90形 @450	389	m ²			
壁 複層塗材E撤去		1,664	m ²			
壁 ビニルクロス撤去		1,903	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	584	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t9.0	79.8	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 石膏ボード撤去	t9.0+t12.0	549	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t12.0+t12.0	16.1	m ²			
壁 耐水石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	209	m ²			
壁 グラスウール吸音ボード撤去	t25	94.0	m ²			
壁 木毛セメント板打込撤去	t25	28.1	m ²			
耐火間仕切C撤去	LGS65 GB-Rt15+t15 両面貼	318	m ²			
耐火間仕切A撤去	LGS90 GB-Rt21+t21 両面貼	730	m ²			
耐火間仕切B撤去	LGS65 GWt50 24k GB-Rt21+t21+t21 片面貼	14.6	m ²			
耐火遮音間仕切D撤去	LGS65 GWt50 24k GB-Rt15+t15 両面貼	119	m ²			
耐火遮音間仕切D撤去	LGS90 GWt50 24k GB-Rt15+t15 両面貼	350	m ²			
天井 複層塗材E撤去		283	m ²			
天井 岩綿吸音板撤去	t12 捨貼GB-Rt9共	1,781	m ²			
天井 岩綿吸音板撤去	t19リブ付 捨貼t9.5共	127	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	192	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @225	192	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @300	289	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @360	1,908	m ²			
廻縁撤去	塩ビ製	2,143	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	RC面	66.1	m			
機械基礎・RC立上他 コンクリート撤去		6.4	m3			
1F洗浄コーナー 排水溝蓋撤去	W300	8.4	m			
1F乾燥・洗浄室 排水溝蓋撤去	W300	2.4	m			
ライニング甲板撤去	W100 メラミン化粧合板t25	0.7	m			
ライニング甲板撤去	W120 メラミン化粧合板t25	3.0	m			
フラインドボックス撤去	120×80 アルミ製既製品	324	m			
額縁撤去	75×25スプルス	622	m			
コーナークार्ट撤去	40×40 SUS304 t1.2 HL仕上	59.4	m			
1Fキャスター置場 キャスターカート撤去	H120×D64 2段	3.1	m			
廊下 ストレッチャークार्ट撤去	H120×t30	515	m			
1F乾燥・洗浄室 カーテンレール撤去		3.8	m			
病室 CR(直)(枠付) カーテンレール撤去	直付 枠付	11.4	m			
病室 CR(直) カーテンレール撤去	直付 レール:アルミ押出型材	416	m			
病室(GR) ガートルレール撤去	L1100 アルミ押出型材255×158	112	か所			
病室(GH) 点滴フック撤去		8	か所			
2F浴室 ユニットバス撤去		1	か所			
4F倉庫 棚撤去	W1300×D500×H2300	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2F倉庫他 棚撤去	W2400×D600×H2300	1	か所			
5F倉庫 棚撤去	W2500×D700×H2300	1	か所			
5F倉庫 棚撤去	W2950×D700×H2300 欠き有	1	か所			
病室便所 棚撤去	L850	2	か所			
3F温乳室 水切棚撤去	L1200	1	か所			
3F温乳室 吊戸棚撤去	L1200	1	か所			
準備室2 吊戸棚撤去	L1500	1	か所			
5F器材室 吊戸棚撤去	L1500	1	か所			
3Fフレイルーム 収納棚撤去	L2000×D700×H750	1	か所			
3F倉庫 リネン棚	W4600×D620×H2500	1	か所			
2F倉庫他 布団棚撤去	W2500×D900×H2300	2	か所			
倉庫 布団棚撤去	W2600×D900×H2300	2	か所			
3F倉庫 布団棚撤去	W4600×D900×H2500	1	か所			
倉庫 戸棚撤去	W2500×D550×H2300	4	か所			
5F倉庫 戸棚撤去	W2500×D600×H2300	1	か所			
5F倉庫 戸棚撤去	W2500×D1000×H2300	1	か所			
材料庫 戸棚撤去	W2600×D550×H2300	1	か所			
倉庫 戸棚撤去	W2600×D550×H2300	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫 戸棚撤去	W4200×D550×H2300	1	か所			
5F廊下3 物入撤去	W3755×D700×H1500	1	か所			
3F廊下3 物入取外し	W2700×D730×H1500	1	か所			
4F廊下3 物入取外し	W3700×D730×H1500	1	か所			
2F廊下3 物入取外し	W3700×D730×H1500	1	か所			
廊下 物入取外し	W3900×D600×H1500	1	か所			
廊下 物入撤去	W3900×D600×H1500	1	か所			
5F器材室 流し台撤去	L1500×D670×H800	1	か所			
準備室2 流し台撤去	L1500×D670×H800	1	か所			
3F温乳室・学習室 既製流し台撤去	L1200	2	か所			
病室 ウォールケアユニット撤去	L1300×D150×H300	80	か所			
2F廊下2 窓台カウンター撤去	L2500×D700×H1100	1	か所			
廊下 窓台カウンター撤去	L4550×D700×H1100	1	か所			
廊下 窓台カウンター撤去	L4600×D700×H1100	1	か所			
廊下 窓台カウンター撤去	L5100×D700×H1100	11	か所			
廊下 窓台カウンター撤去	L5200×D700×H1100	2	か所			
廊下 窓台カウンター撤去	L5250×D700×H1100	2	か所			
ナースステーション カウンター撤去	W2150×D600	5	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3～5F廊下3 電話コーナー撤去	W1450×D400	3	か所			
2F廊下3 電話コーナー撤去	W1500×D500	3	か所			
病室 壁付ロッカー撤去	L550×D150×H2500	82	か所			
B1F機械室1 パイプ手摺撤去	H1100	9.3	m			
病室便所 手摺撤去		2.0	か所			
B2F機械室1 手摺撤去	H1100 手摺:St42.7φ×2.3 手摺子:St217φ×1.3 @250	8.5	m			
	手摺子受:St27.2φ×1.9 中間支柱:St27.2φ×1.9@1000					
B1F廊下1・ホール 台車摺撤去	H120×D64 2段	45.7	m			
2F浴室便所・病棟内便所 L型手摺撤去	ステンレス製 既製品	5	か所			
B1F排煙機械室 床見切撤去	アルミ製	3.6	m			
1F厨房 天井部 アルミルーバー撤去	1240角 25×25×25 アクリル焼付 枠共	2	か所			
3Fフレイルーム 黒板撤去	W3000×H1200	1	か所			
カンファレンス 黒板撤去	L1800	1	か所			
天井埋込 スクリーンボックス撤去	L2000	1	か所			
カンファレンス 掲示板撤去	L1200	1	か所			
消火器ボックス撤去	置き型	1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
1) 床						
CPT(T) タイルカーペット	t6.0 500角 全面接着工法	62.5	m ²			
VS ビニル床シート	t2.0	697	m ²			
VS(1) ビニル床シート	t2.0	1,476	m ²			
VS(2) ビニル床シート	t2.0	5.1	m ²			
VS ビニル床シート	t2.5	55.0	m ²			
VS(防滑) ビニル床シート	t2.0 防滑	7.0	m ²			
防塵塗装	t10 水性アクリル樹脂系塗料2回塗り 既存モルタル面	33.4	m ²			
防塵塗装	t10 水性アクリル樹脂系塗料2回塗り	57.6	m ²			
コンクリート直押え	貼物下	48.2	m ²			
モルタル金罫	貼物下	180	m ²			
モルタル金罫	防塵下	57.6	m ²			
ケレン清掃	既存RC面	2,163	m ²			
B1F 超低温フリーザー室A FPパネル	t80	48.2	m ²			
1FMRI室 旧EVピット部 FPパネル	t1300 t100 重ね敷込	3.3	m ²			
嵩上げコンクリート		8.2	m3			
溶接金網	φ6-100×100	48.2	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F洗浄コーナー 既存側溝内 モルタル充填	W300×H200	8.4	m			
1F乾燥・洗浄室 既存側溝内 モルタル充填	W300×H200	2.4	m			
既存EV5撤去後 床スラブ新設		1	式			別紙明細10
小計						
2) 幅木・壁						
ビニル幅木	H100	1,496	m			
ステンレス幅木	H100 HL t1.5	6.0	m			
防塵塗装立上	t10 水性アクリル樹脂系塗料2回塗り	1.2	m ²			
VS(1) ビニル床シート巻上げ	H100	12.4	m			
VS(2) ビニル床シート巻上げ	H100	8.1	m			
ビニル床シート巻上げ頂部 アルミジョイナー		20.5	m			
ビニル床シート巻上げ頂部 コーキング		20.5	m			
VS巻上げ FK-C受けアルミジョイナー		20.5	m			
ビニルクロス	ホート面	2,895	m ²			
廊下 ビニルクロス	ホート面 木目調	441	m ²			
ビニルクロス	ホート面 映写用	147	m ²			
化粧ケイ酸カルシウム板	t6 ホート下地	17.0	m ²			
ライニング壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 ホート面	7.7	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング壁 石膏ボード	t12.5 LGS面 突付	6.3	m ²			
石膏ボード	t12.5+t12.5 LGS 継目処理	1,350	m ²			
石膏ボード	t12.5+t12.5 LGS 突付	91.0	m ²			
石膏ボード	t15.0 GL工法 継目処理	1,245	m ²			
シーリング石膏ボード	t12.5+t12.5 継目処理 LGS面	33.7	m ²			
シーリング石膏ボード	t15.0 GL工法 突付	15.0	m ²			
B2F機械室1 施軸硬質けい酸カルシウム板	t6 無石綿 ボード面	29.7	m ²			
ライニング壁 けい酸カルシウム板	t8 LGS面	1.7	m ²			
耐火間仕切継目処理		876	m ²			
ライニング壁コーナー アルミコーナー金物	L-10×10×1.5 既製品	2.6	m			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 @450 ライニング	7.4	m ²			
軽鉄間仕切	65形 @450	527	m ²			
軽鉄間仕切	90形 @450	493	m ²			
軽鉄間仕切	100形 @450	106	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙明細11
グラスウール充填	t50 24K	29.5	m ²			
遮音間仕切取合シーリング		79.8	m			
耐火間仕切E	t150 1時間耐火 LGS100 GB-Rt12.5+12.5 両面貼	37.6	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切F	t115 1時間耐火 LGS65 GB-Rt12.5+t12.5 両面貼	167	m ²			
耐火間仕切F	t140 1時間耐火 LGS90 GB-Rt12.5+t12.5 両面貼	444	m ²			
耐火間仕切F	t150 1時間耐火 LGS100 GB-Rt12.5+t12.5 両面貼	318	m ²			
耐火間仕切取合シーリング		1,689	m			
耐火間仕切開口補強		1	式			別紙明細12
耐火遮音間仕切H	t161 1時間耐火 LGS100 GWt50 32K GB-Ft21+GB-Ht9.5 両面貼	34.3	m ²			
耐火遮音間仕切取合シーリング		76.4	m			
耐火遮音間仕切開口補強		1	式			別紙明細13
現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t50	1,195	m ²			
小計						
3)天井						
岩綿吸音板	t9 捨貼PBt12.5	76.3	m ²			
岩綿吸音板	t12 捨貼PBt9.5	84.0	m ²			
リブ付岩綿吸音板	t19 捨貼PBt9.5	76.3	m ²			
不燃積層石膏ボード	t9.5 不燃	1,190	m ²			
化粧石膏ボード	t9.5	861	m ²			
けい酸カルシウム板	t6	7.0	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽鉄天井下地	19形 @255	596	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @255 振止め補強共	265	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @300	45.1	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @300 振止め補強共	1,152	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @360	71.8	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @360 振止め補強共	165	m ²			
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			別紙明細14
天井INSERT	既存RC面	2,295	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製	1,803	m			
天井点検口	450角	106	か所			
現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t50	633	m ²			
小計						
4)その他						
ライニング甲板	W150 メラミンポストフォームt20	10.7	m			
吊りカーテンレール	シングル	7.8	m			
1階顕微鏡暗室他 暗幕カーテンレール		7.2	m			
1階顕微鏡暗室他 暗幕カーテンレールコーナー加工		3	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5Fゼミナール室 スクリーンボックス	L2400	1	か所			
7F会議スペース スクリーンボックス	L2400	1	か所			
一方枠	H2500 W25 × D139 StPL-2.3	8	か所			
2F・5F研究室2 一方枠	H2500 W25 × D360 StPL-2.3	2	か所			
1F通路1 開口三方枠	W1500 × H2015 W25 × D220 StPL-2.3	1	か所			
消火器ボックス	補助散水栓内蔵タイプ	1	式			
車イス便所 L型手摺	ステンレス製 SUS304 φ34 表面処理:硬質塩ビ製	1	か所			
車イス便所 可動手摺	跳ね上げ式 ステンレス製 SUS304 φ34 表面処理:硬質塩ビ製	1	か所			
4F講座・カンファレンス 全身鏡	300 × 1500 t6 フレーム アルミ製	1	か所			
4F講座・カンファレンス室 流し台-2	L1200	1	か所			
6F産婦人科カンファレンス室 流し台-2	L1200	1	か所			
4Fゼミナール室 流し台-3	L1200 既製品	1	か所			
3F研究室1 流し台	L1800	1	か所			
2Fカンファレンス室 流し台	L1800	1	か所			
3F研究室1・2 物入再取付	W2650 × D730 × H1500	1	か所			
4F研究室 物入再取付	W3755 × D700 × H1500	1	か所			
8F整形外科カンファレンス室 物入再取付	W3900 × D600 × H1500	1	か所			
2F第1・2研究室 物入再取付	W5040 × D730 × H1500	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1F 便所(男・女) トイレース取外し再取付	L1300×H2000 片開戸1箇所共	2	か所			
4F講座・カンファレンス スライディングウォール上部補強	H1820 吊材:C-100×50×20×2.3 @910 レール下地鉄骨梁:□-100×100×3.2	6.9	m			
B2F機械室1 手摺	L250	2	か所			
1F厨房 吹抜撤去端部 樹脂モルタル補修	W150 t20	9.9	m			
1F厨房 吹抜部 下地鉄骨	1240角 C-100×50×20×3.2 錆止め塗装	2	か所			
1F実験室10 ネスミ返し	硬質塩ビ製	27.4	m			
1F実験室10 扉部 ネスミ返し	W1330×H400×D20 SUS1.0 枠付 マグネット式	1	か所			
ライニング甲板取合 シーリング	MS-2 5×5	18.1	m			
流し台廻り シーリング	MS-2 5×5	7.7	m			
B2F 電気室 防油堤	延L4000 W150×H200	1	か所			
B2F 機械室1 機械基礎	W1000×D1500×H150	1	か所			
B2F 機械室1 機械基礎	W500×D800×H150	1	か所			
B2F 機械室1 機械基礎	W1000×D500×H150	1	か所			
床塞ぎ		1	式			別紙明細15
(サイン)						
S-1 室名札A	W215×D9×H310 本体:透明アクリル加工 t3.0+t3.0+t3.0	43	か所			
	表示:アクリルト2+A4用紙 差し込み式 下地:RcorPB(塗装)					
	両面テープ+接着剤併用					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S-3 室名札シート文字	H30+H13 2段併記 シート切文字	39	か所			
S-4 室名札(使用中付)	W220×H220 本体:スチール複合板t3.0 インクジェットシート貼 つや消しラミ	6	か所			
	両面テープ ホント併用 下地:RcorPB(塗装) 両面テープ+接着剤併用					
	可変表示:W140×H26 可変表示枠:アクリル板加工t2+3+2					
S-5 ピクトサイン(突出)	W270×D5×H250 アクリル板加工t2+3+2t5 インクジェットシート貼 つや消しラミ(両面)	1	か所			
	ブラケット:アルミ製 下地:RcorPB(塗装)					
S-9 避難経路図	W600×H600 本体:アルミ複合板t3.0 インクジェットシート貼 つや消しラミ	16	か所			
	両面テープ ホント併用 下地:RcorPB(塗装)					
	両面テープ+接着剤併用					
小計						
計						
6. 塗装改修						
(1) 改修						
1) 外部塗装						
壁 防水形複層塗材E	既存RC面	901	m ²			
柱型 防水形複層塗材E	既存RC面	37.6	m ²			
壁 防水形複層塗材E	打放面	11.8	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
梁型 防水形複層塗材E	既存RC面	51.4	m ²			
軒天 ウレタン系塗装	フレキ面	72.1	m ²			
小計						
2) 内部塗装						
SOP塗り	鉄部	2.2	m			
SOP塗り	鉄部細巾糸300以下	25.0	m			
天井 EP-II 塗り	ケイカル板面 素地ごしらえ	7.0	m ²			
壁 EP-G塗り	ボード面 素地ごしらえ	36.5	m ²			
壁 複層塗材E	既存RC面 素地ごしらえ	29.0	m ²			
小計						
計						
7. 環境配慮改修						
(1) 撤去						
1) 床						
床 ビニル床シート撤去	t2.0 石綿含有 集積共	406	m ²			
床 ビニル床シート撤去	t2.5 石綿含有 集積共	1,222	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 ビニル床シート撤去	t2.5 模様貼 石綿含有 集積共	130	m ²			
床 ビニル床シート撤去	t3.5 クッション付 石綿含有 集積共	26.5	m ²			
床 ビニル床タイル撤去	t2.0 石綿含有 集積共	141	m ²			
床 ビニル床タイル撤去	t2.5 石綿含有 集積共	177	m ²			
小計						
2) 壁						
外壁 複層塗材E撤去	アスベスト含有	901	m ²			
柱型 複層塗材E撤去	アスベスト含有	37.6	m ²			
梁型 複層塗材E撤去	アスベスト含有	51.4	m ²			
小計						
3) 天井						
軒天 フレキシブルボード撤去	t6 石綿含有 集積共	72.1	m ²			
天井 けい酸カルシウム板撤去	t6 石綿含有 集積共	289	m ²			
小計						
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. エレベーター設備						
エレベーター新設	10停止 乗用(車イス用) 定員13名 速度105m/min	1	台			
エレベーター新設	10停止 人荷共用 定員20名 速度105m/min	1	台			
撤去工事		1	式			
計						
9. 発生材処理						
(1) 運搬						
発生材積込み		1	式			別紙明細16
発生材運搬		1	式			別紙明細17
計						
(2) 処分						
発生材処分		1	式			別紙明細18
計						
Ⅱ 総合研究棟	地下2階、8階～9階					
1. 直接仮設						
墨出し		1	式			別紙明細19
養生		1	式			別紙明細20

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細21
内部足場		1	式			別紙明細22
仮設材運搬		1	式			別紙明細23
計						
2. 建具改修						
(1) 撤去						
AW-51 アルミ製FIX+片引き撤去	W2090×H1000 枠共 集積共	1	か所			
SD-76 鋼製両開き戸撤去	W2100×H2475 枠共 集積共	1	か所			
LD-3B 軽量鋼製片開き戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	2	か所			
LD-11 軽量鋼製片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共	1	か所			
LH-1 軽量鋼製片引き戸撤去	W1250×H2000 枠共 集積共	7	か所			
SS-53 シャッター撤去	W4775×H2600 枠共 集積共	1	か所			
ガラス撤去	t=5 集積共	7.7	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=6+6+t=6 集積共	29.6	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=6+6+t=6.8 集積共	23.4	m ²			
ガラス撤去	複層ガラスt=8+6+t=8 集積共	29.9	m ²			
建具枠廻りカッター入れ	ポート面	18.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具廻りシーリング撤去	MS-2 15×15	229	m			
建具廻り 現場発泡ウレタンフォーム撤去		163	m			
計						
(2) 改修						
1) アルミニウム製建具						
	特記なき限り 枠見込100、二次電解着色(アンバー色)					
	C種 耐風圧性:S-6 気密性:A-3 水密性:W-5 遮音性:T-1 断熱性:H-4					
	枠部ウレタン樹脂断熱材充填 網戸:ステンレス製					
	付属金物一式共 プラインドボックス共					
AW-26 FIX+両片引き窓	W4950×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	2	か所			
AW27 FIX+両片引き窓	W4370×H1415 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-38 FIX+片引き窓	W2110×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	9	か所			
AW-39 FIX+片引き窓	W2085×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-40 FIX+片引き窓	W2135×H1570 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-43 FIX+両片引き窓	W4300×H1170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-44 FIX+突出し窓	W6800×H2170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
AW-46 FIX+2連縦軸回転窓	W2340×H1500 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-3D FIX+片引き框戸	W2010×H2170 網戸撤去・新設 アルミ膳板結露受付:W100、アルミ額縁共:W110	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
2) 鋼製軽量建具						
	特記なき限り 枠見込160、焼付塗装 付属金物一式共					
LD25-1 スリット額入り片開き戸	W900×H2000	2	か所			
LD25-1A スリット額入り片開き戸	W900×H2000 電気錠	2	か所			
LD25-2A 片開き戸	W900×H2000 電気錠	1	か所			
LD25-3A スリット額入り親子開き戸	W1200×H2000 電気錠	1	か所			
LD25-5 小窓ガリ入り片開き戸	W700×H2000	2	か所			
LH25-1 スリット額入片引きハンガードア	W1000×H2015 枠見込170	1	か所			
LH25-4 スリット額入片引きハンガードア	W1000×H2015 枠見込170	2	か所			
LH25-9 片開+スリット額入片引きハンガードア	W1300×H2015 枠見込170	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
小計						
3) ガラス						
フロートガラス	t5 W100×H1550	9	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型板ガラス	t4 W100×H100	2	か所			
Low-E複層ガラス	NP6.8+A6+Low-E6 2.00㎡以下	14.8	㎡			
Low-E複層ガラス	NP6.8+A6+Low-E6 4.00㎡以下	8.6	㎡			
Low-E複層ガラス	P6+A6+Low-E6 2.00㎡以下	29.6	㎡			
Low-E複層ガラス	P8+A6+Low-E8 2.00㎡以下	29.9	㎡			
ガラス止シーリング	両面計上	610	m			
ガラスクリーニング		84.4	㎡			
ガラスフィルム		1.4	㎡			
小計						
4) その他						
建具廻りシーリング	MS-2 15×15	229	m			
建具周囲モルタル充填	内部	7.1	m			
SOP塗替え	既存鋼製建具面	36.5	㎡			
SOP塗替え	既存鋼製建具枠面 糸200以下	7.5	m			
建具廻り 現場発泡ウレタンフォーム吹付充填		176	m			
小計						
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 内装改修						
(1) 撤去						
ビニル幅木撤去	H100	276	m			
軽鉄間仕切撤去	65形 @450	3.6	m ²			
壁 複層塗材E撤去		182	m ²			
壁 ビニルクロス撤去			m ²			
壁 不燃積層石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	64.0	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	110	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t9.0+t12.0	15.2	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t12.0+t12.0	4.1	m ²			
壁 耐水石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	80.7	m ²			
耐火間仕切C撤去	LGS65 GB-Rt15+t15 両面貼	181	m ²			
耐火遮音間仕切D撤去	LGS65 GWt50 24k GB-Rt15+t15 両面貼	51.1	m ²			
9Fホール 天井 ヒル石吹付撤去	t3	81.9	m ²			
天井 岩綿吸音板撤去	t12 捨貼GB-Rt9共	285	m ²			
天井 岩綿吸音板撤去	t19リブ付 捨貼t9.5共	15.5	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	17.7	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 石膏ボード撤去	t12.5+t9.5	81.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @225	17.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @360	398	m ²			
廻縁撤去	塩ビ製	366	m			
カッター入れ	RC面	59.4	m			
機械基礎 コンクリート撤去		6.6	m3			
フラインドボックス撤去	120×80 アルミ製既製品	53.3	m			
額縁撤去	75×25スプルス	99.4	m			
コーナークート撤去	40×40 SUS304 t1.2 HL仕上	4	m			
廊下 ストレッチャークート撤去	H120×t30	72.6	m			
病室 CR(直)(枠付) カーテンレール撤去	直付 枠付	3.1	m			
病室 CR(直) カーテンレール撤去	直付 レール:アルミ押出型材	81.6	m			
病室(GR) ガートルレール撤去	L1100 アルミ押出型材255×158	16	か所			
倉庫 棚撤去	W1300×D425×H2300	1	か所			
倉庫 布団棚撤去	W2600×D900×H2300	1	か所			
倉庫 戸棚撤去	W2500×D550×H2300	1	か所			
廊下 物入取外し	W3900×D600×H1500	1	か所			
病室 ウォールケアユニット撤去	L1300×D150×H300	16	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廊下 窓台カウンター撤去	L4600×D700×H1100	1	か所			
廊下 窓台カウンター撤去	L5250×D700×H1100	2	か所			
ナースステーション カウンター撤去	W2150×D600	1	か所			
2F廊下3 電話コーナー撤去	W1500×D500	1	か所			
病室 壁付ロッカー撤去	L550×D150×H2500	16	か所			
	手摺子受:St27.2φ×1.9 中間支柱:St27.2φ×1.9@1000					
カンファレンス 掲示板撤去	L1200	1	か所			
カンファレンス 黒板撤去	L1800	1	か所			
カンファレンス スクリーンボックス撤去	L2000 天井埋込	1	か所			
消火器ボックス撤去	置き型	1	式			
計						
(2) 改修						
1) 床						
塔屋 高架室 塗膜防水	ウレタン系	108	m ²			
VS ビニル床シート	t2.0	74.1	m ²			
VS(1) ビニル床シート	t2.0	215	m ²			
VS ビニル床シート	t2.0 模様張	81.9	m ²			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防塵塗装	t10 水性アクリル樹脂系塗料2回塗り	7.2	m ²			
ケレン清掃	既存RC面	378	m ²			
小計						
2) 幅木・壁						
ビニル幅木	H100	231	m			
防塵塗装立上	t10 水性アクリル樹脂系塗料2回塗り	0.1	m ²			
ビニルクロス	ホート面	475	m ²			
廊下 ビニルクロス	ホート面 木目調	72.5	m ²			
ビニルクロス	ホート面 映写用	6.0	m ²			
ライニング壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 ホート面	2.0	m ²			
石膏ボード	t12.5+t12.5 LGS 継目処理	251	m ²			
石膏ボード	t12.5+t12.5 LGS 突付	66.4	m ²			
石膏ボード	t15.0 GL工法 継目処理	223	m ²			
シーリング石膏ボード	t12.5+t12.5 継目処理 LGS面	3.8	m ²			
ライニング壁 けい酸カルシウム板	t8 LGS面	2.4	m ²			
耐火間仕切継目処理		75.9	m ²			
ライニング壁コーナー アルミコーナー金物	L-10×10×1.5 既製品	3.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング [※] 軽量鉄骨壁下地	65形 @450 ライニング [※]	1.5	m ²			
軽鉄間仕切	65形 @450	166	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙明細24
耐火間仕切F	t115 1時間耐火 LGS65 GB-Rt12.5+t12.5 両面貼	115	m ²			
耐火間仕切取合シーリング [※]		150	m			
耐火間仕切開口補強		1	式			別紙明細25
現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t50	159	m ²			
小計						
3)天井						
岩綿吸音板	t9 捨貼GB-Rt12.5	10.8	m ²			
岩綿吸音板	t12 捨貼GB-Rt9.5	81.9	m ²			
リブ付岩綿吸音板	t19 捨貼GB-Rt9.5	10.8	m ²			
化粧石膏ボード [※]	t9.5	268	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @255	268	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @360	21.6	m ²			
軽鉄天井下地	19形 @360 振止め補強共	81.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			別紙明細26

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井インサート	既存RC面	372	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製	259	m			
天井点検口	450角	14	か所			
現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t50	87.8	m ²			
小計						
4)その他						
ライニング甲板	W150 メラミンホーストフォームt20	1.8	m			
一方枠	H2500 W25 × D139 StPL-2.3	2	か所			
消火器ボックス	補助散水栓内蔵タイプ	1	式			
8F整形外科カンファレンス室 流し台-1	L1200	1	か所			
8F腫瘍内科研究室 流し台-2	L1800	1	か所			
8F整形外科カンファレンス室 吊戸棚	W1200 × D350 × H1050	1	か所			
8F整形外科カンファレンス室 吊戸棚用 取付補強金物	PL-t1.2 H300 L1200 2段	1	か所			
8F整形外科カンファレンス室 物入再取付	W3900 × D600 × H1500	1	か所			
ライニング甲板取合 シーリング	MS-2 5 × 5	6.6	m			
流し台廻り シーリング	MS-2 5 × 5	6.0	m			
(サイン)						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S-1 室名札A	W215×D9×H310 本体:透明アクリル加工 t3.0+t3.0+t3.0	6	か所			
	表示:アクリルト2+A4用紙 差し込み式 下地:RcorPB(塗装)					
	両面テープ+接着剤併用					
S-3 室名札シート文字	H30+H13 2段併記 シート切文字	10	か所			
S-4 室名札(使用中付)	W220×H220 本体:アルミ複合板t3.0 インクジェットシート貼 つや消しラミ	2	か所			
	両面テープ ホント併用 下地:RcorPB(塗装) 両面テープ+接着剤併用					
	可変表示:W140×H26 可変表示枠:アクリル板加工t2+3+2					
小計						
計						
4. 塗装改修						
(1) 改修						
1) 内部塗装						
SOP塗り	鉄部細巾糸300以下	5.0	m			
小計						
計						
5. 環境配慮改修						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 撤去						
1) 床						
床 ビニル床シート撤去	t2.0 石綿含有 集積共	7.7	m ²			
床 ビニル床シート撤去	t2.5 石綿含有 集積共	267	m ²			
床 ビニル床シート撤去	t2.5 模様貼 石綿含有 集積共	21.6	m ²			
床 ビニル床タイル撤去	t2.0 石綿含有 集積共	17.1	m ²			
床 ビニル床タイル撤去	t2.5 石綿含有 集積共	81.9	m ²			
小計						
計						
9. 発生材処理						
(1) 運搬						
発生材積込み		1	式			別紙明細27
発生材運搬		1	式			別紙明細28
計						
(2) 処分						
発生材処分		1	式			別紙明細29

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
Ⅲ 総合研究棟	仕上工事(図面番号A-92～97の範囲)					
1. 直接仮設						
養生		1	式			別紙明細30
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細31
内部足場		1	式			別紙明細32
仮設材運搬		1	式			別紙明細33
計						
2. 建具改修						
(1) 改修						
1) パーティション						
	特記なき限り 枠見込70、焼付塗装 付属金物一式共					
PT-1 パーティション	W2100+1650×H2500	1	か所			
PT-2 パーティション	W3810×H2500	1	か所			
運搬・取付け						
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 内装改修						
(1) 改修						
1) 床						
CPT(T) タイルカーペット	t6.0 500角 全面接着工法	78.4	m ²			
VS ビニル床シート	t2.0	350	m ²			
小計						
2) 幅木・壁						
ビニル幅木	H100	323	m			
ビニルクロス	ホート面	705	m ²			
ライニング壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 ホート面	1.3	m ²			
小計						
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 墨出し						
墨出し	防水改修	564	m ²			
墨出し	外壁改修	983	m ²			
墨出し	内部 個別改修	11.4	m ²			
墨出し	内部 複合改修	2,572	m ²			
計						
2 養生						
養生	防水改修	564	m ²			
養生	外壁改修	62	m ²			
養生	内部 個別改修	44.8	m ²			
養生	内部 複合改修	2,572	m ²			
通路 シート養生	L12000×H2500	2.0	か所			
通路 シート養生	L14000×H2500	6.0	か所			
通路 シート養生	L20000×H2500	6.0	か所			
EV開口部 シート養生	1200×2100	8	か所			
計						
3 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	防水改修	564	m ²			
整理清掃後片付け	外壁改修	62	m ²			
整理清掃後片付け	内部 個別改修	44.8	m ²			
整理清掃後片付け	内部 複合改修	2,572	m ²			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 外部足場						
外部足場	桢組本足場 手すり先行方式 W=900 H22m以上	721	m ²			
安全手すり	桢組本足場用 手すり先行方式	24.3	m			
計						
5 内部足場						
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費含む	901	m ²			
内部仕上足場	階高5.0m以下 棚足場 運搬費含む	1,682	m ²			
B2F 吊り足場		135	m ²			
B2Fポンプ室他 桢組本足場		428	m ²			
B2F機械室1 桢組本足場		135	m ²			
計						
6 仮設間仕切						
カーラコン・コンバー	L2000	6	か所			
カーラコン・コンバー	L6000	6	か所			
カーラコン・コンバー	L27000	1	か所			
仮設間仕切下地	B種	96.5	m ²			
片開き扉	W900×H1900	6	か所			
両開き扉	W1600×H1900	7	か所			
計						
7 災害防止						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防音シート張り		721	m ²			
計						
8 仮設材運搬						
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 H22m以上	721	m ²			
安全手すり	枠組本足場用 手すり先行方式	24.3	m			
内部仕上足場	手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満	1,682	m ²			
シート・ネット類		721	m ²			
計						
9 外壁塞ぎ						
異形鉄筋	SD295 D13	90.6	kg			
異形鉄筋	SD295 D16	89.7	kg			
鉄筋加工組立	スラブ	173	kg			
鉄筋運搬費		173	kg			
スクラップ控除	H2	▲ 5.1	kg			
あと施工アンカー	接着系 D13 横向き	36	か所			
あと施工アンカー	接着系 D13 下向き	13	か所			
あと施工アンカー	接着系 D13 上向き	13	か所			
あと施工アンカー	接着系 D13 横向き	26	か所			
あと施工アンカー	接着系 D13 下向き	24	か所			
あと施工アンカー	接着系 D13 上向き	24	か所			
普通コンクリート	FC=24 S=18 スラブ	1.9	m ³			
コンクリート打設手間	スラブ	1.9	m ³			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正	FC=24 S=18 → FC=30 S=18	1.9	m ³			
普通合板型枠	地上部	14	m ²			
打放型枠	地上部	11.8	m ²			
型枠運搬		25.8	m ²			
計						
10 床スラブ新設						
異形鉄筋	SD295 D13	269	kg			
鉄筋加工組立	スラブ	259	kg			
鉄筋運搬費		259	kg			
スクラップ控除	H2	▲ 7	kg			
あと施工アンカー	接着系 D13 横向き	104	か所			
普通コンクリート	FC=24 S=18 スラブ	1.9	m ³			
コンクリート打設手間	スラブ	1.9	m ³			
構造体強度補正	FC=24 S=18 → FC=30 S=18	1.9	m ³			
普通合板型枠	地上部	6.3	m ²			
型枠運搬		6.3	m ²			
計						
11 軽量鉄骨壁下地開口補強						
軽鉄間仕切開口補強	65形 W800×H2000 三方補強	4	か所			
軽鉄間仕切開口補強	65形 W1200×H2000 三方補強	1	か所			
軽鉄間仕切開口補強	65形 W1600×H2000 三方補強	2	か所			
軽鉄間仕切開口補強	90形 W700×H2000 三方補強	2	か所			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽鉄間仕切開口補強	90形 W900×H2000 三方補強	8	か所			
軽鉄間仕切開口補強	90形 W1200×H2000 三方補強	2	か所			
軽鉄間仕切開口補強	100形 W900×H2000 三方補強	1	か所			
計						
12 耐火間仕切開口補強						
耐火間仕切開口補強	65形 W900×H2000三方補強	4	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W1200×H2000三方補強	2	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W1800×H2000三方補強	1	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W700×H2000三方補強	1	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W900×H2000三方補強	7	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W1200×H2000三方補強	14	か所			
耐火間仕切開口補強	90形 W1800×H2000三方補強	2	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W900×H2000三方補強	3	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W1200×H2000三方補強	3	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W1600×H2000三方補強	2	か所			
耐火間仕切開口補強	100形 W3850×H2580 三方補強	1	か所			
計						
13 耐火遮音間仕切開口補強						
耐火遮音間仕切開口補強	100形 W900×H2000 三方補強	1	か所			
計						
14 軽鉄天井開口補強						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽鉄天井開口補強	450角	106	か所			
軽鉄天井開口補強	610×560	16	か所			
軽鉄天井開口補強	700×625	36	か所			
計						
15 床塞ぎ						
異形鉄筋	SD295 D10	41.2	kg			
鉄筋加工組立	スラブ	39.6	kg			
鉄筋運搬費		39.6	kg			
スクラップ控除	H2	1.1	kg			
あと施工アンカー	接着系 D10 横向き	92	か所			
溶接金網	50×50×6	5.8	m ²			
溶接金網敷		5.8	m ²			
普通コンクリート	FC=24 S=18 スラブ	1.2	m3			
コンクリート打設手間	スラブ	1.2	m3			
構造体強度補正	FC=24 S=18 → FC=30 S=18	1.2	m3			
普通合板型枠	地上部	5.8	m ²			
型枠運搬		5.8	m ²			
計						
16 発生材積込み						
発生材積込み	コンクリート類	138	m3			
発生材積込み	内装材類	290	m3			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17 発生材運搬						
発生材運搬	無筋コンクリート 10t車 12.2km以下	126	m3			
発生材運搬	モルタル類 10t車 12.2km以下	11.9	m3			
発生材運搬	タイル類 10t車 12.2km以下	2.1	m3			
発生材運搬	ガラス類 2t車 23.2km以下	5.2	m3			
発生材運搬	木類 4t車 12.2km以下	2.3	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類 4t車 23.2km以下	4.3	m3			
発生材運搬	石膏ボード類 10t車 23.2km以下	150	m3			
発生材運搬	その他ボード類 10t車 23.2km以下	47.6	m3			
発生材運搬	混合廃棄物 10t車 12.2km以下	61.4	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 10tコンテナ車 片道25km以下	17.1	m3			
計						
18 発生材処分						
発生材処分	無筋コンクリート	126	m3			
発生材処分	モルタル類	11.9	m3			
発生材処分	タイル類	2.1	m3			
発生材処分	ガラス類	5.2	m3			
発生材処分	木類	2.3	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	4.3	m3			
発生材処分	石膏ボード類	150	m3			
発生材処分	その他ボード類	47.6	m3			
発生材処分	混合廃棄物	61.4	m3			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	アスベスト含有物LV3	17.1	m3			
発生材処分	鉄 H3	▲ 1	t			
発生材処分	鉄 H4	▲ 12.3	t			
発生材処分	アルミ	▲ 0.5	t			
発生材処分	ステンレス	▲ 0.9	t			
計						
19 墨出し						
墨出し	内部 個別改修	7.2	m ²			
墨出し	内部 複合改修	289	m ²			
計						
20 養生						
養生	内部 個別改修	7.2	m ²			
養生	内部 複合改修	289	m ²			
EV開口部 シート養生	1200×2100	8	か所			
計						
21 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	内部 個別改修	7.2	m ²			
整理清掃後片付け	内部 複合改修	289	m ²			
計						
22 内部足場						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費含む	289	m ²			
計						
23 仮設材運搬						
内部仕上足場	手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満	289	m ²			
計						
24 軽量鉄骨壁下地開口補強						
軽鉄間仕切開口補強	65形 W900×H2000 三方補強	3	か所			
軽鉄間仕切開口補強	65形 W1200×H2000 三方補強	1	か所			
計						
25 耐火間仕切開口補強						
耐火間仕切開口補強	65形 W900×H2000三方補強	1	か所			
耐火間仕切開口補強	65形 W2000×H2000三方補強	1	か所			
計						
26 軽鉄天井開口補強						
軽鉄天井開口補強	450角	23	か所			
軽鉄天井開口補強	610×560	5	か所			
軽鉄天井開口補強	700×625	12	か所			
計						
27 発生材積込み						
発生材積込み	コンクリート類	6.6	m ³			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	内装材類	31.5	m3			
計						
28 発生材運搬						
発生材運搬	無筋コンクリート 10t車 12.2km以下	6.6	m3			
発生材運搬	ガラス類 2t車 23.2km以下	1.2	m3			
発生材運搬	木類 4t車 12.2km以下	0.2	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類 4t車 23.2km以下	0.8	m3			
発生材運搬	石膏ボード類 10t車 23.2km以下	20.1	m3			
発生材運搬	その他ボード類 10t車 23.2km以下	3.9	m3			
発生材運搬	混合廃棄物 10t車 12.2km以下	4.3	m3			
発生材運搬	石綿含有LV3 10tコンテナ車 片道25km以下	1	m3			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
29 発生材処分						
発生材処分	無筋コンクリート	6.6	m3			
発生材処分	ガラス類	1.2	m3			
発生材処分	木類	0.2	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.8	m3			
発生材処分	石膏ボード類	20.1	m3			
発生材処分	その他ボード類	3.9	m3			
発生材処分	混合廃棄物	4.3	m3			
発生材処分	アスベスト含有物LV3	1	m3			
発生材処分	鉄 H3	▲ 1.0	t			
発生材処分	鉄 H4	▲ 1.9	t			
発生材処分	アルミ 0.04t	1	式			
発生材処分	ステンレス 0.003t	1	式			
計						
30 養生						
養生	内部 複合改修	429	m ²			
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
31 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	内部 複合改修	429	m ²			
計						
32 内部足場						
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費含む	211	m ²			
内部仕上足場	階高5.0m以下 棚足場 運搬費含む	173	m ²			
計						
33 仮設材運搬						
内部仕上足場	手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満	384.0	m ²			
計						