

参考資料 表紙含み53枚

## 弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修工事(Ⅲ期)

参考数量書

(種目別内訳)

| 名 称           | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 直 接 工 事 費     |     |     |     |     |     |
| I 総合研究棟       | 改修  | 1   | 式   |     |     |
| II 構内舗装       | 改修  | 1   | 式   |     |     |
| 計             |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 共 通 費         |     |     |     |     |     |
| 共通仮設費         |     | 1   | 式   |     |     |
| 現場管理費         |     | 1   | 式   |     |     |
| 一般管理費等        |     | 1   | 式   |     |     |
| 計             |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 合 計 (工 事 価 格) |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 消 費 税 等 相 当 額 |     | 1   | 式   |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 総 合 計 (工 事 費) |     | 1   | 式   |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

(科目別内訳)

| 名 称       | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| I 総合研究棟   |     |     |     |     |     |
| 1. 直接仮設   |     | 1   | 式   |     |     |
| 2. 防水改修   |     | 1   | 式   |     |     |
| 3. 外壁改修   |     | 1   | 式   |     |     |
| 4. 建具改修   |     | 1   | 式   |     |     |
| 5. 内装改修   |     | 1   | 式   |     |     |
| 6. 塗装改修   |     | 1   | 式   |     |     |
| 7. 躯体改修   |     | 1   | 式   |     |     |
| 8. 環境配慮改修 |     | 1   | 式   |     |     |
| 9. 発生材処理  |     | 1   | 式   |     |     |
| 計         |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| II 構内舗装   |     |     |     |     |     |
| 1. 構内舗装   |     | 1   | 式   |     |     |
| 2. 屋外排水   |     | 1   | 式   |     |     |
| 3. 発生材処理  |     | 1   | 式   |     |     |
| 計         |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

(中科目別内訳)

| 名 称     | 摘 要    | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|
| I 総合研究棟 |        |     |     |     |     |
| 1. 直接仮設 |        | 1   | 式   |     |     |
| 計       |        |     |     |     |     |
|         |        |     |     |     |     |
| 2. 防水改修 | (1) 撤去 | 1   | 式   |     |     |
|         | (2) 改修 | 1   | 式   |     |     |
| 計       |        |     |     |     |     |
|         |        |     |     |     |     |
| 3. 外壁改修 | (1) 改修 | 1   | 式   |     |     |
| 計       |        |     |     |     |     |
|         |        |     |     |     |     |
| 4. 建具改修 | (1) 撤去 | 1   | 式   |     |     |
|         | (2) 改修 | 1   | 式   |     |     |
| 計       |        |     |     |     |     |
|         |        |     |     |     |     |
| 5. 内装改修 | (1) 撤去 | 1   | 式   |     |     |
|         | (2) 改修 | 1   | 式   |     |     |
| 計       |        |     |     |     |     |
|         |        |     |     |     |     |

(中科目別内訳)

| 名 称       | 摘 要    | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 6. 塗装改修   | (1) 改修 | 1   | 式   |     |     |
| 計         |        |     |     |     |     |
|           |        |     |     |     |     |
| 7. 躯体改修   | (1) 改修 | 1   | 式   |     |     |
| 計         |        |     |     |     |     |
|           |        |     |     |     |     |
| 8. 環境配慮改修 | (1) 撤去 | 1   | 式   |     |     |
| 計         |        |     |     |     |     |
|           |        |     |     |     |     |
| 9. 発生材処理  | (1) 運搬 | 1   | 式   |     |     |
|           | (2) 処分 | 1   | 式   |     |     |
| 計         |        |     |     |     |     |
|           |        |     |     |     |     |
| Ⅱ 構内舗装    |        |     |     |     |     |
| 1. 構内舗装   | (1) 撤去 | 1   | 式   |     |     |
|           | (2) 改修 | 1   | 式   |     |     |
| 計         |        |     |     |     |     |
|           |        |     |     |     |     |
|           |        |     |     |     |     |

(中科目別内訳)

| 名 称      | 摘 要    | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 2. 屋外排水  | (1) 撤去 | 1   | 式   |     |     |
|          | (2) 改修 | 1   | 式   |     |     |
| 計        |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
| 3. 発生材処理 | (1) 運搬 | 1   | 式   |     |     |
|          | (2) 処分 | 1   | 式   |     |     |
| 計        |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |
|          |        |     |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                 | 摘 要                            | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|--------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| I 総合研究棟             |                                |      |                |     |     |     |
| 1. 直接仮設             |                                |      |                |     |     |     |
| 墨出し                 |                                | 1    | 式              |     |     |     |
| 養生                  |                                | 1    | 式              |     |     |     |
| 整理清掃後片付け            |                                | 1    | 式              |     |     |     |
| 外部足場                |                                | 1    | 式              |     |     |     |
| 内部足場                |                                | 1    | 式              |     |     |     |
| 仮設間仕切り              |                                | 1    | 式              |     |     |     |
| 仮設材運搬               |                                | 1    | 式              |     |     |     |
| 計                   |                                |      |                |     |     |     |
|                     |                                |      |                |     |     |     |
| 2. 防水改修             |                                |      |                |     |     |     |
| (1) 撤去              |                                |      |                |     |     |     |
| 屋根<br>防水押えコンクリート撤去  | 集積共                            | 97.2 | m3             |     |     |     |
| 鉄筋コンクリート撤去          |                                | 1.1  | m3             |     |     |     |
| カッター入               | RC面                            | 73.0 | m              |     |     |     |
| 屋根<br>アスファルト防水撤去    | ポリエチレンシート t0.15 断熱材t30共<br>集積共 | 811  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根立上り<br>アスファルト防水撤去 | 集積共                            | 161  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 笠木撤去                | アルミ製                           | 188  | m              |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                    | 摘 要                             | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| ルーフトレイン撤去              | 100φ                            | 12   | か所             |     |     |     |
| シーリング撤去                | 20×10                           | 46.8 | m              |     |     |     |
| 計                      |                                 |      |                |     |     |     |
|                        |                                 |      |                |     |     |     |
| (2) 改修                 |                                 |      |                |     |     |     |
| 屋根床<br>塩化ビニル樹脂系シート防水   | 軽歩行仕様 t2.0 S-F2                 | 780  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根立上り<br>塩化ビニル樹脂系シート防水 | t2.0 S-F2                       | 169  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 排水溝<br>塩化ビニル樹脂系シート防水   | 軽歩行仕様 t2.0 S-F2 W300            | 72.2 | m              |     |     |     |
| 屋根立上り<br>防水押え金物        | アルミ形材 L-10×30×1.2<br>シート防水用     | 350  | m              |     |     |     |
| 屋根立上り<br>アルミ金物押え       | 既製品 t1.5 W25×H100<br>(A-33図 B部) | 119  | m              |     |     |     |
| 屋根<br>脱気装置             | ステンレス製                          | 14   | か所             |     |     |     |
| 屋根<br>高圧洗浄             | 15MPa                           | 780  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 基礎天端<br>塗膜防水           | t3.0<br>X-2                     | 9.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 基礎立上り<br>塗膜防水          | t3.0<br>X-2                     | 3.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 基礎廻り<br>塗膜防水           | t3.0<br>X-2                     | 14.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ﾀﾞｸﾞ外貫通部廻り<br>塗膜防水     | t3.0<br>X-2 既存防水面:水洗い共          | 13.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ﾀﾞｸﾞ外貫通部立上り<br>塗膜防水    | t3.0<br>X-2                     | 12.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| シーリング                  |                                 | 1    | 式              |     |     |     |
| 改修用ルーフトレイン             | 縦形 銅製<br>100φ 防塵網共              | 12   | か所             |     |     |     |



(細目別内訳)

| 名 称                    | 摘 要                                              | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 縦樋<br>防露巻き             | 100φ                                             | 129  | m              |     |     |     |
| PHFL<br>笠木             | アルミ既製品 W325 t2.3                                 | 47.3 | m              |     |     |     |
| PHFL<br>コーナー笠木         | アルミ既製品 W325 t2.3 L500+500                        | 3    | か所             |     |     |     |
| 笠木<br>取外し・再取付け         | W250～325 t2.2、2.3                                | 157  | m              |     |     |     |
| 屋根<br>溶接金網             | 下地モルタル内<br>6φ 100×100                            | 780  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| タテ貫通部<br>つば付鋼管スリーブ     | SGP 300φ t6.8 H480 つば:t6<br>ケミカルアンカー:14φ×4+D-10共 | 48   | か所             |     |     |     |
| タテ貫通部<br>配管穴カバー        | ステンレス t1.5 318.5φ                                | 48   | か所             |     |     |     |
| 排煙機屋根<br>有孔折版          | ステンレス W200 H88.2 t2.0                            | 7.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 基礎天端<br>コンクリート押え       | 防水下                                              | 9.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根<br>下地モルタル           | 防水下 t30～105                                      | 177  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根<br>下地モルタル           | 防水下 t30～100                                      | 612  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根立上り<br>樹脂モルタル        | t10                                              | 161  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| タテ貫通部<br>樹脂モルタル        | t10                                              | 9.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 排水溝<br>モルタル            | W300                                             | 72.2 | m              |     |     |     |
| 配管立上り                  | FRP製 W2000×D800×H1000<br>取付金物共                   | 2    | か所             |     |     |     |
| 配管立上り                  | FRP製 W1450×D800×H1000<br>取付金物共                   | 1    | か所             |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)              |                                                  |      |                |     |     |     |
| 屋根立上り<br>塩化ビニル樹脂系シート防水 | t2.0 S-F2                                        | 2.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根立上り<br>防水押え金物        | アルミ型材 L-10×30×1.2<br>シート防水用                      | 4.8  | m              |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                      | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 基礎天端<br>塗膜防水             | t3.0<br>X-2                               | 3.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 基礎立上り<br>塗膜防水            | t3.0<br>X-2                               | 1.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 基礎廻り<br>塗膜防水             | t3.0<br>X-2 既存防水面:水洗い共                    | 4.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 基礎天端<br>コンクリートこて押え       | 防水下                                       | 3.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 9階 X10-X11/Y2通り<br>配管立上り | FRP製 W1190×D1190×H649<br>取付金物共 シェス:ハット同等  | 1    | か所             |     |     |     |
| 計                        |                                           |      |                |     |     |     |
|                          |                                           |      |                |     |     |     |
| 3. 外壁改修                  |                                           |      |                |     |     |     |
| (1) 改修                   |                                           |      |                |     |     |     |
| 外壁<br>クラック補修             | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法<br>0.2-1.0m               | 200  | m              |     |     |     |
| 外壁<br>クラック補修             | Uカットシール充填工法<br>1.0m以上                     | 30.0 | m              |     |     |     |
| 外壁<br>欠損部補修              | 充填工法 エポキシ樹脂モルタル<br>t30 0.01m <sup>2</sup> | 1    | 式              |     |     |     |
| 壁<br>有孔折版                | 高耐食メッキ鋼板 W250 H68 t0.8                    | 12.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁有孔折版<br>下地金物            | スチール 溶融亜鉛メッキ<br>L-75×75×6                 | 13.2 | m              |     |     |     |
| パレット<br>複層塗材E            | ゆず肌<br>既存コンクリート面 下地調整共                    | 90.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>複層塗材E               | ゆず肌<br>既存コンクリート面 下地調整共                    | 151  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| パレット<br>高圧洗浄             | 15MPa                                     | 90.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>高圧洗浄                | 15MPa                                     | 151  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒天井<br>フレキシブルボード         | t6                                        | 110  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                     | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 計                       |                    |     |     |     |     |     |
|                         |                    |     |     |     |     |     |
| 4. 建具改修                 |                    |     |     |     |     |     |
| (1) 撤去                  |                    |     |     |     |     |     |
| AG-6<br>アルミ製がり撤去        | W2400×H5200 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| AG-7<br>アルミ製がり撤去        | W3000×H3000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| AG-8<br>アルミ製がり撤去        | W2000×H3000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| AG-9<br>アルミ製がり撤去        | W2500×H2900 枠共 集積共 | 2   | か所  |     |     |     |
| AG-11<br>アルミ製がり撤去       | W5200×H3000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| AW-6A<br>アルミ製FIX+片引き窓撤去 | W2035×H1470 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| AW-50<br>アルミ製FIX+両引き窓撤去 | W4340×H1000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| AW-52<br>アルミ製FIX窓撤去     | W1600×H1000 枠共 集積共 | 5   | か所  |     |     |     |
| AW-53<br>アルミ製FIX+片引き窓撤去 | W2600×H1000 枠共 集積共 | 6   | か所  |     |     |     |
| SD-4<br>鋼製片開き戸撤去        | W1300×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-11f<br>鋼製軽量額入片開戸撤去   | W1300×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-12<br>鋼製軽量額入両開戸撤去    | W1600×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-57<br>鋼製両開き戸撤去       | W1800×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-61F<br>鋼製片開き戸撤去      | W1300×H2000 枠共 集積共 | 8   | か所  |     |     |     |
| SD-65F<br>鋼製片開き戸撤去      | W700×H2000 枠共 集積共  | 1   | か所  |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                     | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SD-66<br>鋼製片開き戸撤去       | W600×H600 枠共 集積共   | 23  | か所  |     |     |     |
| SD-68<br>鋼製額入片開戸撤去      | W900×H2000 枠共 集積共  | 4   | か所  |     |     |     |
| SD-70<br>鋼製額入片開戸撤去      | W800×H2000 枠共 集積共  | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-74<br>鋼製片開戸撤去        | W600×H2000 枠共 集積共  | 7   | か所  |     |     |     |
| SD-79<br>鋼製両開戸撤去        | W1800×H2100 枠共 集積共 | 7   | か所  |     |     |     |
| LD-3<br>鋼製軽量片開戸撤去       | W800×H2000 枠共 集積共  | 15  | か所  |     |     |     |
| LD-4<br>鋼製軽量片開戸撤去       | W700×H2000 枠共 集積共  | 2   | か所  |     |     |     |
| LD-5<br>鋼製軽量額入片開戸撤去     | W700×H2000 枠共 集積共  | 2   | か所  |     |     |     |
| LD-6<br>鋼製軽量額入片開戸撤去     | W800×H2000 枠共 集積共  | 1   | か所  |     |     |     |
| LD-6-1<br>鋼製軽量額入片開戸撤去   | W700×H2000 枠共 集積共  | 1   | か所  |     |     |     |
| LD-9<br>鋼製軽量額入片開戸撤去     | W600×H2000 枠共 集積共  | 18  | か所  |     |     |     |
| LD-11<br>鋼製軽量片開戸撤去      | W900×H2000 枠共 集積共  | 17  | か所  |     |     |     |
| LD-12<br>鋼製軽量額入片開戸撤去    | W900×H2000 枠共 集積共  | 1   | か所  |     |     |     |
| LD-14<br>鋼製軽量額入片開戸撤去    | W900×H2000 枠共 集積共  | 7   | か所  |     |     |     |
| LH-1<br>鋼製軽量額入片引ハンガ－戸撤去 | W1280×H2000 枠共 集積共 | 15  | か所  |     |     |     |
| LH-2<br>鋼製軽量額入片引ハンガ－戸撤去 | W1280×H2000 枠共 集積共 | 11  | か所  |     |     |     |
| LH-4<br>鋼製軽量額入片引ハンガ－戸撤去 | W1280×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| LH-5<br>鋼製軽量額入りハンガ－戸撤去  | W1000×H2000 枠共 集積共 | 3   | か所  |     |     |     |
| LH-8<br>鋼製軽量額入引分ハンガ－戸撤去 | W1470×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                         | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| LH-9<br>鋼製軽量額入FIX+2連ハンガ-戸撤去 | W2040×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| LH-10<br>鋼製軽量引分ハンガ-戸撤去      | W1040×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| LH-11<br>鋼製軽量額入片引ハンガ-戸撤去    | W770×H2000 枠共 集積共  | 4   | か所  |     |     |     |
| LH-11C<br>鋼製軽量額入片引ハンガ-戸撤去   | W770×H2000 枠共 集積共  | 2   | か所  |     |     |     |
| LH-14<br>鋼製軽量額入片引ハンガ-戸撤去    | W1100×H2000 枠共 集積共 | 6   | か所  |     |     |     |
| LH-16<br>鋼製軽量片引ハンガ-戸撤去      | W1230×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| LH-19<br>鋼製軽量額入片引ハンガ-戸撤去    | W1200×H2000 枠共 集積共 | 3   | か所  |     |     |     |
| LH-19B<br>鋼製軽量額入片引ハンガ-戸撤去   | W1200×H2000 枠共 集積共 | 2   | か所  |     |     |     |
| LH-20<br>鋼製軽量額入片引ハンガ-戸撤去    | W900×H2000 枠共 集積共  | 3   | か所  |     |     |     |
| LH-20B<br>鋼製軽量額入片引ハンガ-戸撤去   | W900×H2000 枠共 集積共  | 2   | か所  |     |     |     |
| LH-21<br>鋼製軽量額入片引ハンガ-戸撤去    | W1130×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SSD-54<br>ステンレス製親子開き戸撤去     | W1200×H2000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SW-0<br>鋼製FIX窓撤去            | W1000×H1000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SW-3<br>鋼製換気扇取付枠撤去          | W370×H370 集積共      | 2   | か所  |     |     |     |
| SW-52<br>鋼製FIX窓撤去           | W1200×H1000 枠共 集積共 | 5   | か所  |     |     |     |
| SW-53<br>鋼製FIX窓撤去           | W2130×H1000 枠共 集積共 | 3   | か所  |     |     |     |
| SW-54-2<br>鋼製FIX窓撤去         | W1930×H1000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SW-54-3<br>鋼製FIX窓撤去         | W1960×H1000 枠共 集積共 | 2   | か所  |     |     |     |
| SW-55<br>鋼製FIX窓撤去           | W1150×H1000 枠共 集積共 | 1   | か所  |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                | 摘 要                | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| SW-56<br>鋼製FIX窓撤去  | W1390×H1000 枠共 集積共 | 1    | か所             |     |     |     |
| SW-57<br>鋼製FIX窓撤去  | W1100×H1000 枠共 集積共 | 1    | か所             |     |     |     |
| SW-59<br>鋼製FIX窓撤去  | W1500×H1000 枠共 集積共 | 1    | か所             |     |     |     |
| SS-54<br>鋼製シャッター撤去 | W950×H2500 枠共 集積共  | 1    | か所             |     |     |     |
| PT-2<br>鋼製可動間仕切撤去  | W400×H1000 枠共 集積共  | 1    | か所             |     |     |     |
| ステンレス製一方枠撤去        | H3000 集積共          | 5    | か所             |     |     |     |
| ステンレス製三方枠撤去        | W800×H2000 集積共     | 1    | か所             |     |     |     |
| ステンレス製三方枠撤去        | W950×H2000 集積共     | 1    | か所             |     |     |     |
| ステンレス製三方枠撤去        | W1100×H2000 集積共    | 4    | か所             |     |     |     |
| ステンレス製三方枠撤去        | W900×H2000 集積共     | 1    | か所             |     |     |     |
| ステンレス製三方枠撤去        | W1350×H2000 集積共    | 1    | か所             |     |     |     |
| ステンレス製三方枠撤去        | W1600×H2000 集積共    | 1    | か所             |     |     |     |
| ステンレス製二方枠撤去        | W2050×H2000 集積共    | 1    | か所             |     |     |     |
| 建具廻りはつり            | RC壁厚150mm          | 324  | m              |     |     |     |
| 建具廻りカッター入れ         | コンクリート面            | 648  | m              |     |     |     |
| 建具廻りシーリング撤去        | MS-2 15×15         | 88.8 | m              |     |     |     |
| ガラス撤去              | t=4 集積共            | 22.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ガラス撤去              | t=5 集積共            | 80.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ガラス撤去              | t=6.8 集積共          | 2.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称               | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| ガラス撤去             | 複層ガラスt=5+6+t=5 集積共                        | 236  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ガラス撤去             | 複層ガラスt=6+6+t=6 集積共                        | 157  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ガラス撤去             | 複層ガラスt=8+6+t=8 集積共                        | 72.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                 |                                           |      |                |     |     |     |
|                   |                                           |      |                |     |     |     |
| (2) 改修            |                                           |      |                |     |     |     |
| 1) アルミニウム製建具      |                                           |      |                |     |     |     |
|                   | 特記なき限り<br>枠見込100、BB-2種仕上                  |      |                |     |     |     |
|                   | C種、断熱性:H-4<br>網戸:ガラス繊維入り合成樹脂製             |      |                |     |     |     |
|                   | 不燃断熱パネル:芯材・高発砲スチロール+<br>両面不燃アルミ樹脂積層複合版+   |      |                |     |     |     |
|                   | フッ素系樹脂焼付塗装<br>付属金物一式共、運搬・取付共              |      |                |     |     |     |
| AD-3A<br>FIX+片引き窓 | W2010×H2170                               | 5    | か所             |     |     |     |
|                   | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |      |                |     |     |     |
| AD-3B<br>FIX+片引き窓 | W2010×H2170                               | 2    | か所             |     |     |     |
|                   | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |      |                |     |     |     |
| AW-5<br>FIX+片引き窓  | W1970×H1470                               | 7    | か所             |     |     |     |
|                   | 網戸撤去・新設、結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65 |      |                |     |     |     |
| AW-6A<br>FIX+片引き窓 | W2035×H1470                               | 3    | か所             |     |     |     |
|                   | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |      |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                | 摘 要                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| AW-6B<br>FIX+片引き窓  | W2035×H1470                               | 9   | か所  |     |     |     |
|                    | 網戸撤去・新設、結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65 |     |     |     |     |     |
| AW-7A<br>FIX+片引き窓  | W1960×H1470                               | 2   | か所  |     |     |     |
|                    | 網戸撤去・新設、結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65 |     |     |     |     |     |
| AW-7B<br>FIX+片引き窓  | W1960×H1470                               | 1   | か所  |     |     |     |
|                    | 網戸撤去・新設、結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65 |     |     |     |     |     |
| AW-13A<br>FIX+片引き窓 | W2060×H1570                               | 38  | か所  |     |     |     |
|                    | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |     |     |     |     |     |
| AW-13B<br>FIX+片引き窓 | W2060×H1570                               | 2   | か所  |     |     |     |
|                    | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |     |     |     |     |     |
| AW-13C<br>FIX+片引き窓 | W2030×H1595                               | 1   | か所  |     |     |     |
|                    | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |     |     |     |     |     |
| AW-14<br>FIX+片引き窓  | W2010×H1570                               | 4   | か所  |     |     |     |
|                    | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |     |     |     |     |     |
| AW-29<br>FIX+片引き窓  | W2060×H1570                               | 1   | か所  |     |     |     |
|                    | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |     |     |     |     |     |
| AW-30<br>FIX+片引き窓  | W2010×H1570                               | 2   | か所  |     |     |     |
|                    | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65         |     |     |     |     |     |
| AW-33<br>FIX+片引き窓  | W2110×H1570                               | 26  | か所  |     |     |     |



(細目別内訳)

| 名 称                  | 摘 要                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65        |     |     |     |     |     |
| AW-34<br>FIX+片引き窓    | W2110×H1570                              | 6   | か所  |     |     |     |
|                      | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65        |     |     |     |     |     |
| AW-38<br>FIX+片引き窓    | W2110×H1570                              | 32  | か所  |     |     |     |
|                      | 結露受撤去<br>アルミ膳板結露受付:W65、アルミ額縁共:W65        |     |     |     |     |     |
| AW-24-4<br>引違い連窓     | W2500×H2900 不燃断熱パネルt=18、網戸共              | 2   | か所  |     |     |     |
|                      | アルミ膳板結露受付:W65、<br>アルミ額縁共:W65、アルミ水切共:L110 |     |     |     |     |     |
| AW-24-5<br>嵌殺し窓      | W370×H370 不燃断熱パネルt=18、網戸共                | 2   | か所  |     |     |     |
|                      | アルミ膳板結露受付:W65、<br>アルミ額縁共:W65、アルミ水切共:L110 |     |     |     |     |     |
| AW-26-1<br>引違い連窓     | W5200×H3000 不燃断熱パネルt=18、網戸共              | 1   | か所  |     |     |     |
|                      | アルミ膳板結露受付:W65、<br>アルミ額縁共:W65、アルミ水切共:L110 |     |     |     |     |     |
| AW-26-2<br>引違い連窓     | W5200×H2400 不燃断熱パネルt=18、網戸共              | 1   | か所  |     |     |     |
|                      | アルミ膳板結露受付:W65、<br>アルミ額縁共:W65、アルミ水切共:L110 |     |     |     |     |     |
| AW-26-3<br>引違い連窓     | W3000×H3000 不燃断熱パネルt=18、網戸共              | 1   | か所  |     |     |     |
|                      | アルミ膳板結露受付:W65、<br>アルミ額縁共:W65、アルミ水切共:L110 |     |     |     |     |     |
| AW-26-4<br>引違い窓      | W2000×H3000 不燃断熱パネルt=18、網戸共              | 1   | か所  |     |     |     |
|                      | アルミ膳板結露受付:W65、<br>アルミ額縁共:W65、アルミ水切共:L110 |     |     |     |     |     |
| AW-26-5<br>片開き窓付嵌殺し窓 | W2035×H2070 不燃断熱パネルt=18、網戸共              | 1   | か所  |     |     |     |
|                      | アルミ膳板結露受付:W65、<br>アルミ額縁共:W65、アルミ水切共:L110 |     |     |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                      | 摘 要                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 小計                       |                                                    |     |     |     |     |     |
|                          |                                                    |     |     |     |     |     |
| 2) 鋼製建具                  |                                                    |     |     |     |     |     |
|                          | 特記なき限り 枠見込170<br>付属金物一式共、運搬・取付共                    |     |     |     |     |     |
| SD-26-1<br>両開きフラッシュ戸     | 扉前立上りH100<br>W1800×H2000                           | 1   | か所  |     |     |     |
|                          | 扉内部ロックウール(150kg/m3)充填<br>本締錠、沓摺共                   |     |     |     |     |     |
| SD-26-2<br>片開き片面フラッシュ戸   | 扉前立上りH100<br>W450×H2000 SUS t2.0加工 沓摺共             | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-26-3F<br>片開き片面フラッシュ戸  | 扉前立上りH100 特定防火設備<br>W600×H2000 SUS t2.0加工 沓摺共      | 7   | か所  |     |     |     |
| SD-26-4<br>両開きフラッシュ戸     | 扉前立上りH100 SUS t2.0加工<br>W1800×H2000 本締錠、沓摺共        | 7   | か所  |     |     |     |
| SD-26-5<br>片開き片面フラッシュ戸   | W600×H600                                          | 7   | か所  |     |     |     |
| SD-26-6<br>片開きフラッシュ戸     | 扉前立上りH100<br>W700×H2000 SUS t2.0加工 沓摺共             | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-26-7f<br>額入り片開きフラッシュ戸 | 常時閉鎖式防火設備 SAT<br>W1300×H2000                       | 1   | か所  |     |     |     |
|                          | 扉内部グラスウール(24kg/m3)充填<br>DP塗装下地、電気錠、沓摺共             |     |     |     |     |     |
| SD-26-8<br>額入り両開きフラッシュ戸  | 扉内部グラスウール(24kg/m3)充填<br>W1600×H2000 DP塗装下地、沓摺共     | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-26-9F<br>片開きフラッシュ戸    | 常時閉鎖式特定防火設備<br>W1300×H2000 本締錠、沓摺共                 | 8   | か所  |     |     |     |
| SD-26-10<br>片開きフラッシュ戸    | 扉内部グラスウール(24kg/m3)充填<br>W1300×H2000 DP塗装下地、本締錠、沓摺共 | 1   | か所  |     |     |     |
| SD-26-11<br>片開きフラッシュ戸    | 扉前立上りH100 SUS t2.0加工<br>W600×H1500 沓摺共             | 9   | か所  |     |     |     |
| 小計                       |                                                    |     |     |     |     |     |
|                          |                                                    |     |     |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                         | 摘 要                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3) 鋼製軽量建具                   |                                                |     |     |     |     |     |
|                             | 特記なき限り 枠見込170<br>焼付塗装仕上 付属金物一式共、運搬・取付共         |     |     |     |     |     |
| LD-26-1<br>ガラリ付小窓付片開きフラッシュ戸 | W900×H2000 アルミガラリ 本締錠、沓摺共                      | 4   | か所  |     |     |     |
| LD-26-2<br>ガラリ付小窓付片開きフラッシュ戸 | W700×H2000 アルミガラリ 本締錠、沓摺共                      | 4   | か所  |     |     |     |
| LD-26-3<br>額入り片開きフラッシュ戸     | W900×H2000 本締錠、沓摺共                             | 18  | か所  |     |     |     |
| LD-26-4<br>額入り片開きフラッシュ戸     | W900×H2000 電気錠、沓摺共                             | 1   | か所  |     |     |     |
| LD-26-5<br>額入り片開きフラッシュ戸     | AT 扉内部ロックウール(150kg/m3)充填<br>W900×H2000 本締錠、沓摺共 | 1   | か所  |     |     |     |
| LD-26-6<br>額入り片開きフラッシュ戸     | W700×H2000 本締錠、沓摺共                             | 1   | か所  |     |     |     |
| LD-26-7<br>額入り片開きフラッシュ戸     | W900×H2000 本締錠、沓摺共                             | 4   | か所  |     |     |     |
| LD-26-8<br>額入り親子開きフラッシュ戸    | W1200×H2000 本締錠、沓摺共                            | 21  | か所  |     |     |     |
| LD-26-9<br>額入り親子開きフラッシュ戸    | W1200×H2000 電気錠、沓摺共                            | 3   | か所  |     |     |     |
| LD-26-10<br>両開きフラッシュ戸       | W1500×H2000 電気錠、沓摺共                            | 1   | か所  |     |     |     |
| LD-26-11<br>額入り親子開きフラッシュ戸   | W1200×H2000 電気錠、沓摺共                            | 1   | か所  |     |     |     |
| LH-26-1<br>ガラリ付小窓付片引きハンガー戸  | W1020×H2015 アルミガラリ 本締錠共                        | 1   | か所  |     |     |     |
| LH-26-2<br>額入り片引きハンガー戸      | W1020×H2015 本締錠共                               | 14  | か所  |     |     |     |
| LH-26-3<br>額入り片引きハンガー戸      | W1020×H2015 電気錠共                               | 4   | か所  |     |     |     |
| LH-26-4<br>額入り片引きハンガー戸      | W1320×H2015 本締錠共                               | 8   | か所  |     |     |     |
| LH-26-5<br>額入り片引きハンガー戸      | W1020×H2015 電気錠共                               | 1   | か所  |     |     |     |
| LH-26-6<br>額入り片引きハンガー戸      | W1320×H2015 本締錠共                               | 2   | か所  |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                        | 摘 要                                           | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| LH-26-7<br>額入り片引きハンガー戸     | W1020×H2015 本締錠共                              | 1   | か所             |     |     |     |
| LH-26-8<br>額入り片引きハンガー戸     | W1320×H2015 本締錠共                              | 2   | か所             |     |     |     |
| LH-26-9<br>額入り片引きハンガー戸     | W1020×H2015 本締錠共                              | 1   | か所             |     |     |     |
| LH-26-10<br>額入り片引きハンガー戸    | W970×H2015 本締錠共                               | 1   | か所             |     |     |     |
| LH-26-11<br>額入り引分けハンガー戸    | W1620×H2015 本締錠共                              | 1   | か所             |     |     |     |
| LH-26-12<br>片開+額入り片引きハンガー戸 | W1320×H2015 本締錠共                              | 3   | か所             |     |     |     |
| LH-26-13<br>額入り片引きハンガー戸    | W1320×H2015 本締錠共                              | 1   | か所             |     |     |     |
| LD-24-5<br>鋼製軽量額入親子開戸      | 一時撤去 再取付<br>W1200×H2000                       | 1   | か所             |     |     |     |
| LD-25-3A<br>鋼製軽量額入両開戸撤去    | 一時撤去 再取付<br>W1800×H2000                       | 1   | か所             |     |     |     |
| ガラスクリーニング                  | 既存軽量鋼製建具面                                     | 0.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                         |                                               |     |                |     |     |     |
|                            |                                               |     |                |     |     |     |
| 4) ステンレス製建具                |                                               |     |                |     |     |     |
| SSD-56<br>片開きフラッシュ戸        | 空錠撤去・非常かへ付箱錠新設<br>枠見込130 W900×H2000 扉・枠:既存のまま | 7   | か所             |     |     |     |
|                            | 箱錠部ステンレス取付用下地新設                               |     |                |     |     |     |
| 小計                         |                                               |     |                |     |     |     |
|                            |                                               |     |                |     |     |     |
| 5) 移動間仕切                   |                                               |     |                |     |     |     |
|                            | 特記なき限り パネル厚50<br>焼付塗装仕上                       |     |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                         | 摘 要                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
|                             | クローザー機構:接床、丸落し+受ツボ<br>直線レール、天井内補強共 |       |     |     |     |     |
|                             | 付属金物一式共、運搬・取付共                     |       |     |     |     |     |
| SLW-26-1<br>鋼製軽量スライディングウォール | W5070×H2500                        | 1     | か所  |     |     |     |
| SLW-26-2<br>鋼製軽量スライディングウォール | W2527×H2500                        | 1     | か所  |     |     |     |
| 小計                          |                                    |       |     |     |     |     |
|                             |                                    |       |     |     |     |     |
| 6) ガラス                      |                                    |       |     |     |     |     |
| フロント板ガラス                    | t5 2.18㎡以下                         | 18.3  | ㎡   |     |     |     |
| 網入型板ガラス                     | t6.8 2.18㎡以下                       | 1.6   | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス                       | FL5+A6+Low-E5 2.00㎡以下              | 236   | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス                       | FL6+A6+Low-E6 2.00㎡以下              | 154   | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス                       | Low-E6+A6+FL6 2.00㎡以下              | 28.4  | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス                       | FL8+A6+Low-E8 2.00㎡以下              | 72.1  | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス                       | Low-E6+A12+FL6 2.00㎡以下             | 3.5   | ㎡   |     |     |     |
| 型板ガラス                       | t4 W100×H100                       | 9     | 枚   |     |     |     |
| 飛散防止フィルム                    |                                    | 18.3  | ㎡   |     |     |     |
| ガラス廻りシーリング                  | 片面長さ×2                             | 3,875 | m   |     |     |     |
| 防火戸用<br>ガラス廻りシーリング          | 片面長さ×2                             | 17.7  | m   |     |     |     |
| ガラスクリーニング                   |                                    | 514   | ㎡   |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                | 摘 要               | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 小計                 |                   |      |                |     |     |     |
|                    |                   |      |                |     |     |     |
| 7) その他             |                   |      |                |     |     |     |
| 建具廻り<br>シーリング      | MS-2<br>15×10     | 193  | m              |     |     |     |
| 建具廻り<br>防水モルタル詰    |                   | 107  | m              |     |     |     |
| 建具廻り<br>モルタル詰      |                   | 517  | m              |     |     |     |
| 耐候性塗料塗             | DP-1 外部鋼製建具面      | 21.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗替       | SOP RB種 内部鋼製建具面   | 71.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗 | EP-G 内部鋼製建具面 錆止め共 | 199  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ウレタン樹脂断熱材充填        | アルミ製建具枠廻り         | 86.4 | m              |     |     |     |
| ロックウール充填           | 150kg/m3<br>建具枠廻り | 13.4 | m              |     |     |     |
| 小計                 |                   |      |                |     |     |     |
| 計                  |                   |      |                |     |     |     |
|                    |                   |      |                |     |     |     |
| 5. 内装改修            |                   |      |                |     |     |     |
| (1) 撤去             |                   |      |                |     |     |     |
| 鉄筋コンクリート撤去         |                   | 37.8 | m3             |     |     |     |
| カッター入              | RC面               | 680  | m              |     |     |     |
| 床<br>タイル撤去         | 120角<br>モルタル共     | 337  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称              | 摘 要              | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 床<br>ゴムチップ撤去     | t10              | 136   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル巾木撤去          | H100             | 2,467 | m              |     |     |     |
| 壁<br>タイル撤去       | 100角             | 71.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>タイル撤去       | 100角<br>モルタル共    | 202   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>吹付撤去        |                  | 141   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>クロス撤去       |                  | 5,217 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>合板・ボード撤去    | 一重張り             | 1,662 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>合板・ボード撤去    | 二重張り             | 5,364 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>グラスウールボード撤去 | t25              | 76.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| LGS間仕切撤去         | 65形 @450         | 3,538 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| LGS天井下地撤去        | 19型              | 3,522 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>合板・ボード撤去   | 一重張り             | 442   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>合板・ボード撤去   | 二重張り             | 2,636 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ハスリップ金物撤去        | W35              | 291   | m              |     |     |     |
| グレーチング蓋撤去        | W300             | 25.5  | m              |     |     |     |
| グレーチング蓋撤去        | W370             | 12.2  | m              |     |     |     |
| 面台撤去             | W120 メラミン化粧合板t25 | 69.9  | m              |     |     |     |
| 額縁撤去             | スプルス<br>75×25    | 957   | m              |     |     |     |
| 配膳車ガード撤去         | 120×20           | 98.9  | m              |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称              | 摘 要             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| ストレッチャーガード撤去     | 120×30          | 209  | m   |     |     |     |
| コーナーガード撤去        | ステンレス<br>50×50  | 10.8 | m   |     |     |     |
| ブラインドボックス撤去      | アルミ製<br>120×80  | 287  | m   |     |     |     |
| ガードルール、カーテンルール撤去 | アルミ押出形材         | 326  | m   |     |     |     |
| 黒板撤去             | L1200 H1200     | 1    | か所  |     |     |     |
| 黒板撤去             | L1800 H1200     | 1    | か所  |     |     |     |
| 掲示板撤去            | L1200 H1200     | 16   | か所  |     |     |     |
| 掲示板撤去            | L1800 H1200     | 2    | か所  |     |     |     |
| 掲示板撤去            | L2400 H1200     | 1    | か所  |     |     |     |
| パーティション撤去        | W1700×H2500     | 1    | か所  |     |     |     |
| 便所<br>棚撤去        | L750            | 1    | か所  |     |     |     |
| 便所<br>棚撤去        | L900            | 8    | か所  |     |     |     |
| 便所<br>棚撤去        | L950            | 9    | か所  |     |     |     |
| 病室<br>飾り棚撤去      | W4600×D300      | 3    | か所  |     |     |     |
| カウンター撤去          | W2000×D600×H150 | 6    | か所  |     |     |     |
| カウンター撤去          | W2850×D600×H150 | 6    | か所  |     |     |     |
| カウンター撤去          | W4400×D600×H150 | 1    | か所  |     |     |     |
| 調理台撤去            | W600×D550×H800  | 6    | か所  |     |     |     |
| 流し台撤去            | W650×D550×H800  | 3    | か所  |     |     |     |



(細目別内訳)

| 名 称                | 摘 要             | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 流し台撤去              | W1200×D550×H800 | 10   | か所             |     |     |     |
| 流し台撤去              | W1500×D550×H800 | 14   | か所             |     |     |     |
| 流し台撤去              | W1800×D550×H800 | 6    | か所             |     |     |     |
| 流し台撤去              | W2000×D550×H800 | 6    | か所             |     |     |     |
| 作業カウンター撤去          | W2100×D700×H800 | 1    | か所             |     |     |     |
| 吊戸棚撤去              | W900×D380×H500  | 6    | か所             |     |     |     |
| 吊戸棚撤去              | W1500×D380×H500 | 14   | か所             |     |     |     |
| 吊戸棚撤去              | W1800×D380×H500 | 6    | か所             |     |     |     |
| 壁付ロッカー撤去           | W550×D150×H2500 | 58   | か所             |     |     |     |
| 病室<br>ウォールケアユニット撤去 | W1300×D150×H300 | 45   | か所             |     |     |     |
| ユニットバス撤去           | 1100×1500       | 6    | か所             |     |     |     |
| ユニットバス撤去           | 1600×2000       | 3    | か所             |     |     |     |
| 消火器ボックス撤去          | 置き形             | 5    | か所             |     |     |     |
| 身障者用手摺撤去           | L形              | 11   | か所             |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)          |                 |      |                |     |     |     |
| LGS天井下地撤去          | 19型             | 325  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>合板・ボード撤去     | 一重張り            | 303  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>合板・ボード撤去     | 二重張り            | 22.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                  |                 |      |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                  | 摘 要                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| (2) 改修               |                              |       |                |     |     |     |
| 1) 床                 |                              |       |                |     |     |     |
| ケレン                  |                              | 258   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| コンクリートこて押え           | 薄張物下                         | 13.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| セルフベリング <sup>※</sup> | せっこう系<br>t10                 | 329   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| モルタル補修               |                              | 3,462 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| モルタル補修               | t30                          | 329   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防塵塗床                 | t10 水性アクリル樹脂系2回塗<br>コーティング工法 | 217   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート              | t2.0                         | 3,202 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 踏面蹴上<br>ビニル床シート      | t2.0                         | 120   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート1             | 耐薬<br>t2.0                   | 351   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート              | t2.5                         | 9.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| タイルカーペット             | t6                           | 164   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)            |                              |       |                |     |     |     |
| 基礎天端<br>コンクリートこて押え   | 素地                           | 1.5   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| モルタル補修               |                              | 27.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート              | t2.0                         | 27.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                   |                              |       |                |     |     |     |
|                      |                              |       |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称             | 摘 要                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 2)幅木・壁          |                              |       |                |     |     |     |
| 床立上り<br>防塵塗床    | t10 水性アクリル樹脂系2回塗<br>コーティング工法 | 47.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床立上り<br>ビニル床シート | t2.0 H100                    | 25.5  | m              |     |     |     |
| ビニル巾木           | H100                         | 2,695 | m              |     |     |     |
| ケレン             | 既存RC、ポर्ट面                   | 54.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニルクロス          | 既存ポर्ट面                      | 568   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニルクロス          | ポर्ट面                        | 4,789 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニルクロス          | 木目調<br>既存ポर्ट面               | 33.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニルクロス          | 木目調<br>ポर्ट面                 | 574   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニルクロス          | 映写用<br>ポर्ट面                 | 23.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニルクロス          | 耐薬<br>既存ポर्ट面                | 14.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニルクロス          | 耐薬<br>ポर्ट面                  | 72.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 不燃化粧板           | t3 接着張り                      | 48.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 化粧ケイ酸カルシウム板     | t6                           | 10.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ケイ酸カルシウム板       | t8 突付                        | 14.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 石膏ポर्ट          | t15 突付 GL工法                  | 2.5   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 石膏ポर्ट          | t15 継目処理 GL工法                | 1,130 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 石膏ポर्ट          | t12.5+12.5 突付                | 1,271 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 石膏ポर्ट          | t12.5+12.5 継目処理              | 3,284 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                  | 摘 要                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| シーリング石膏ボード           | 不燃<br>t12.5+12.5 突付                     | 183   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 強化石膏ボード              | t12.5+12.5 継目処理                         | 80.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ボード面継目処理             | ベベルエッジ                                  | 1,211 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| コーナーボード              | 樹脂製                                     | 397   | m              |     |     |     |
| 廊下腰壁上部<br>見切縁        | 塩ビ                                      | 496   | m              |     |     |     |
| 異種壁下地取合、開口上部等<br>見切縁 | 塩ビ                                      | 907   | m              |     |     |     |
| 壁化粧珪酸カルシウム板出隅<br>見切縁 | アルミ                                     | 13.2  | m              |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地              | 50形<br>@450                             | 612   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地              | 65形<br>@450                             | 1,624 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地              | 90形<br>@450                             | 758   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地              | 100形<br>@450                            | 221   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強          |                                         | 1     | 式              |     |     |     |
| 耐火間仕切                | 1時間耐火 t115 LGS65形<br>GBF t12.5+12.5 両面  | 523   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 耐火間仕切                | 1時間耐火 t140 LGS90形<br>GBF t12.5+12.5 両面  | 490   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 耐火間仕切                | 1時間耐火 t150 LGS100形<br>GBF t12.5+12.5 両面 | 189   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強            |                                         | 1     | 式              |     |     |     |
| 耐火間仕切四周処理            |                                         | 1,493 | m              |     |     |     |
| 耐火遮音間仕切              | 1時間耐火 t115 LGS65形<br>GBF t12.5+12.5 両面  | 10.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|                      | ガラスウール充填共                               |       |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称               | 摘 要                                    | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 耐火遮音間仕切           | 1時間耐火 t140 LGS90形<br>GBF t12.5+12.5 両面 | 20.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|                   | グラスウール充填共                              |       |                |     |     |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強       |                                        | 1     | 式              |     |     |     |
| 耐火遮音間仕切四周処理       |                                        | 64.7  | m              |     |     |     |
| 壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付 | A種1H<br>t50                            | 1,658 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 間仕切内<br>グラスウール充填  | t50 24kg/m3                            | 230   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)         |                                        |       |                |     |     |     |
| ビニルクロス            | 既存ポート面                                 | 97.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                |                                        |       |                |     |     |     |
|                   |                                        |       |                |     |     |     |
| 3)天井              |                                        |       |                |     |     |     |
| 天井<br>軽鉄天井下地      | 19形<br>@225 H<1.5m                     | 1,603 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>軽鉄天井下地      | 19形<br>@225 H<3.0m 振れ止め補強共             | 1,734 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>軽鉄天井下地      | 19形<br>@300 H<3.0m 振れ止め補強共             | 103   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>軽鉄天井下地      | 19形<br>@360 H<1.5m                     | 107   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>軽鉄天井下地      | 19形<br>@360 H<3.0m 振れ止め補強共             | 143   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽鉄天井下地開口補強        |                                        | 1     | 式              |     |     |     |
| 天井<br>ロックウール化粧吸音板 | t12<br>下地GB-R t9.5共                    | 250   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>不燃積層石膏ポート   | 化粧有り<br>t9.5                           | 3,336 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                 | 摘 要                             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 天井<br>ケイ酸カルシウム板     | t6 突付                           | 103   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>廻り縁           | 塩ビ                              | 3,224 | m              |     |     |     |
| 天井<br>硬質ウレタンフォーム吹付  | A種1H<br>t50                     | 923   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)           |                                 |       |                |     |     |     |
| 天井<br>軽鉄天井下地        | 19形<br>@225 H<1.5m              | 89.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>軽鉄天井下地        | 19形<br>@225 H<3.0m 振れ止め補強共      | 213   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>軽鉄天井下地        | 19形<br>@360 H<3.0m 振れ止め補強共      | 22.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>不燃積層石膏ボード     | 化粧有り<br>t9.5                    | 303   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>ロックウール化粧吸音板   | t12<br>下地GB-R t9.5共             | 11.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>ロックウール化粧吸音板   | t19 リフ付<br>下地GB-R t9.5共         | 11.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>廻り縁           | 塩ビ                              | 263   | m              |     |     |     |
| 小計                  |                                 |       |                |     |     |     |
|                     |                                 |       |                |     |     |     |
| 4)その他               |                                 |       |                |     |     |     |
| シーリング               |                                 | 1     | 式              |     |     |     |
| ハンスリップ金物            | ステンレス 滑止め フラットエンドあり<br>W35 接着工法 | 288   | m              |     |     |     |
| ビニル床シート立上げ端部<br>見切縁 | アルミ                             | 25.5  | m              |     |     |     |
| 天井点検口               | アルミ 額縁タイプ<br>600角               | 152   | か所             |     |     |     |
| 吊カーテンレール            | アルミ アルマイト                       | 29.8  | m              |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                              | 摘 要                                | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 吊カーテンレール曲げ加工                     |                                    | 7     | か所             |     |     |     |
| カーテン、ブラインドボックス                   | アルミ BC-2 標準色 W120×H150             | 290   | m              |     |     |     |
| スクリーンボックス                        | アルミ W250×H250 L2000                | 1     | か所             |     |     |     |
| スクリーンボックス                        | アルミ W250×H250 L2700                | 1     | か所             |     |     |     |
| スクリーンボックス                        | アルミ W250×H250 L2400                | 2     | か所             |     |     |     |
| 暗幕ボックス                           | アルミ W250×H250 L1350<br>レール共        | 1     | か所             |     |     |     |
| 一方枠                              | ステンレス<br>t2.3 135×25 H2500         | 4     | か所             |     |     |     |
| 洗面器<br>取付下地金物                    | スチール<br>t1.2 H300                  | 33.6  | m              |     |     |     |
| 吊戸棚<br>取付下地金物                    | スチール<br>t1.2 H300                  | 464   | m              |     |     |     |
| カーテン、ブラインドボックス<br>取付下地金物         | スチール<br>FB-5×50 L255+150、FB-3 @600 | 290   | m              |     |     |     |
|                                  | 吊ボルト、吊アンカー @600                    |       |                |     |     |     |
| プロジェクター<br>取付下地金物                | スチール<br>吊ボルト H1075 4本、チャンネルホルダー    | 3     | か所             |     |     |     |
|                                  | 補強チャンネル共                           |       |                |     |     |     |
| プロジェクター 取付下地金物<br>化粧丸座金          | ステンレス                              | 12    | か所             |     |     |     |
| 天井LGS<br>あと施工アンカー                | 金属拡張系 上向き                          | 3,689 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| カーテン、ブラインドボックス取付下地金物<br>あと施工アンカー | 金属系 横向き<br>M8 L50                  | 968   | か所             |     |     |     |
| 吊戸棚上部<br>吊ボルト                    | φ9 H1050                           | 233   | か所             |     |     |     |
| 吊戸棚上部<br>吊ボルト                    | φ9 H1850                           | 6     | か所             |     |     |     |
| 吊戸棚上部<br>吊ボルト                    | φ9 H2250                           | 21    | か所             |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称                      | 摘 要                                      | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| RC壁撤去部小口<br>モルタル補修       | W200                                     | 45.9 | m              |     |     |     |
| ラインク<br>面台               | メラミンポストフォーム<br>t20 W150                  | 13.8 | m              |     |     |     |
| 流し台                      | W1200×D550×H800                          | 4    | か所             |     |     |     |
| 流し台                      | W1800×D550×H800                          | 1    | か所             |     |     |     |
| 吊戸棚                      | W1800×D380×H500<br>水切棚 L2400 1段式、幕板H200共 | 1    | か所             |     |     |     |
| 自動ドアガード                  | L600                                     | 2    | か所             |     |     |     |
| 自動ドアガード                  | L950                                     | 3    | か所             |     |     |     |
| 自動ドアガード                  | L1050                                    | 2    | か所             |     |     |     |
| 自動ドアガード                  | L1100                                    | 9    | か所             |     |     |     |
| 配膳車ガード                   | 樹脂製 H150<br>ナカ工業:セーフティラインNS-150V同等       | 22.7 | m              |     |     |     |
| プロジェクター 取付下地金物<br>樹脂キャップ | ビニル樹脂                                    | 12   | か所             |     |     |     |
| 消火器ボックス                  | 埋込 W288×D191.9×H693                      | 13   | か所             |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)                |                                          |      |                |     |     |     |
| 天井LGS<br>あと施工アンカー        | 金属拡張系 上向き                                | 325  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (サイン)                    |                                          |      |                |     |     |     |
| S-1<br>室名札A              | W215×H310                                | 92   | か所             |     |     |     |
| S-2<br>室名札B              | W215×H161.5                              | 3    | か所             |     |     |     |
| S-3<br>室名シート文字           | シート切り文字                                  | 52   | か所             |     |     |     |
| S-4<br>室名札 使用中付          | W220×H200                                | 12   | か所             |     |     |     |



(細目別内訳)

| 名 称                    | 摘 要             | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| S-5<br>ビクトサイン 突出       | W270×H250       | 8    | か所             |     |     |     |
| S-6<br>ビクトサイン 平付       | W300×H1300      | 1    | か所             |     |     |     |
| S-7<br>階数表示 当階         | t5 H150         | 9    | か所             |     |     |     |
| S-8<br>階数表示 踊場         | t5 H200         | 8    | か所             |     |     |     |
| S-9<br>避難経路図           | W600×H600       | 10   | か所             |     |     |     |
| 小計                     |                 |      |                |     |     |     |
| 計                      |                 |      |                |     |     |     |
|                        |                 |      |                |     |     |     |
| 6. 塗装改修                |                 |      |                |     |     |     |
| (1) 改修                 |                 |      |                |     |     |     |
| 1)内部塗装                 |                 |      |                |     |     |     |
| 錆止め塗装                  | 鉄部              | 23.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 合成樹脂調合ペイント             | SOP<br>既存鉄骨面    | 428  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>合成樹脂エマルションペイント   | EP<br>ケイカル板面    | 103  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>つや有合成樹脂エマルションペイント | EP-G<br>既存モルタル面 | 56   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>つや有合成樹脂エマルションペイント | EP-G<br>ボード面    | 7.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>つや有合成樹脂エマルションペイント | EP-G<br>既存ボード面  | 661  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                     |                 |      |                |     |     |     |
|                        |                 |      |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称          | 摘 要                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 2)外部塗装       |                             |      |                |     |     |     |
| 軒天井<br>耐候性塗料 | DP-C<br>フレキ面                | 110  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計           |                             |      |                |     |     |     |
| 計            |                             |      |                |     |     |     |
|              |                             |      |                |     |     |     |
| 7. 躯体改修      |                             |      |                |     |     |     |
| (1) 改修       |                             |      |                |     |     |     |
| 1) 鉄筋        |                             |      |                |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD295 D10                   | 0.1  | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD295 D13                   | 0.2  | t              |     |     |     |
| 鉄筋スクラップ控除    |                             | 1    | 式              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立       | 改修用                         | 0.2  | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬         | 4t車                         | 0.2  | t              |     |     |     |
| あと施工アンカー     | 接着系 下向打<br>D10 定着L150+埋込L80 | 682  | か所             |     |     |     |
| あと施工アンカー     | 接着系 下向打<br>D10 定着L400+埋込L80 | 132  | か所             |     |     |     |
| 溶接金網敷き       | 嵩上げコン部<br>φ6 100×100        | 13.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)    |                             |      |                |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD295 D10                   | 0.03 | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD295 D13                   | 0.02 | t              |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称        | 摘 要                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 鉄筋加工組立     | 改修用                         | 0.05 | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬       | 4t車                         | 0.05 | t              |     |     |     |
| あと施工アンカー   | 接着系 下向打<br>D10 定着L400+埋込L80 | 100  | か所             |     |     |     |
| 小計         |                             |      |                |     |     |     |
|            |                             |      |                |     |     |     |
| 2)コンクリート   |                             |      |                |     |     |     |
| 普通コンクリート   | Fc24N S18                   | 4.6  | m3             |     |     |     |
| 構造体強度補正    |                             | 1    | 式              |     |     |     |
| コンクリート打設手間 |                             | 1    | 式              |     |     |     |
| 目あらし       | 床                           | 26.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 無筋コンクリート   | 嵩上げコン部<br>Fc18N S18         | 3.5  | m3             |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)  |                             |      |                |     |     |     |
| 普通コンクリート   | Fc24N S18                   | 0.8  | m3             |     |     |     |
| 構造体強度補正    |                             | 1    | 式              |     |     |     |
| コンクリート打設手間 |                             | 1    | 式              |     |     |     |
| 目あらし       | 床                           | 4.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計         |                             |      |                |     |     |     |
|            |                             |      |                |     |     |     |
| 3)型枠       |                             |      |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称       | 摘 要                      | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|--------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 普通合板型枠    | 地上部<br>改修用               | 17.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 打放し合板型枠   | 地上部 B種<br>改修用            | 27.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬      | 4t車                      | 44.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 打放し面補修    | B種 コーン処理                 | 27.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外) |                          |       |                |     |     |     |
| 普通合板型枠    | 地上部<br>改修用               | 0.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 打放し合板型枠   | 地上部 B種<br>改修用            | 2.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬      | 4t車                      | 2.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 打放し面補修    | B種 コーン処理                 | 2.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計        |                          |       |                |     |     |     |
|           |                          |       |                |     |     |     |
| 4) 鉄骨     |                          |       |                |     |     |     |
| (排煙機屋根鉄骨) |                          |       |                |     |     |     |
| 切板鋼板      | SS400<br>PL-3.2          | 0.003 | t              |     |     |     |
| 切板鋼板      | SS400<br>PL-6            | 0.01  | t              |     |     |     |
| 切板鋼板      | SS400<br>PL-12           | 0.02  | t              |     |     |     |
| 切板鋼板      | SS400<br>PL-16           | 0.03  | t              |     |     |     |
| H形鋼       | SS400<br>H-100×100×6×8   | 0.2   | t              |     |     |     |
| 角形鋼管      | STKR400<br>□-100×100×3.2 | 0.1   | t              |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称        | 摘 要                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸鋼         | SS400<br>M12              | 0.004 | t   |     |     |     |
| 軽量リップ溝形鋼   | SSC400<br>C-100×50×20×3.2 | 0.1   | t   |     |     |     |
| 鉄骨スクラップ控除  |                           | 1     | 式   |     |     |     |
| 工場加工組立     | 工場溶接 51.0m/t 副資材共         | 0.3   | t   |     |     |     |
| 軽量鉄骨加工・組立け | 普通ボルト締共                   | 0.1   | t   |     |     |     |
| 亜鉛めっき      |                           | 0.4   | t   |     |     |     |
| 鉄骨運搬       |                           | 0.4   | t   |     |     |     |
| 現場建方       | 建方機械別途                    | 0.3   | t   |     |     |     |
| 現場組立       | HTB締付け 13.3本/t            | 0.3   | t   |     |     |     |
| 亜鉛メッキ高力ボルト | F8T<br>M16 L40            | 4     | 本   |     |     |     |
| ターンバックル    | M12 メッキ品                  | 2     | 本   |     |     |     |
| あと施工アンカー   | 接着系 下向打<br>M12 L96        | 16    | 本   |     |     |     |
| ベース下均しモルタル | A種<br>t30 200×200         | 4     | か所  |     |     |     |
| 溶接部試験      | 第三者試験機関<br>超音波探傷試験 工場     | 20    | か所  |     |     |     |
| 小計         |                           |       |     |     |     |     |
| 計          |                           |       |     |     |     |     |
|            |                           |       |     |     |     |     |
| 8. 環境配慮改修  |                           |       |     |     |     |     |
| (1) 撤去     |                           |       |     |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称            | 摘 要                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|----------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 軒天井<br>フルキ板撤去  | アスベスト含有建材                  | 110   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>ビニル床タイル撤去 | t2 集積共<br>石綿含有             | 284   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>ビニル床シート撤去 | t2 集積共<br>石綿含有             | 85.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>ビニル床シート撤去 | t2.5 集積共<br>石綿含有           | 2,835 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>複層塗材E撤去   | 石綿含有                       | 615   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>合板・ボード撤去  | 一重張り t12 集積共<br>石綿含有複層塗材E共 | 130   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>合板・ボード撤去 | 一重張り t6 集積共<br>石綿含有        | 444   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計              |                            |       |                |     |     |     |
|                |                            |       |                |     |     |     |
| 9. 発生材処理       |                            |       |                |     |     |     |
| (1) 運搬         |                            |       |                |     |     |     |
| 発生材積込み         |                            | 1     | 式              |     |     |     |
| 発生材運搬          |                            | 1     | 式              |     |     |     |
| 計              |                            |       |                |     |     |     |
|                |                            |       |                |     |     |     |
| (2) 処分         |                            |       |                |     |     |     |
| 発生材処分          |                            | 1     | 式              |     |     |     |
| 計              |                            |       |                |     |     |     |
|                |                            |       |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称        | 摘 要                                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|---------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| Ⅱ 構内舗装     |                                             |      |                |     |     |     |
| 1. 構内舗装    |                                             |      |                |     |     |     |
| (1) 撤去     |                                             |      |                |     |     |     |
| アスファルト舗装撤去 | t50 集積共<br>路盤材既存のまま                         | 670  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| カッター入      | アスファルト面                                     | 105  | m              |     |     |     |
| 縁石撤去       | W180 曲線部とも 集積共<br>モルタル、基礎コン、RC-40既存のまま      | 16.6 | m              |     |     |     |
| 計          |                                             |      |                |     |     |     |
|            |                                             |      |                |     |     |     |
| (2) 改修     |                                             |      |                |     |     |     |
| アスファルト舗装   | 再生アスファルト t50<br>プライムコートPK-3 路盤材既存のまま        | 670  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 縁石         | W180 曲線部とも モルタル、基礎コン、RC-40<br>既存のまま 9-11-6図 | 16.6 | m              |     |     |     |
| 舗装機械運搬     |                                             | 1    | 式              |     |     |     |
| 計          |                                             |      |                |     |     |     |
|            |                                             |      |                |     |     |     |
| 2. 屋外排水    |                                             |      |                |     |     |     |
| (1) 撤去     |                                             |      |                |     |     |     |
| U形側溝撤去     | U-350 ステンレスグレーチング蓋共<br>9-12-2図              | 25.7 | m              |     |     |     |
| 雨水枡撤去      | 570 ステンレスグレーチング蓋共<br>9-14-1図                | 2    | か所             |     |     |     |
| 計          |                                             |      |                |     |     |     |

(細目別内訳)

| 名 称      | 摘 要                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| (2) 改修   |                                    |      |     |     |     |     |
| U形側溝     | U-350 ステンスグレーティング蓋 T-14<br>9-12-2図 | 25.7 | m   |     |     |     |
| 雨水枡      | 570 ステンスグレーティング蓋 T-14<br>9-14-1図   | 2    | か所  |     |     |     |
| 計        |                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                    |      |     |     |     |     |
| 3. 発生材処理 |                                    |      |     |     |     |     |
| (1) 運搬   |                                    |      |     |     |     |     |
| 発生材積込み   |                                    | 1    | 式   |     |     |     |
| 発生材運搬    |                                    | 1    | 式   |     |     |     |
| 計        |                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                    |      |     |     |     |     |
| (2) 処分   |                                    |      |     |     |     |     |
| 発生材処分    |                                    | 1    | 式   |     |     |     |
| 計        |                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                    |      |     |     |     |     |



(別紙明細)

| 名 称        | 摘 要           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 墨出し      |               | 1     | 式              |     |     |     |
| 墨出し        | 防水改修          | 819   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 墨出し        | 内部 複合改修       | 3,801 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)  |               |       |                |     |     |     |
| 墨出し        | 防水改修          | 3.1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 墨出し        | 内部 複合改修       | 330   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計          |               |       |                |     |     |     |
|            |               |       |                |     |     |     |
| 2 養生       |               | 1     | 式              |     |     |     |
| 養生         | 防水改修<br>シート防水 | 832   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 養生         | 外壁改修          | 548   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 養生         | 内部 複合改修       | 4,042 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 養生         | 内部 通路部分       | 204   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)  |               |       |                |     |     |     |
| 養生         | 防水改修<br>シート防水 | 7.9   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 養生         | 内部 複合改修       | 357   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計          |               |       |                |     |     |     |
|            |               |       |                |     |     |     |
| 3 整理清掃後片付け |               | 1     | 式              |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称             | 摘 要             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 整理清掃後片付け        | 防水改修<br>シート防水   | 832   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 整理清掃後片付け        | 外壁改修            | 548   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 整理清掃後片付け        | 内部 複合改修         | 4,042 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)       |                 |       |                |     |     |     |
| 整理清掃後片付け        | 防水改修<br>シート防水   | 7.9   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 整理清掃後片付け        | 内部 複合改修         | 357   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計               |                 |       |                |     |     |     |
|                 |                 |       |                |     |     |     |
| 4 外部足場          |                 | 1     | 式              |     |     |     |
| 外部足場<br>脚立足場    | 階高4.0m未満        | 55.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外部足場<br>簡易移動式足場 | 階高4.0m以上 5.0m未満 | 55.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計               |                 |       |                |     |     |     |
|                 |                 |       |                |     |     |     |
| 5 内部足場          |                 | 1     | 式              |     |     |     |
| 内部足場<br>脚立足場    | 階高4.0m未満        | 1,725 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部足場<br>簡易移動式足場 | 階高4.0～5.0m未満    | 1,450 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部足場<br>簡易移動式足場 | 階高5m以上5.7m未満    | 609   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部足場<br>階段棚足場   |                 | 155   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)       |                 |       |                |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称              | 摘 要                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 内部足場<br>脚立足場     | 階高4.0m未満                | 89.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部足場<br>簡易移動式足場  | 階高4.0～5.0m未満            | 71.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部足場<br>簡易移動式足場  | 階高5m以上5.7m未満            | 181   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                |                         |       |                |     |     |     |
|                  |                         |       |                |     |     |     |
| 6 仮設間仕切り         |                         | 1     | 式              |     |     |     |
| 仮設間仕切下地          | B種                      | 36.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設間仕切仕上材         | B種                      | 36.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設間仕切扉           | W900×H2000              | 8.0   | か所             |     |     |     |
| 計                |                         |       |                |     |     |     |
|                  |                         |       |                |     |     |     |
| 7 仮設材運搬          |                         | 1     | 式              |     |     |     |
| 仮設材運搬<br>脚立足場    | 外部足場<br>階高4.0m未満        | 41.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設材運搬<br>簡易移動式足場 | 外部足場<br>階高4.0m以上 5.0m未満 | 55.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設材運搬<br>脚立足場    | 階高4.0m未満                | 1,725 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設材運搬<br>簡易移動式足場 | 階高4.0～5.0m未満            | 1,450 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設材運搬<br>簡易移動式足場 | 階高5m以上5.7m未満            | 609   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設材運搬<br>階段棚足場   |                         | 155   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)        |                         |       |                |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称                                           | 摘 要                           | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 仮設材運搬<br>脚立足場                                 | 階高4.0m未満                      | 89.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設材運搬<br>簡易移動式足場                              | 階高4.0～5.0m未満                  | 71.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設材運搬<br>簡易移動式足場                              | 階高5m以上5.7m未満                  | 181  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                                             |                               |      |                |     |     |     |
|                                               |                               |      |                |     |     |     |
| 8 シーリング <sup>°</sup>                          | 外部                            | 1    | 式              |     |     |     |
| 金物廻り<br>シーリング <sup>°</sup>                    | MS-2<br>25×20                 | 18.2 | m              |     |     |     |
| 金物廻り<br>シーリング <sup>°</sup>                    | MS-2<br>20×10                 | 28.6 | m              |     |     |     |
| 金物廻り<br>シーリング <sup>°</sup>                    | MS-2<br>15×10                 | 119  | m              |     |     |     |
| 金物廻り<br>シーリング <sup>°</sup>                    | MS-2<br>10×10                 | 45.2 | m              |     |     |     |
| 計                                             |                               |      |                |     |     |     |
|                                               |                               |      |                |     |     |     |
| 9 シーリング <sup>°</sup>                          | 内部                            | 1    | 式              |     |     |     |
| 水廻り<br>シーリング <sup>°</sup>                     | SR-1 防か <sup>°</sup><br>10×10 | 27.6 | m              |     |     |     |
| 流し台廻り<br>シーリング <sup>°</sup>                   | SR-1 防か <sup>°</sup><br>10×10 | 9.4  | m              |     |     |     |
| ケイ酸カルシウム板目地<br>シーリング <sup>°</sup>             | MS-2<br>10×10                 | 169  | m              |     |     |     |
| RC <sup>°</sup> ボード取合い部<br>シーリング <sup>°</sup> | MS-2<br>10×10                 | 193  | m              |     |     |     |
| 遮音間仕切取合い部<br>シーリング <sup>°</sup>               | MS-2<br>10×10                 | 295  | m              |     |     |     |
| ビニル床シート立上げ端部<br>シーリング <sup>°</sup>            | MS-2<br>10×10                 | 25.5 | m              |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称                    | 摘 要                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 化粧ケイ酸カルシウム板目地<br>シーリング | MS-2<br>10×10         | 17.0 | m   |     |     |     |
| 計                      |                       |      |     |     |     |     |
|                        |                       |      |     |     |     |     |
| 10 軽鉄間仕切下地開口補強         |                       | 1    | 式   |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 50形 3方<br>2100×2000程度 | 1    | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 50形 4方<br>2100×1200程度 | 119  | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 65形 3方<br>900×2000程度  | 12   | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 65形 3方<br>1200×2000程度 | 2    | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 65形 3方<br>1800×2000程度 | 1    | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 65形 4方<br>600×1200程度  | 4    | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 90形 3方<br>900×2000程度  | 3    | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 90形 3方<br>1800×2000程度 | 3    | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 90形 4方<br>600×1200程度  | 3    | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 100形 3方<br>900×2000程度 | 1    | か所  |     |     |     |
| 軽鉄間仕切下地開口補強            | 100形 4方<br>600×1200程度 | 2    | か所  |     |     |     |
| 計                      |                       |      |     |     |     |     |
|                        |                       |      |     |     |     |     |
| 11 軽鉄天井下地開口補強          |                       | 1    | 式   |     |     |     |
| 軽鉄天井下地開口補強             | 19形<br>600×600        | 152  | か所  |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称          | 摘 要                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 軽鉄天井下地開口補強   | 19形<br>1000×1000       | 10  | か所  |     |     |     |
| 軽鉄天井下地開口補強   | 19形<br>1250×300        | 507 | か所  |     |     |     |
| 計            |                        |     |     |     |     |     |
|              |                        |     |     |     |     |     |
| 12 耐火間仕切開口補強 |                        | 1   | 式   |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 65形 3方<br>900×2000程度   | 24  | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 65形 3方<br>1200×2000程度  | 8   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 65形 3方<br>1800×2000程度  | 7   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 65形 3方<br>2400×2000程度  | 7   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 65形 4方<br>600×1200程度   | 4   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 90形 3方<br>900×2000程度   | 6   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 90形 3方<br>1200×2000程度  | 8   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 90形 3方<br>1800×2000程度  | 8   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 90形 3方<br>2400×2000程度  | 4   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 90形 4方<br>600×1200程度   | 3   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 100形 3方<br>900×2000程度  | 1   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 100形 3方<br>1200×2000程度 | 5   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 100形 3方<br>1800×2000程度 | 3   | か所  |     |     |     |
| 耐火間仕切開口補強    | 100形 3方<br>2400×2000程度 | 1   | か所  |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称            | 摘 要                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 計              |                       |       |     |     |     |     |
|                |                       |       |     |     |     |     |
| 13 耐火遮音間仕切開口補強 |                       | 1     | 式   |     |     |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強    | 65形 3方<br>900×2000程度  | 1     | か所  |     |     |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強    | 65形 3方<br>1200×2000程度 | 1     | か所  |     |     |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強    | 90形 3方<br>1200×2000程度 | 1     | か所  |     |     |     |
| 計              |                       |       |     |     |     |     |
|                |                       |       |     |     |     |     |
| 14 鉄筋スクラップ控除   |                       | 1     | 式   |     |     |     |
| スクラップ控除        | H2                    | ▲ 0.1 | t   |     |     |     |
| 計              |                       |       |     |     |     |     |
|                |                       |       |     |     |     |     |
| 15 構造体強度補正     |                       | 1     | 式   |     |     |     |
| 構造体強度補正        | Fc24N S18<br>補正值0→3N  | 4.6   | m3  |     |     |     |
| 計              |                       |       |     |     |     |     |
|                |                       |       |     |     |     |     |
| 16 コンクリート打設手間  |                       | 1     | 式   |     |     |     |
| コンクリート打設手間     | 改修部材 人力打設             | 4.6   | m3  |     |     |     |
| 計              |                       |       |     |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称           | 摘 要                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 17 構造体強度補正    |                      | 1      | 式   |     |     |     |
| 構造体強度補正       | Fc24N S18<br>補正值0→3N | 0.8    | m3  |     |     |     |
| 計             |                      |        |     |     |     |     |
|               |                      |        |     |     |     |     |
| 18 コンクリート打設手間 |                      | 1      | 式   |     |     |     |
| コンクリート打設手間    | 改修部材 人力打設            | 0.8    | m3  |     |     |     |
| 計             |                      |        |     |     |     |     |
|               |                      |        |     |     |     |     |
| 19 鉄骨スクラップ控除  |                      | 1      | 式   |     |     |     |
| 鉄骨スクラップ控除     | H2                   | ▲ 0.05 | t   |     |     |     |
| 計             |                      |        |     |     |     |     |
|               |                      |        |     |     |     |     |
| 20 発生材積込み     |                      | 1      | 式   |     |     |     |
| 発生材積込み        | コンクリート類              | 136    | m3  |     |     |     |
| 発生材積込み        | 内装材類                 | 407    | m3  |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外)     |                      |        |     |     |     |     |
| 発生材積込み        | 内装材類                 | 3.4    | m3  |     |     |     |
| 計             |                      |        |     |     |     |     |
|               |                      |        |     |     |     |     |



(別紙明細)

| 名 称       | 摘 要                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 21 発生材運搬  |                                        | 1    | 式   |     |     |     |
| 発生材運搬     | 10t積 コンクリート類<br>12.2km DID区間有り         | 136  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 4t積 木材類<br>12.2km DID区間有り              | 2.9  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 10t積 石膏ボード類<br>12.2km DID区間有り          | 217  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 4t積 廃プラスチック類<br>12.2km DID区間有り         | 2.9  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 10t積 ガラス類<br>23.2km DID区間有り            | 5.7  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 10t積 タイル類<br>12.2km DID区間有り            | 19.0 | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 10t積 混合廃棄物<br>12.2km DID区間有り           | 145  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 石綿含有LV3 10tコンテナ車 片道25km以下<br>成形板       | 4.6  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 石綿含有LV3 10tコンテナ車 片道25km以下<br>廃プラスチック類  | 7.8  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 石綿含有LV3 10tコンテナ車 片道25km以下<br>フレキシブルボード | 0.7  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 石綿含有LV3 10tコンテナ車 片道25km以下<br>塗材        | 1.2  | m3  |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外) |                                        |      |     |     |     |     |
| 発生材運搬     | 10t積 石膏ボード類<br>12.2km DID区間有り          | 3.1  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬     | 10t積 混合廃棄物<br>12.2km DID区間有り           | 0.3  | m3  |     |     |     |
| 計         |                                        |      |     |     |     |     |
|           |                                        |      |     |     |     |     |
| 22 発生材処分  |                                        | 1    | 式   |     |     |     |
| 発生材処分     | コンクリート類                                | 136  | m3  |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称       | 摘 要               | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 発生材処分     | 木材類               | 2.9     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | 石膏ボード類            | 217     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | 廃プラスチック類          | 2.9     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | ガラス類              | 5.7     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | タイル類              | 19.0    | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | 混合廃棄物             | 145     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | 石綿含有成形板           | 4.6     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | 石綿含有<br>廃プラスチック類  | 7.8     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | 石綿含有<br>フレキシブルボード | 0.7     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | 石綿含有<br>塗材        | 1.2     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | アルミ               | ▲ 1,647 | kg  |     |     |     |
| 発生材処分     | スチール              | ▲ 40.0  | t   |     |     |     |
| 発生材処分     | ステンレス             | ▲ 446   | kg  |     |     |     |
| (Ⅲ期工事範囲外) |                   |         |     |     |     |     |
| 発生材処分     | 石膏ボード類            | 3.1     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | 混合廃棄物             | 0.3     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分     | スチール              | ▲ 1.0   | t   |     |     |     |
| 計         |                   |         |     |     |     |     |
|           |                   |         |     |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称            | 摘 要                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 23 発生材積込み      |                                | 1     | 式   |     |     |     |
| 発生材積込み         | コンクリート類                        | 1.4   | m3  |     |     |     |
| 計              |                                |       |     |     |     |     |
|                |                                |       |     |     |     |     |
| 24 発生材運搬       |                                | 1     | 式   |     |     |     |
| 発生材運搬          | 10t積 アスファルト<br>12.2km DID区間有り  | 33.5  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬          | 10t積 コンクリート類<br>12.2km DID区間有り | 2.9   | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬          | 10t積 砕石<br>12.2km DID区間有り      | 1.4   | m3  |     |     |     |
| 計              |                                |       |     |     |     |     |
|                |                                |       |     |     |     |     |
| 25 発生材処分       |                                | 1     | 式   |     |     |     |
| 発生材処分          | アスファルト類                        | 33.5  | m3  |     |     |     |
| 発生材処分          | コンクリート類                        | 2.9   | m3  |     |     |     |
| 発生材処分          | 砕石                             | 1.4   | m3  |     |     |     |
| 発生材処分          | ステンレス                          | ▲ 300 | kg  |     |     |     |
| 計              |                                |       |     |     |     |     |
|                |                                |       |     |     |     |     |
| 31 シーリング*      |                                | 1     | 式   |     |     |     |
| 金物廻り<br>シーリング* | MS-2<br>15×10                  | 67.9  | m   |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称           | 摘 要                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 金物廻り<br>シーリング | MS-2<br>10×10                          | 11.3 | m   |     |     |     |
| 計             |                                        |      |     |     |     |     |
|               |                                        |      |     |     |     |     |
| 32 発生材積込み     |                                        | 1    | 式   |     |     |     |
| 発生材積込み        | コンクリート類                                | 83.0 | m3  |     |     |     |
| 発生材積込み        | 内装材類                                   | 78.6 | m3  |     |     |     |
| 計             |                                        |      |     |     |     |     |
|               |                                        |      |     |     |     |     |
| 33 発生材運搬      |                                        | 1    | 式   |     |     |     |
| 発生材運搬         | 10t積 コンクリート類<br>12.2km DID区間有り         | 83.0 | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬         | 4t積 木材類<br>12.2km DID区間有り              | 0.4  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬         | 10t積 石膏ボード類<br>12.2km DID区間有り          | 26.4 | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬         | 4t積 廃プラスチック類<br>12.2km DID区間有り         | 0.4  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬         | 10t積 ガラス類<br>23.2km DID区間有り            | 0.9  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬         | 10t積 混合廃棄物<br>12.2km DID区間有り           | 49.4 | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬         | 石綿含有LV3 10tコンテナ車 片道25km以下<br>廃プラスチック類  | 1.0  | m3  |     |     |     |
| 発生材運搬         | 石綿含有LV3 10tコンテナ車 片道25km以下<br>フレキシブルボード | 0.1  | m3  |     |     |     |
| 計             |                                        |      |     |     |     |     |
|               |                                        |      |     |     |     |     |

(別紙明細)

| 名 称      | 摘 要               | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 34 発生材処分 |                   | 1       | 式   |     |     |     |
| 発生材処分    | コンクリート類           | 83.0    | m3  |     |     |     |
| 発生材処分    | 木材類               | 0.4     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分    | 石膏ボード類            | 26.4    | m3  |     |     |     |
| 発生材処分    | 廃プラスチック類          | 0.4     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分    | ガラス類              | 0.9     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分    | 混合廃棄物             | 49.4    | m3  |     |     |     |
| 発生材処分    | 石綿含有<br>廃プラスチック類  | 1.0     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分    | 石綿含有<br>フレキシブルボード | 0.1     | m3  |     |     |     |
| 発生材処分    | アルミ               | ▲ 1,200 | kg  |     |     |     |
| 発生材処分    | スチール              | ▲ 7.8   | t   |     |     |     |
| 発生材処分    | ステンレス             | ▲ 30.7  | kg  |     |     |     |
| 計        |                   |         |     |     |     |     |
|          |                   |         |     |     |     |     |
|          |                   |         |     |     |     |     |
|          |                   |         |     |     |     |     |
|          |                   |         |     |     |     |     |
|          |                   |         |     |     |     |     |
|          |                   |         |     |     |     |     |