

参考資料 表紙含み 4 0 枚

弘前大学（本町）総合研究棟（臨床系）改修電気設備工事（Ⅲ期）

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I . 新臨床研究棟		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
I. 新臨床研究棟					
1. 電灯設備		1	式		
2. 動力設備		1	式		
3. 構内情報通信網設備		1	式		
4. 構内交換設備		1	式		
5. 拡声設備		1	式		
6. 呼出設備		1	式		
7. テレビ共同受信設備		1	式		
8. 監視カメラ設備		1	式		
9. 火災報知設備		1	式		
10. 中央監視制御設備		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I. 新臨床研究棟					
1. 電灯設備	(1)電灯幹線	1	式		
	(2)電灯分岐	1	式		
	(3)コンセント分岐	1	式		
計					
2. 動力設備		1	式		
計					
3. 構内情報通信網設備		1	式		
計					
4. 構内交換設備		1	式		
計					
5. 拡声設備		1	式		
計					
6. 呼出設備		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
7. テレビ共同受信設備		1	式		
計					
8. 監視カメラ設備		1	式		
計					
9. 火災報知設備		1	式		
計					
10. 中央監視制御設備		1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I. 新臨床研究棟						
1. 電灯設備						
(1)電灯幹線						
(2)電灯分岐						
照明器具		1	式			別紙明細-1
分電盤		1	式			別紙明細-2
配線器具		1	式			別紙明細-3
ケーブル		1	式			別紙明細-4
電線管		1	式			別紙明細-5
金属線ぴ		1	式			別紙明細-6
ボックス類		1	式			別紙明細-7
防火区画処理		1	式			別紙明細-8
撤去		1	式			別紙明細-9
計						
(3)コンセント分岐						
配線器具		1	式			別紙明細-10
ケーブル		1	式			別紙明細-11
電線管		1	式			別紙明細-12
金属線ぴ		1	式			別紙明細-13

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙明細-14
防火区画処理		1	式			別紙明細-15
撤去		1	式			別紙明細-16
計						
2. 動力設備						
ケーブル		1	式			別紙明細-18
電線管		1	式			別紙明細-19
撤去		1	式			別紙明細-20
計						
3. 構内情報通信網設備						
HUB		1	式			別紙明細-20
情報アウトレット		1	式			別紙明細-21
ケーブル		1	式			別紙明細-22
電線管		1	式			別紙明細-23
金属線ぴ		1	式			別紙明細-24
ボックス類		1	式			別紙明細-25
防火区画処理						別紙明細-26
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 構内交換設備						
端子盤		1	式			別紙明細-27
電話アウトレット		1	式			別紙明細-28
ケーブル		1	式			別紙明細-29
電線管		1	式			別紙明細-30
金属線ぴ		1	式			別紙明細-31
ボックス類		1	式			別紙明細-32
防火区画処理		1	式			別紙明細-33
計						
5. 拡声設備						
スピーカー		1	式			別紙明細-34
アッテネーター		1	式			別紙明細-35
ケーブル		1	式			別紙明細-36
電線管		1	式			別紙明細-37
ボックス類		1	式			別紙明細-38
防火区画処理		1	式			別紙明細-39
撤去		1	式			別紙明細-40
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. 呼出設備						
撤去		1	式			別紙明細-41
計						
7. テレビ共同受信設備						
増幅器		1	式			別紙明細-42
分配器		1	式			別紙明細-43
直列ユニット		1	式			別紙明細-44
ケーブル		1	式			別紙明細-45
電線管		1	式			別紙明細-46
金属線ぴ		1	式			別紙明細-47
ボックス類		1	式			別紙明細-48
防火区画処理		1	式			別紙明細-49
計						
8. 監視カメラ設備						
カメラ		1	式			別紙明細-49
ケーブル		1	式			別紙明細-50
電線管		1	式			別紙明細-51

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画処理		1	式			別紙明細-52
計						
9. 火災報知設備						
感知器		1	式			別紙明細-53
自動閉鎖装置		1	式			別紙明細-54
自動開放装置		1	式			別紙明細-55
機器収容箱		1	式			別紙明細-56
ケーブル		1	式			別紙明細-57
電線管		1	式			別紙明細-58
ボックス類		1	式			別紙明細-59
防火区画処理		1	式			別紙明細-60
撤去		1	式			別紙明細-61
計						
10. 中央監視制御設備						
制御盤		1	式			別紙明細-62
ケーブル		1	式			別紙明細-63
電線管		1	式			別紙明細-64
ボックス類		1	式			別紙明細-65

[illegible]

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I . 新臨床研究棟						
1. 電灯設備						
(1)電灯幹線						
(2)電灯分岐						
照明器具						別紙明細-1
照明器具	LSS1-4-30LN	1	台			
照明器具	LSS9-4-30LN	1	台			
照明器具	LSS9-4-48LN	59	台			
照明器具	LSS9-4-65LN	447	台			
照明器具	LSS1MP/RP-4-46	2	台			
照明器具	LSS1MP/RP-4-64	3	台			
照明器具	LBF3MP/RP-2-06LN	85	台			
避難口誘導灯	yH1c	1	台			
避難口誘導灯	yH4b	26	個			
通路誘導灯	yT1c	6	個			
通路誘導灯	yT2c	6	個			
通路誘導灯	yT3b	12	個			
階段通路誘導灯	LDS2-SK1-LBF11	20	個			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤						別紙明細-2
電灯分電盤	B1L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-1(3)-1 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-1(3)-2 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-2(3)-1 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-2(3)-2 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-3(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-4(3)-1 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-4(3)-2 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-5(3)-1 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-5(3)-2 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-6(3)-1 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-6(3)-2 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-7(3)-1 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-7(3)-2 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-8(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-9(3)-1 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	1LS-9(3)-2 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	2L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	2LS-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	2LS-2(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	3L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	3LS-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	3LS-2(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	4L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	4LS-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	4LS-2(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	5L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	5LS-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	5LS-2(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	6L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	6LS-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	7L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	7LS-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	7LS-2(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	8L-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	8LS-1(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	8LS-2(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			
電灯分電盤	8LS-3(3) 屋内鋼板製壁掛型	1	台			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
配線器具						別紙明細-3
タンブラスイッチ	1P15A×1	105	個			
タンブラスイッチ	1P15A×2	4	個			
タンブラスイッチ	1P15A×3	1	個			
タンブラスイッチ	3W15A×1	24	個			
タンブラスイッチ	3W15A×2	4	個			
タンブラスイッチ	3W15A×4	21	個			
タンブラスイッチ	4W15A×1	1	個			
熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	1回路用	1	個			
熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	2回路用	17	個			
熱線センサ付自動スイッチ	(親機)(8A)	35	個			
熱線センサ付自動スイッチ	(子機)(3A)	74	個			
小計						
ケーブル						別紙明細-4
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	71	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	185	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	769	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	89	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	235	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	186	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	209	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	238	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	2,469	m			
小計						
電線管						別紙明細-5
ねじなし電線管	E25 露出	72	m			
厚鋼電線管	G22 露出塗装	9	m			
PF管	PF22 隠ぺい	636	m			
小計						
金属線ぴ						別紙明細-6
1種金属線ぴ	A型	73	m			
1種金属線ぴ	B型	92	m			
小計						
ボックス類						別紙明細-7

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
露出スイッチボックス	1個用 1方出 E25	3	個			
露出スイッチボックス	1個用 1方出 G22	1	個			
露出丸ボックス	4方出 E25	2	個			
露出丸ボックス	2方出 G22	1	個			
プルボックス	200×200×100 露出	1	個			
コーナーボックス	MM1-A型用	23	個			
スイッチボックス	MM1-A型用 1個用 1方出	23	個			
コーナーボックス	MM1-B型用	31	個			
スイッチボックス	MM1-B型用 1個用 1方出	13	個			
アウトレットボックス	四角中浅 C付	284	個			
小計						
防火区画処理						別紙明細-8
防火区画貫通処理材	φ 30 壁貫通	136	箇所			
小計						
撤去						別紙明細-9
盤撤去	分電盤 MCCB3P225/200A	1	面			
盤撤去	分電盤 MCCB3P100/75A	3	面			
盤撤去	端子盤	8	面			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スイッチ撤去	1P15A×1	259	個			
スイッチ撤去	1P15A×1・1PL15A×1 確認表示灯付	22	個			
スイッチ撤去	1P15A×2	52	個			
スイッチ撤去	1P15A×1+3W15A×2	33	個			
スイッチ撤去	3W15A×1	71	個			
スイッチ撤去	4W15A×1	5	個			
スイッチ撤去	リモコンスイッチ	2	個			
スイッチ撤去	防水型スイッチ	3	個			
スイッチ撤去	防水型3路スイッチ	2	個			
電線撤去	IV1.6 管内	12,061	m			
電線撤去	IV1.6 天井隠ぺい	1,269	m			
電線撤去	IV2.0 管内	176	m			
電線撤去	IV5.5sq 天井隠ぺい	104	m			
電線撤去	IV5.5sq 管内	175	m			
ケーブル撤去	FP1.6-2C ころがし	88	m			
ケーブル撤去	FP5.5-2C ころがし	1,237	m			
ケーブル撤去	CPEV0.9-20P 露出	15	m			
ケーブル撤去	CPEV0.9-20P 天井隠ぺい	25	m			
ケーブル撤去	AE0.9-2C 露出	5	m			
ケーブル撤去	AE0.9-2C 天井隠ぺい	61	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル撤去	AE0.9-4C 露出	2	m			
ケーブル撤去	AE0.9-4C 天井隠ぺい	260	m			
電線管撤去	E19 露出	3,545	m			
電線管撤去	E19 天井隠ぺい	1,013	m			
電線管撤去	E19 空配管	5	m			
電線管撤去	E25 露出	465	m			
電線管撤去	E39	40	m			
誘導灯撤去	避難口誘導灯	18	個			
誘導灯撤去	通路誘導灯 片方矢印	15	個			
誘導灯撤去	通路誘導灯 両方矢印	9	個			
誘導灯撤去	避難口誘導灯・通路誘導灯 吊下形	3	個			
感知器撤去	煙感知器	10	個			
プルボックス撤去	200×200×100	2	個			
ジョイントボックス撤去		18	個			
ジョイントボックス撤去	壁角プレート	7	個			
小計						
(3)コンセント分岐						
配線器具						別紙明細-10
埋込コンセント	(2E)2P15AE×2 プレート共	759	個			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント	(E)(E)2P15AE×1 プレート共	3	個			
埋込コンセント	(2E×2)2P15AE×2×2 プレート共	83	個			
埋込コンセント	(非)(2E)2P15AE×2	46	個			
天井コンセント	(2E)2P15AE×2	155	個			
天井コンセント	()(2E)2P15AE×2	5	個			
露出コンセント	(非)(2E)2P15AE×2	11	個			
床コンセント	(2E)2P15AE×2	1	個			
小計						
ケーブル						別紙明細-11
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	107	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	5,193	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	6,652	m			
小計						
電線管						別紙明細-12
PF管	PF22 隠ぺい	5,169	m			
PF管	PF22 埋込	5	m			
ねじなし電線管	E25 露出	50	m			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線ぴ						別紙明細-13
1種金属線ぴ	B型	57	個			
小計						
ボックス類						別紙明細-14
アウトレットボックス	四角中浅 C付	1,278	個			
アウトレットボックス	四角大深 C付	1	個			
メタルモールボックス	MM1-B型用	15	個			
コーナーボックス	MM1-B型用	15	個			
小計						
防火区画処理						別紙明細-15
防火区画貫通処理材	φ 30 壁貫通	11	箇所			
防火区画貫通処理材	φ 50 壁貫通	1	箇所			
防火区画貫通処理材	φ 75 壁貫通	2	箇所			
防火区画貫通処理材	φ 100 壁貫通	6	箇所			
防火区画貫通処理材	E25 壁貫通	11	箇所			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去						別紙明細-16
電線撤去	天井ころがし配線	190	m			
電線撤去	天井埋込配管配線	268	m			
電線撤去	天井隠ぺい配管配線	20	m			
電線撤去	床埋込配管配線	40	m			
電線撤去	IV2.0 管内	14,756	m			
電線撤去	IV5.5sq 管内	11,210	m			
電線撤去	E5.5sq 管内	193	m			
電線撤去	E14sq 管内	385	m			
電線管撤去	E19 天井隠ぺい	466	m			
電線管撤去	E25 天井隠ぺい	9,935	m			
電線管撤去	E31 天井隠ぺい	670	m			
電線管撤去	CD22 天井隠ぺい	2,456	m			
小計						
2. 動力設備						
開閉器箱						別紙明細-17
開閉器	2P15A 屋内用	4	個			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル						別紙明細-18
ケーブル	EM-CE8° -4C 管内	238	m			
ケーブル	EM-CE14° -4C 管内	44	m			
ケーブル	EM-CE22° -4C 管内	71	m			
ケーブル	EM-CET38° 管内	55	m			
ケーブル	EM-CET60° 管内	157	m			
ケーブル	EM-CET100° 管内	113	m			
ケーブル	EM-CET150° 管内	9	m			
ケーブル	EM-CET200° 管内	432	m			
ケーブル	EM-CET250° 管内	172	m			
小計						
電線管						別紙明細-19
ねじなし電線管	E25 ころがし	282	m			
ねじなし電線管	E31 ころがし	71	m			
ねじなし電線管	E39 ころがし	55	m			
ねじなし電線管	E51 ころがし	157	m			
ねじなし電線管	E63 ころがし	121	m			
ねじなし電線管	E75 ころがし	432	m			
厚鋼電線管	G104 ころがし	172	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
撤去						別紙明細-20
ケーブル撤去	HP1.2-2C 管内	5	m			
ケーブル撤去	EM-EEF2.6-2C ころがし	3,666	m			
電線管撤去	E19 露出	5	m			
小計						
3. 構内情報通信網設備						
19インチラック						
情報ラック	情報19インチラック	9	台			
小計						
情報アウトレット						別紙明細-21
情報アウトレット	壁付 新金P共	279	個			
情報アウトレット	天井付 新金P共	10	個			
小計						
ケーブル						別紙明細-22
LANケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6A) 管内	1,457	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LANケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6A) 管内	529	m			
LANケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6A) ころがし	7,126	m			
小計						
電線管						別紙明細-23
PF管	PF16 隠ぺい	529	m			
ねじなし電線管	E19 露出	1,044	m			
小計						
金属線ぴ						別紙明細-24
1種金属線ぴ	A型	413	m			
小計						
ボックス類						別紙明細-25
アウトレットボックス	四角中浅 C付	171	個			
コーナーボックス	MM1-A型用	118	個			
スイッチボックス	MM1-A型用 1個用 1方出	118	個			
小計						
防火区画処理						別紙明細-26

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理材	φ 30 壁貫通	530	箇所			
小計						
4. 構内交換設備						
端子盤						別紙明細-27
端子盤	B1T-2	1	台			
端子盤	1T-2	1	台			
端子盤	2T-2	1	台			
端子盤	3T-2	1	台			
端子盤	4T-2	1	台			
端子盤	5T-2	1	台			
端子盤	6T-2	1	台			
端子盤	7T-2	1	台			
端子盤	8T-2	1	台			
小計						
電話アウトレット						別紙明細-28
電話アウトレット	壁付 新金P共	48	個			
電話アウトレット	天井付 新金P共	3	個			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル						別紙明細-29
ケーブル	EM-BTIEE0.4-2P 管内	279	m			
ケーブル	EM-BTIEE0.4-2P 管内	108	m			
ケーブル	EM-BTIEE0.4-2P ころがし	1,470	m			
ケーブル	EM-CCP0.5-20P 管内	58	m			
ケーブル	EM-CCP0.5-20P ころがし	86	m			
ケーブル	EM-CCP0.5-20P ラック	136	m			
ケーブル	EM-CCP0.5-30P 管内	7	m			
ケーブル	EM-CCP0.5-30P ラック	23	m			
ケーブル	EM-CCP0.5-200P 管内	7	m			
ケーブル	EM-CCP0.5-200P ラック	93	m			
小計						
電線管						別紙明細-30
PF管	PF16 隠ぺい	108	m			
ねじなし電線管	E19 露出	213	m			
ねじなし電線管	E31 露出	65	m			
ねじなし電線管	E63 露出	7	m			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線ぴ						別紙明細-31
1種金属線ぴ	A型	66	m			
小計						
ボックス類						別紙明細-32
アウトレットボックス	四角中浅 C付	33	個			
コーナーボックス	MM1-A型用	18	個			
スイッチボックス	MM1-A型用 1個用 1方出	18	個			
小計						
防火区画処理						別紙明細-33
防火区画貫通処理材	φ 30 壁貫通	104	箇所			
小計						
5. 拡声設備						
スピーカー						別紙明細-34
ワイドホーンスピーカー		1	個			
天井埋込型スピーカー		104	個			
天井埋込型スピーカー	ATT付	43	個			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製壁掛型スピーカー	ATT付	5	個			
小計						
アッテネーター						別紙明細-35
アッテネーター	0.5～6W	102	個			
小計						
ケーブル						別紙明細-36
ケーブル	EM-HP1.2-2C ころがし	13	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C 管内	40	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C 管内	296	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C ころがし	1,257	m			
小計						
電線管						別紙明細-37
PF管	PF16 隠ぺい	296	m			
ねじなし電線管	E19 露出	38	m			
厚鋼電線管	G16 露出塗装	1	m			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類						別紙明細-38
アウトレットボックス	四角中浅 C付	196	個			
露出丸ボックス	2方出 E19 既存再利用	1	個			
プルボックス	200×200×100 露出	1	個			
小計						
防火区画処理						別紙明細-39
防火区画貫通処理材	E19 壁貫通	73	箇所			
小計						
撤去						別紙明細-40
スピーカー撤去	天井埋込型	32	個			
スピーカー撤去	天井埋込型 ATT付	90	個			
スピーカー撤去	天井埋込型 防滴型	5	個			
スピーカー撤去	クリーンルーム用	1	個			
スピーカー撤去	木製壁掛型 ATT付	12	個			
盤撤去	端子盤	9	個			
ケーブル撤去	HP1.2-3C 隠ぺい	1,122	m			
電線管撤去	E19 天井隠ぺい	1,122	m			
アウトレットボックス撤去	四角中浅	13	個			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
6. 呼出設備						
撤去						別紙明細-41
盤撤去	端子盤	8	個			
	ナースコール親機	6	個			
	ベッド子機	69	個			
	トイレ脱衣室用押釦	13	個			
	呼出用子機	7	個			
インターホン撤去	面会室インターホン子機	1	個			
ケーブル撤去	AE0.9-2C 管内	120	m			
ケーブル撤去	AE0.9-3C 管内	122	m			
ケーブル撤去	AE0.9-4C 管内	534	m			
ケーブル撤去	AE0.9-5C 管内	646	m			
電線撤去	E1.6 天井隠ぺい	122	m			
電線管撤去	E19 天井隠ぺい	633	m			
電線管撤去	E25 天井隠ぺい	611	m			
小計						
7. テレビ共同受信設備						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
増幅器						別紙明細-42
増幅器	BS/CS-IE・UHF・FM 45dB	1	個			
小計						
分配器						別紙明細-43
4分配器		3	個			
6分配器		2	個			
小計						
直列ユニット						別紙明細-44
直列ユニット	1端子型	13	個			
小計						
ケーブル						別紙明細-45
ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	79	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	23	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	624	m			
小計						
電線管						別紙明細-46

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PF管	PF22 隠ぺい	23	m			
ねじなし電線管	E25 露出	58	m			
小計						
金属線ぴ						別紙明細-47
1種金属線ぴ	A型	21	m			
小計						
ボックス類						別紙明細-48
アウトレットボックス	四角中浅 C付	7	個			
コーナーボックス	MM1-A型用	6	個			
スイッチボックス	MM1-A型用 1個用 1方出	6	個			
小計						
防火区画処理						別紙明細-49
防火区画貫通処理材	E25 壁貫通	26	箇所			
小計						
8. 監視カメラ設備						
カメラ			台			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドーム型赤外フルHDネットワークカメラ		2	台			
小計						
ケーブル						別紙明細-50
LANケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT5e) 管内	9	m			
LANケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT5e) ころがし	108	m			
小計						
電線管						別紙明細-51
ねじなし電線管	E25 露出	9	m			
小計						
防火区画処理						別紙明細-52
防火区画貫通処理材	E25 壁貫通	3	箇所			
小計						
9. 火災報知設備						
感知器						別紙明細-53
光電式スポット型感知器	2種 自動試験機能付き	41	個			
光電式スポット型感知器	2種 S	92	個			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光電式スポット型感知器	3種	27	個			
差動式スポット型感知器		39	個			
定温式スポット型感知器	特種 60℃ 防水型	11	個			
定温式スポット型感知器	1種 70℃	6	個			
光電式スポット型感知器	2種 再使用品	11	個			
光電式スポット型感知器	2・3種 再使用品	8	個			
光電式スポット型感知器	3種 再使用品	7	個			
差動式スポット型感知器	2種 再使用品	1	個			
小計						
自動閉鎖装置						別紙明細-54
自動閉鎖装置	防火戸閉鎖用 D	36	個			
危害防止用連動中継器	防火シャッター SS	10	個			
自動閉鎖装置	防煙ダンパー閉鎖用モーター復帰式	35	個			
小計						
自動開放装置						別紙明細-55
自動開放装置	排煙口開放用 空調工事	1	個			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器収容箱						別紙明細-56
機器収容箱		2	個			
機器収容箱	移設品取付	1	個			
機器収容箱	A	9	個			
小計						
ケーブル						別紙明細-57
ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	200	m			
ケーブル	EM-AE0.9-2C ころがし	1,485	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C 管内	64	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C ころがし	234	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C 管内	333	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C ころがし	617	m			
小計						
電線管						別紙明細-58
ねじなし電線管	E19 露出	185	m			
ねじなし電線管	E19 露出塗装	323	m			
ねじなし電線管	E25 露出塗装	44	m			
小計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類						別紙明細-59
アウトレットボックス	四角中浅 C付	20	個			
露出丸ボックス	1方出 E19	42	個			
露出丸ボックス	2方出 E19	6	個			
小計						
防火区画処理						別紙明細-60
防火区画貫通処理材	E19 壁貫通	156	箇所			
小計						
撤去						別紙明細-61
盤撤去	埋込総合盤	2	個			
連動制御器撤去	自動閉鎖装置防火戸用	19	個			
連動制御器撤去	危害防止用連動中継器	9	個			
連動制御器撤去	自動閉鎖装置防煙ダンパー用	34	個			
感知器撤去	光電式スポット型感知器	51	個			
感知器撤去	光電式スポット型感知器 2種	88	個			
感知器撤去	差動式スポット型感知器	1	個			
感知器撤去	定温式スポット型感知器防水型	2	個			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
感知器撤去	定温式スポット型感知器 1種	23	個			
感知器撤去	定温式スポット型感知器防爆型	1	個			
感知器撤去	光電式スポット型感知器 3種	23	個			
感知器撤去	定温式スポット型感知器 特種	1	個			
ケーブル撤去	AE0.9-2C 管内	1,257	m			
ケーブル撤去	AE0.9-4C 管内	64	m			
電線管撤去	E19 天井隠ぺい	1,320	m			
小計						
10. 中央監視制御設備						
制御盤						別紙明細-62
RS盤	RS-B2	1	個			
小計						
ケーブル						別紙明細-63
ケーブル	U-SGI-50/125-4C 管内	2	m			
ケーブル	EM-CEE2sq-2C 管内	11	m			
小計						
電線管						別紙明細-64

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管	E25 露出	2	m			
ねじなし電線管	E51 露出	2	m			
小計						
ボックス類						別紙明細-65
プルボックス	300×300×200 露出	1	個			
小計						
撤去						別紙明細-66
盤撤去	端子盤 埋込型	7	個			
電線撤去	天井ころがし配線	261	m			
電線撤去	IV1.6 管内	1,447	m			
電線撤去	E1.6 管内	310	m			
ケーブル撤去	5C-FB 管内	1,934	m			
ケーブル撤去	AE0.9-4C 管内	1,287	m			
電線管撤去	E19 天井隠ぺい	771	m			
電線管撤去	E25 天井隠ぺい	1,010	m			
電線管撤去	E31 天井隠ぺい	20	m			
位置ボックス撤去		76	個			
ジョイントボックス撤去	壁角プレート	5	個			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プルボックス撤去	300×300×200	1	個			
機器収容箱撤去	300×300×90	11	個			
小計						